



Условные обозначения

	- обвязочная балка (2хI 50Ш1) на отм. оси +157.000
	- обвязочная балка (2хI 50Ш1) на отм. оси +156.000
	- обвязочная балка (2хI 50Ш1) на отм. оси +155.000
	- обвязочная балка (2хI 40Ш1) на отм. оси +156.000

Ведомость объемов работ по котловану					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примеч.
		Выемка грунта pilotного котлована до отм. +156.500	6330		м³
		Выемка грунта в центральной части до план. отм.	17230		м³
		Разработка берм до план. отм.	15320		м³
		Итого:	38880		м³

Объемы указаны в "твёрдом теле", без учета коэффициента разрыхления.

- ПРИМЕЧАНИЯ:
- Лист читать совместно с листом 2-3, 5-16.
 - Порядок производства работ см. л. 8-9.
 - Узлы и сечения проставлены выборочно.
 - Узлы и сечения см. лист 5-7, 16.
 - Спецификацию см. лист 12.
 - Схему закладных деталей см. л. 13.
 - Отметки дна котлована на плане рассматривать совместно с разрезами ПОС и КЖО.
 - На период строительства вести мониторинг за осадками окружающей застройкой и вновь возводимым зданием:
 - визуальный контроль технического состояния конструкций соседней застройки; контроль состояния маяков и датчиков на трещинах;
 - геодезические измерения деформаций зданий, в том числе измерения осадок в абсолютных отметках;
 - наблюдения за параметрами колебаний в соответствии с ВСН 490-87 и СН 2.2.4/2.18.566;
 - фиксировать изменение уровня подземных вод;
 - контроль за соблюдением технологического регламента работ;
 - контроль за техническим состоянием возведенных конструкций.
 - контроль смещений поверхности грунта над подземными сооружениями, попадающими в зону риска.

15-0М/2024-КЖ.ШО*					
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Горы, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Габриш	09.2024			
Проверил	Вершинин	09.2024			
Н. контроль	Баранов	09.2024			
Жилой комплекс				Стадия	Лист
				Р	4 из 4
Схема расположения распорной системы					
				Формат А1	