Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА»

KAMEN
ARCHITECTS

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»
105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10
ОГРН: 1157746042178, ИНН/КПП: 7709447458/770901001
Член СРО «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»: №278 от 26.01.2012 г.

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения.

Подземная часть. Планы»

ГКО-303-22-Р-АР1

Основной комплект рабочих чертежей

Изм.	№Док-та	Подпись	Дата
10			02.06.2025
11	69-25		04.09.2025
12	91-25		20.10.2025
13	94-25		01.11.2025
14	10-26		28.01.2026

МОСКВА – 2026 год

Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА»

KAMEN
ARCHITECTS

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»
105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10
ОГРН: 1157746042178, ИНН/КПП: 7709447458/770901001
Член СРО «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»: №278 от 26.01.2012 г.

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения.

Подземная часть. Планы»

ГКО-303-22-Р-АР1

Основной комплект рабочих чертежей

Генеральный директор Падалко И.С.

ГИП Захарова В.И.

Арт-группа «Камень»
Art-group «Kamen» LLC

Изм.	№Док-та	Подпись	Дата
10			02.06.2025
11	69-25		04.09.2025
12	91-25		20.10.2025
13	94-25		01.11.2025
14	10-26		28.01.2026

МОСКВА – 2026 год

Заказчик – ООО «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО КАМЕНЬ ПРОЕКТ»
105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2, этаж8, пом.1, ком.5
ОГРН: 1067746256841 ИНН/КПП: 7718574156/770901001

Член СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»: №339 от 28.09.2017 г.

Арх.№

«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения. Подземная часть. Планы»

Основной комплект рабочих чертежей

ГКО-303-22-Р-АР1

2026 год

Заказчик – ООО «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО КАМЕНЬ ПРОЕКТ»
105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2, этаж8, пом.1, ком.5
ОГРН: 1067746256841 ИНН/КПП: 7718574156/770901001

Член СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»: №339 от 28.09.2017 г.

«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения. Подземная часть. Планы»

Основной комплект рабочих чертежей

ГКО-303-22-Р-АР1

Главный инженер	А.Н. Гусев
ГАП	А.С. Маслова.

2026 год

Разрешение	Обозначение	ГКО-303-22-Р-АР1
10-26	Наименование объекта строительства	«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2»

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
14	1	«Общие данные» - внесение пометок содержание раздела	5	
	29	Типы отделки стен и потолков. Спецификация материалов на отм. -4.800, -8.250 Откорректирован объем сетчатых ограждений	4	

Изм. внёс	Сорока		[дата]	ООО «АБ Камень проект»	Лист	Листов
Составил					1	1
ГИП	Захарова					
Утвердил						

Согласованно

Н.контр

[фамилия]

[дата]

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Архитектурные решения.	
АР0	План осей.	
АР1	Подземная часть. Планы.	
АР2.1.1	Надземная часть. Планы первого этажа. Корпус 1,3	
АР2.2.1	Надземная часть. Планы первого этажа. Корпус 2,4	
АР3.1.1	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 1. Стилобат	
АР3.2.1	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 2. Стилобат	
АР3.3.1	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 3. Стилобат	
АР3.4.1	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 4. Стилобат	
АР4.1	Подземная часть. Лестницы.	
АР5.1	Подземная часть. Узлы и детали.	
АР5.2.1	Надземная часть. Узлы и детали. Стилобат	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР1

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	11, 12, 13	
2	Кладочный план на отм. -8.250 в осях 1.0-8.3; А.0-Д/1.0. Часть 1	1	
3	Кладочный план на отм. -8.250 в осях 1.0-12/1.0; Д/1.0-П.0. Часть 2	1	
4	Кладочный план на отм. -8.250 в осях 12/1.0-14.0; Е/1.0-П.0. Часть 3	1	
5	Кладочный план на отм. -8.250 в осях 8.3-14.0; А.0-Е/1.0. Часть 4	1	
6	Кладочный план на отм. -4.800 в осях 1.0-8.3; А.0-Д/1.0. Часть 1	3	
7	Кладочный план на отм. -4.800 в осях 1.0-12/1.0; Д/1.0-П.0. Часть 2	1	
8	Кладочный план на отм. -4.800 в осях 12/1.0-14.0; Е/1.0-П.0. Часть 3	2, 13	
9	Кладочный план на отм. -4.800 в осях 8.3-14.0; А.0-Е/1.0. Часть 4	2	
10	Маркировочный план на отм. -8.250 в осях 1.0-8.3; А.0-Д/1.0. Часть 1	11, 12(Зам.)	
11	Маркировочный план на отм. -8.250 в осях 1.0-12/1.0; Д/1.0-П.0. Часть 2	11, 12(Зам.)	
12	Маркировочный план на отм. -8.250 в осях 12/1.0-14.0; Е/1.0-П.0. Часть 3	11, 12(Зам.)	
13	Маркировочный план на отм. -8.250 в осях 8.3-14.0; А.0-Е/1.0. Часть 4	11, 12(Зам.)	
14	Маркировочный план на отм. -4.800 в осях 1.0-8.3; А.0-Д/1.0. Часть 1	11, 12(Зам.), 13	
15	Маркировочный план на отм. -4.800 в осях 1.0-12/1.0; Д/1.0-П.0. Часть 2	11, 12(Зам.), 13	
16	Маркировочный план на отм. -4.800 в осях 12/1.0-14.0; Е/1.0-П.0. Часть 3	11, 12(Зам.), 13	
17	Маркировочный план на отм. -4.800 в осях 8.3-14.0; А.0-Е/1.0. Часть 4	11, 12(Зам.), 13	
18	Экспликация полов подземной части	4	
19	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250	1, 12(Зам.)	
20	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250 (продолжение)	1, 12(Зам.)	
21	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250 (окончание)	11, 12(Зам.)	
22	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800	1, 12(Зам.), 13	
23	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (продолжение 1)	1, 12(Зам.), 13	
24	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (продолжение 2)	1, 12(Зам.), 13	
25	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (окончание)	1, 12(Зам.), 13	
26	Спецификация элементов заполнения проемов для ворот, инженерных дверей на отм. -8.250, -4.800	4	
27	Ведомость отделки помещений на отм. -8.250. Типы отделки стен и потолков	2	
28	Ведомость отделки помещений на отм. -4.800. Типы отделки стен и потолков	5	
29	Типы отделки стен и потолков. Спецификация материалов на отм. -4.800, -8.250	4, 14	
30	План 1 этажа и покрытия автостояки. Разуклонка по гидроизоляции по покрытию автостоянки	4(Нов.)	

14.1

Ведомость спецификаций

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
19	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250	1, 12(Зам.)	
20	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250 (продолжение)	1, 12(Зам.)	
21	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250 (окончание)	11, 12(Зам.)	
22	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800	1, 12(Зам.)	
23	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (продолжение 1)	1, 12(Зам.)	
24	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (продолжение 2)	1, 12(Зам.)	
25	Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (окончание)	1, 12(Зам.)	
26	Спецификация элементов заполнения проемов для ворот, инженерных дверей на отм. -8.250, -4.800	4	
29	Типы отделки стен и потолков. Спецификация материалов на отм. -4.800, -8.250	4	

12.2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

1. Рабочая документация выполнена на основании: документации стадии Проект - положительное заключение государственной экспертизы Рег.№ 77-1-1-1-3-030659-2022 (ГАУ г.Москвы "Московская государственная экспертиза") от 18.05.2022г.; технического задания Заказчика.
2. Уровень ответственности здания - I (повышенный).
3. Класс сооружения: КС-3 (уникальный объект с высотой более 100м).
4. Класс объекта по значимости -2 (средняя значимость)
5. Степень огнестойкости здания - I степень огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости основных несущих конструкций корпусов №1, №2, №3, №4,
6. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
7. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.5; Ф3.6; Ф4.3; Ф5.1; Ф5.2.

расчетный срок службы здания (сооружения) - 100 лет.

8. Рабочая документация выполнена в соответствии с:

Заданием на проектирование, согласованным Заказчиком.

Специальными техническими условиями на проектирование и строительство объекта: "Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2. " от 02.03.2022 №б/н, ГАУ "НИАЦ".

Письмом о согласовании СТУ от 02.03.2022 № МКЭ-30-178/22-1, Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

Специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты (СТУ ПБ) объекта: "Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2. " от 22.03.2022 № б/н, ООО "Ф-метрикс"

Письмом о согласовании СТУ ПБ от 18.02.2022 № ИВ-108-1244, УНПР Главного управления МЧС России по г.Москве.

Письмом о согласовании СТУ ПБ от 22.03.2022 № МКЭ-30-256/22-1, Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

9. За относительную отметку ±0.000 принят уровень 1 этажа вестибюля 1 корпуса, равный 145.80 по генплану.
10. Внутренние участки стен и перегодки выполнить из газобетонных блоков автоклавного твердения марки Ytong плотностью D 600 толщиной 100/200 мм; обыкновенного полнолтелого глиняного кирпича пластического прессования ГОСТ 530-2012 марки М150 на растворе марки М100 толщиной 120 мм; из гипсокартонных листов /сухая штукатурка повышенного качества. Стены и перегородки возводить на высоту 2,5 м от отметки ч.п., после прокладки коммуникаций довести до перекрытия. Шахты инженерных коммуникаций выполнить из полнотелого кирпича толщиной 120 мм пластического прессования М150 на ц.п.растворе М100. В самонесущих стенах и перегородках не доводить кладку на 20-30 мм до конструкций перекрытий /покрытий/. Зазор заполнить минеральным войлоком или пароизолом и оштукатурить заподлицо с поверхностью стен или перегородок;
11. Окна и витражи - профиль алюминиевый с двухкамерным стеклопакетом.
12. Двери остекленные - профиль алюминиевый, наружные - стеклопакет двухкамерный, внутренние - однокамерный, остекление 100%.
13. Высота всех дверных проемов указана от уровня чистого пола.
14. Все отверстия в стенах для проводки и вентиляционных коробов размером меньше 100х100 мм выполняются по месту. Сечения и привязки отверстий см.чертежи марок ОВ, ВК и КЖ.
15. Все строительно-монтажные работы выполнять согласно правил техники безопасности и противопожарной безопасности, а также создать условия для их обязательного выполнения. При производстве работ должна быть обеспечена прочность и устойчивость как отдельных частей, так и всего здания.
16. Производство работ вести в полном соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
17. Приводимые в тексте раздела ссылки на торговую марку, предприятие, фирму-представителя и т.п., служат только источником информации на тип изделия для принятия расчетных характеристик и могут быть заменены на аналог.

Данный проект и информация в нем являются интеллектуальной собственностью ООО "АБ КАМЕНЬ Проект". Они не должны раскрываться, копироваться и использоваться вне рамок данной работы без предварительного разрешения ООО "АБ КАМЕНЬ Проект".

Адрес для обращения: 105120, г.Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, дом 10, стр.2 , комн. 205. тел. (499)394-73-96.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами, строительными нормами и правилами на июль 2023 г., при полном выполнении заказчиком проектных решений с соблюдением норм и правил монтажа и безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

ГИП Захарова В.И.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
СП 17.13330.2017	"Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1, 2, 3)"	
СП 42.13330.2016	"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89"	
СП 50.13330.2012	"Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2"	
СП 59.13330.2016	"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	
СП 70.13330.2012	"Несущие и ограждающие конструкции"	
СП 118.13330.2012	"Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 "	
СП 29.13330.2011	"Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменениями N 1, 2, 3)"	
СП 132.13330.2011	"Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования"	
СП 1.13130.2020	"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы."	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=145,800

14	1	Изм.	10-26		28.01.26	Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1
13	1	Изм.	94-25		01.11.25		
12	2	Изм.	91-25		20.10.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2	
11		Зам.	69-25		04.09.25		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Грузнова				Архитектурные решения	Стадия: Р Лист: 1 Листов:
Проверил		Маслова					
ГАП		Маслова					
ГИП		Захарова				Общие данные	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»
Н. контр.		Маслова					
Рук. отдела		Маслова					

Формат А2

1.0
5.10
2/1.0
3/1.0
4/1.0
5/1.0
6/1.0
7.1
7/1.0
8/1.0
9/1.0
10/1.0
11/1.0
12/1.0
8.3
Д/1.0
Г/1.0
В/1.0
Б/1.0
А/1.0
Е3
Д.0
Г.0
В.0
Б.0
А.0
8 400
3 600
4 800
4 000
13 800
14 800
32,50°
90,20°
Монтажный проем 3000х3290(h), низ на отм. -8.450
Монтажный проем 840х2810(h), низ на отм. -8.450
Заложить отверстие
ПР-52
ПР-66
ПР-67
ПР-69
ПР-34
ПР-73
ПР-48
ПР-53
ПР-19
ПР-23
в-2
л-1
л-4
л-5
и-2
мп-1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
—	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 30 мм
▨	- сетчатое ограждение
1	- маркировка инженерных отверстий
①	- маркировка дверного проема
(в-1)	- маркировка воротного проема
(л-1)	- маркировка проема двери лифта
(и-1)	- маркировка инженерного проема с заполнением
ПР-1	- маркировка перемычек
1.2	- внесенное изменение

Ведомость инженерных отверстий на отм. -8.250. Часть 1

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
2	150x200	-5,360	1	ВК
6	160x160	-5,820	1	ВК
8	160x200	-5,600	1	ВК
10	190x120	-5,960	1	ОВ
12	180x190	-5,640	2	ВК
14	190x190	-5,650	2	ВК
15	190x220	-5,420	1	ВК
16	190x280	-5,480	1	ВК
19	200x200	-5,470	1	ОВ
20	200x200	-5,550	4	ОВ
24	200x200	-5,760	3	ОВ
25	200x200	-5,800	6	ОВ
26	200x200	-5,850	2	ОВ
31	200x250	-5,450	1	ОВ
33	200x280	-5,470	2	ОВ
34	200x280	-5,480	8	ОВ
35	200x290	-5,490	1	ОВ
38	200x430	-5,800	1	ОВ
41	300x210	-5,790	1	ВК
45	230x230	-5,560	1	ВК
46	230x230	-6,000	1	ВК
60	260x360	-5,560	1	ОВ
62	270x200	-5,540	1	ВК
63	280x180	-5,530	1	ОВ
74	350x200	-5,590	1	ЭОМ
78	350x300	-5,850	2	ОВ
81	350x360	-5,560	1	ОВ
82	350x370	-5,530	2	ОВ
83	360x160	-5,640	1	ВК
84	360x160	-5,730	1	ВК
90	400x210	-5,860	1	ОВ
97	400x330	-5,540	1	ОВ
101	420x240	-5,590	1	ВК
102	430x230	-6,060	1	ОВ
107	400x170	-5,520	1	ВК
117	510x230	-5,860	1	ОВ
118	530x320	-5,800	1	ОВ
121	560x420	-5,580	1	ВК
123	590x160	-5,830	1	ОВ
124	590x200	-5,580	1	СС

Ведомость инженерных отверстий на отм. -8.250. Часть 1

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
127	600x300	-5,500	1	ОВ
128	600x350	-5,750	1	ОВ
129	600x430	-5,590	2	ЭОМ
135	620x820	-5,980	1	ОВ
139	690x290	-5,720	1	ВК
144	720x190	-5,840	1	ОВ
145	720x330	-5,910	1	ВК
150	760x650	-5,850	1	ОВ
152	800x540	-5,700	1	ОВ
155	840x700	-6,340	1	ОВ
159	860x450	-5,850	1	ОВ
170	900x640	-5,800	2	ОВ
179	910x630	-5,980	1	ОВ, ВК, ХС
180	950x240	-5,840	1	ОВ, ВК
184	980x260	-5,460	1	ОВ
186	1 000x400	-5,800	1	ОВ
187	1 000x500	-5,660	2	ОВ
188	1 000x550	-5,750	3	ОВ
189	950x600	-5,800	1	ОВ
190	1 000x600	-8,190	1	ОВ
192	1 000x1 200	-8,200	1	ОВ
193	1 050x260	-5,880	1	ОВ
203	1 230x600	-7,600	1	ОВ
204	1 260x630	-5,830	1	ОВ
206	1 300x500	-5,660	1	ОВ
213	1 300x900	-8,100	2	ОВ
214	1 300x1 200	-8,200	4	ОВ
224	1 420x650	-5,850	1	ОВ
228	1 500x550	-6,080	2	ХС
230	1 500x730	-6,080	1	ХС
235	1 600x1 200	-8,200	1	ОВ
247	2 030x500	-5,660	1	ОВ
248	1 390x720	-5,880	1	ХС
258	600x350	-5,510	1	ОВ
628	300x150	-5,380	1	ЭОМ
694	1 200x500	-5,700	1	ОВ
697	750x150	-5,900	1	ЭОМ
698	410x210	-5,860	1	ОВ
699	1 700x550	-6,080	1	ХС

Ведомость проемов на отм. -8,250

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
Часть 1			
Двери			
3	1 050x2 100 (h)	-6,150	67
4	1 500x2 300 (h)	-6,150	2
5	2 000x2 300 (h)	-6,150	2
6	1 050x2 300 (h)	-6,150	1
7	1 050x2 300 (h)	-6,150	9
8	1 150x2 300 (h)	-6,150	1
9	1 150x2 300 (h)	-6,150	23
11	1 050x2 300 (h)	-6,150	18
12	1 450x2 300 (h)	-6,150	3
Двери. Ворота			
в-2	3 700x2 600 (h)	-5,850	2
Двери. Инженерное заполнение			
и-2	505x1 255 (h)	-6,895	1
Лифт			
л-1	1 000x2 810 (h)	-5,640	3
л-4	1 500x2 810 (h)	-5,640	1
л-5	1 500x2 810 (h)	-5,640	2
Монтажный проем			
мп-1	3 000x3 290 (h)	-5,160	1

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-18	 Поз.3 200 ширина стены	1
ПР-19	 Поз.3 200 ширина стены	1
ПР-23	 Поз.3 200 ширина стены	6
ПР-31	 Поз.3 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-32	 Поз.3 200 ширина стены	1

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-34	 Поз.3 200 ширина стены	2
ПР-44	 Поз.5 120 ширина стены	6
ПР-48	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	4
ПР-52	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	49
ПР-53	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	9

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-57	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-58	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-59	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	1
ПР-60	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	2
ПР-61	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	2
ПР-64	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	2

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-66	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	23
ПР-67	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-69	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	4
ПР-73	 Поз.3 200 ширина стены	1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-3 ÷ АР1-5.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел "КЖ0".
4. Привязку проемов и инженерных отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел "КЖ0".
5. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
6. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. на листе АР5.1-6.
7. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
8. В помещении воздухозаборной камеры 08.5-7 (Экспликацию помещений см. лист АР1-10) утеплить стены и потолок минераловатным утеплителем толщиной 100мм, затем оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М150.
9. Металлические сетчатые перегородки и двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" см. на листе АР5.1-7 и раздел "КМ". Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются в разделе "КМ" или при монтаже перегородок.
10. В таблице "Ведомость перемычек на отм. -8,250" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж. Таблицу "Спецификация элементов перемычек на отм. -8,250" см. на листе АР1-5.
11. Усиление кладки проемов из газобетонных блоков для установки подъемных и откатных ворот и перемычка над проемами разработаны в разделе "КМ".
12. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) выше 2100мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.

С
К-1
К-1
К-2
К-3
К-4
13 эт
34 эт
36 эт
36 эт
36 эт
Автостоянка 2эт.

Часть 1

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1		
Изм. 1	12				21.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Зам. 1					18.01.24				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ходырева					Р	2	
ГАП		Маслова							
ГИП		Захарова				Кладочный план на отм. -8.250 в осях 1.0-8.3; А.0-Д/1.0. Часть 1	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.		Маслова							
Рук. отдела		Маслова							

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Монтажный проем 2100х3250(h), низ на отм. -8.450
Монтажный проем 840х2810(h), низ на отм. -8.450
Монтажный проем 1300х3250(h), низ на отм. -8.450
1.0
2/1.0
3/1.0
4/1.0
5/1.0
6/1.0
7.1
7/1.0
8/1.0
9/1.0
10/1.0
11/1.0
12/1.0
Д/1.0
Е/1.0
Ж/1.0
И/1.0
П.0
8 400
3 600
4 800
ПР-52
ПР-53
ПР-64
ПР-66
ПР-23
ПР-57
ПР-48
ПР-31
ПР-60
ПР-61
ПР-69

1.1

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
3	150x210	-5,810	1	ВК
4	170x160	-5,550	1	ВК
7	160x160	-5,840	1	ВК
9	180x120	-5,810	1	ОВ
18	200x200	-5,400	3	ОВ
20	200x200	-5,550	4	ОВ
21	200x200	-5,600	1	ОВ
23	200x200	-5,720	3	ОВ
28	200x200	-5,910	1	ОВ
29	200x200	-5,970	1	ОВ
30	200x240	-5,400	1	ОВ
31	200x250	-5,450	2	ОВ
32	200x250	-5,900	2	ОВ
37	200x320	-5,520	1	ВК
42	210x250	-5,450	1	ВК
49	250x200	-5,400	1	ОВ
50	250x250	-5,600	1	ОВ
51	255x250	-5,800	1	ОВ
52	250x300	-5,500	1	ОВ
54	250x390	-5,590	2	ВК
69	310x400	-5,600	1	ОВ
71	330x260	-5,460	1	ОВ
73	350x400	-5,600	1	ЭОМ
76	350x250	-5,720	1	ОВ
85	620x180	-6,240	1	ОВ
95	400x300	-6,070	1	ОВ
98	400x350	-5,550	1	ОВ
106	490x380	-6,010	1	ОВ
108	505x250	-5,900	1	ОВ
109	610x250	-5,450	1	ОВ
114	500x450	-6,050	1	ОВ
115	2 910x560	-5,760	1	ОВ
119	525x470	-5,670	1	ОВ
122	570x500	-5,700	2	ОВ
130	600x600	-5,800	1	ОВ
132	600x600	-8,170	2	ОВ
133	610x700	-5,900	1	ОВ
137	650x600	-8,170	1	ОВ
140	690x630	-5,830	1	ОВ, СС
146	720x400	-5,750	1	ОВ
148	750x300	-5,900	1	ОВ
151	800x500	-5,700	1	ОВ
153	800x600	-5,800	2	ОВ
155	840x700	-6,340	1	ОВ

Ведомость инженерных отверстий на отм. -8.250. Часть 2

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
160	880x700	-5,900	1	ОВ
161	900x400	-5,600	3	ОВ
162	900x400	-5,750	1	ОВ
163	1 100x580	-5,780	1	ОВ
164	900x400	-5,880	1	ОВ
165	900x400	-6,000	1	ОВ
172	890x690	-5,850	1	ОВ
173	900x900	-6,500	1	ОВ
174	900x900	-8,170	1	ОВ
176	900x1 200	-8,200	1	ОВ
181	950x260	-5,860	1	ВК
182	500x300	-5,500	1	ОВ
183	960x400	-6,000	1	ОВ
185	990x280	-5,840	1	ОВ, ВК
194	1 060x560	-6,160	1	ОВ, ЭОМ
195	1 060x650	-5,850	1	ОВ
198	1 100x470	-5,670	1	ОВ
202	1 200x400	-5,600	1	ОВ
208	1 300x600	-5,800	1	ОВ
211	1 300x800	-7,850	1	ОВ
214	1 300x1 200	-8,200	2	ОВ
216	1 440x480	-5,680	1	ОВ, ВК
217	1 360x450	-6,050	1	ОВ, ВК
219	1 400x500	-5,700	7	ОВ
223	1 400x1 100	-8,200	2	ОВ
226	1 445x750	-5,950	1	ОВ
229	1 500x560	-5,760	1	ОВ
231	1 530x350	-5,900	1	ОВ
233	1 600x1 100	-7,850	1	ОВ
236	1 680x500	-5,700	1	ОВ, ВК, СС
237	1 700x500	-6,100	1	ОВ
240	1 700x900	-6,100	1	ОВ
241	1 700x1 200	-8,200	1	ОВ
250	2 310x650	-5,850	1	ОВ
253	3 790x660	-5,860	1	ОВ, ВК
254	4 100x660	-5,860	1	ОВ, ВК
256	330x160	-5,900	1	ВК
257	210x200	-5,400	1	ВК
689	550x250	-5,450	1	ОВ
690	1 100x350	-5,550	1	ОВ
691	1 500x1 200	-7,200	1	ОВ
692	1 700x500	-5,700	1	ОВ
693	500x300	-5,500	1	ОВ

1.2

Ведомость проемов на отм. -8,250

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
Часть 2			
Дверной проем			
3	1 050x2 100 (h)	-6,150	41
4	1 500x2 300 (h)	-6,150	3
7	1 050x<варианты> (h)	-6,150	6
8	1 150x2 300 (h)	-6,150	1
10	1 050x2 300 (h)	-6,150	4
11	1 050x2 300 (h)	-6,150	17
12	1 450x2 300 (h)	-6,150	3
Инженерный проем. Заполнение			
и-2	505x1 255 (h)	-6,800	2
Проем двери лифта			
л-1	1 000x2 810 (h)	-5,640	3
л-4	1 500x2 810 (h)	-5,640	1
л-5	1 500x2 810 (h)	-5,640	2

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-18	 Поз.3 200 ширина стены	1
ПР-19	 Поз.3 200 ширина стены	1
ПР-23	 Поз.3 200 ширина стены	6
ПР-31	 Поз.3 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-32	 Поз.3 200 ширина стены	1

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-34	 Поз.3 200 ширина стены	2
ПР-44	 Поз.5 120 ширина стены	6
ПР-48	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	4
ПР-52	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	49
ПР-53	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	9

1.3

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-57	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-58	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-59	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	1
ПР-60	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	2
ПР-61	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	2
ПР-64	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	2

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-66	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	23
ПР-67	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-69	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	4
ПР-73	 Поз.3 200 ширина стены	1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-2, АР1-4 ÷ АР1-5.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел "КЖ0".
4. Привязку проемов и инженерных отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел "КЖ0".
5. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
6. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. на листе АР5.1-6.
7. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
8. В помещениях воздухозаборных камер 07.5-7, 08.5-8 (Экспликацию помещений см. лист АР1-11) утеплить стены и потолок минераловатным утеплителем толщиной 100мм, затем оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М150.
9. Металлические сетчатые перегородки и двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" см. на листе АР5.1-7 и раздел "КМ". Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются в разделе "КМ" или при монтаже перегородок.
10. В таблице "Ведомость перемычек на отм. -8,250" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
Таблицу "Спецификация элементов перемычек на отм. -8,250" см. на листе АР1-5.
11. Усиление кладки проемов из газобетонных блоков для установки подъемных и откатных ворот и перемычка над проемами разработаны в разделе "КМ".
12. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) выше 2100мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.

Часть 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ▨ - монолитные железобетонные конструкции
- ▨ - перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
- ▨ - кирпичные перегородки -120 мм
- ▨ - минераловатный утеплитель - 100 мм
- ═ - штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 30 мм
- ▨ - сетчатое ограждение
- 1 - маркировка инженерных отверстий
- ① - маркировка дверного проема
- (в-1) - маркировка воротного проема
- (л-1) - маркировка проема двери лифта
- (и-1) - маркировка инженерного проема с заполнением
- **ПР-1** - маркировка перемычек
- 1.2 - внесенное изменение

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1	
Изм. 1	10				21.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
Зам. 1					18.01.24			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия	Лист / Листов
Проверил		Ходырева					Р	3
ГАП		Маслова						
ГИП		Захарова				Кладочный план на отм. -8.250 в осях 1.0-12/1.0; Д/1.0-П.0. Часть 2	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»	
Н. контр.		Маслова						
Рук. отдела		Маслова						

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

41 290
8 400
5/2.0
12/1.0
6/2.0
7/2.0
8/2.0
9/2.0
10/2.0
11/2.0
14.0
П.0
И2
Л/2.0
К/2.0
К/1.0
И/2.0
И/1.0
Ж/1.0
А2
Е/1.0
Е4
Н/2.0
М/2.0
12/1.0
13/1.0
14/1.0
15/1.0
16/1.0
6.2
17/1.0
18/1.0
19/1.0
1.4
20/1.0
21/1.0
22/1.0
6.4
23/1.0
8.4
3 600
4 800
7 000
8 000
2 500
Монтажный проем 840x2810(h), низ на отм. -8,450
Монтажный проем 1100x3250(h), низ на отм. -8.450
Монтажный проем 1950x3250(h), низ на отм. -8.450
ПР-52
ПР-44
ПР-48
ПР-66
ПР-23
ПР-53
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7
1.8
1.9
1.10

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1.1

Ведомость инженерных отверстий на отм. -8.250. Часть 3

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
1	150x160	-5,360	1	ВК
5	160x160	-5,560	1	ВК
11	190x190	-5,390	2	ВК
18	200x200	-5,400	2	ОВ
20	200x200	-5,550	5	ОВ
21	200x200	-5,600	2	ОВ
27	200x200	-5,900	5	ОВ
36	200x300	-5,500	2	ОВ
39	210x210	-5,690	1	ВК
43	210x320	-5,520	1	ВК
44	220x190	-5,390	1	ВК
47	230x310	-5,510	1	ОВ
53	250x370	-5,570	1	ВК
55	260x260	-5,900	1	ОВ
56	260x320	-5,480	1	ВК
57	260x320	-5,520	1	ВК
58	260x330	-5,530	2	ОВ
59	260x340	-5,540	1	ВК
61	270x130	-5,720	1	ОВ
65	300x310	-5,510	1	ОВ
66	300x330	-5,530	1	ОВ
67	310x160	-5,780	2	ВК
68	310x160	-5,900	2	ВК
70	320x160	-6,080	2	ВК
72	340x190	-5,800	1	ВК
75	350x250	-5,680	2	ОВ
77	350x300	-5,500	1	ОВ
79	350x300	-5,950	1	ОВ
80	350x350	-5,550	1	ОВ
87	380x310	-5,510	1	ВК
89	400x200	-5,850	1	ОВ
90	1 300x1 200	-8,200	2	ОВ
91	550x230	-5,580	1	ЭОМ
92	400x250	-5,450	1	ОВ
93	400x230	-5,880	1	ВК
94	400x300	-5,950	1	ОВ
96	400x310	-5,510	1	ОВ
99	400x400	-5,600	1	ОВ

Ведомость инженерных отверстий на отм. -8.250. Часть 3

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
100	400x650	-5,850	1	ОВ
103	440x190	-5,795	1	ВК
104	450x510	-5,910	1	ВК
105	470x200	-5,550	1	ОВ
110	500x300	-6,050	1	ОВ
111	500x350	-5,980	1	ОВ
113	500x390	-5,550	1	ОВ
125	590x480	-5,680	1	ОВ
134	620x200	-5,830	1	СС
141	700x500	-5,700	2	ОВ
147	730x580	-5,780	1	ВК
149	760x200	-5,830	1	СС
151	800x500	-5,700	1	ОВ
154	840x600	-6,240	1	ОВ
156	850x530	-5,730	2	ОВ
161	900x400	-5,600	1	ОВ
166	900x440	-5,600	1	ВК
167	900x480	-5,680	1	ОВ
168	900x500	-5,700	1	ОВ
171	900x650	-5,850	1	ОВ
178	910x500	-5,700	1	ОВ
191	1 000x620	-5,820	1	ОВ
199	1 100x600	-5,800	1	ОВ
207	1 300x530	-5,690	1	ОВ
209	1 300x630	-5,830	2	ОВ
214	1 300x1 200	-8,200	4	ОВ
222	1 400x1 000	-6,200	1	ОВ
234	1 600x1 100	-8,200	4	ОВ
239	1 700x700	-5,900	2	ОВ
242	1 790x700	-5,900	1	ОВ
243	1 820x700	-5,900	1	ОВ
245	1 830x700	-5,900	1	ОВ
246	1 950x730	-5,930	1	ОВ
249	2 300x600	-5,800	1	ОВ
251	2 820x400	-5,550	1	ОВ
252	2 910x600	-5,800	1	ОВ
695	300x150	-5,900	1	ОВ
696	150x150	-5,470	1	ОВ

Ведомость проемов на отм. -8,250

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
Часть 3			
Воротный проем			
в-2	3 700x2 600 (h)	-5,850	2
Дверной проем			
3	1 050x2 100 (h)	-6,150	80
4	1 500x2 300 (h)	-6,150	1
7	1 050x2 300 (h)	-6,150	11
11	1 050x2 300 (h)	-6,150	14
12	1 450x2 300 (h)	-6,150	6
Проем двери лифта			
л-1	1 000x2 810 (h)	-5,640	3
л-4	1 500x2 810 (h)	-5,640	2
л-5	1 500x2 810 (h)	-5,640	4

1.2

1.3

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-18	 Поз.3 200 ширина стены	1
ПР-19	 Поз.3 200 ширина стены	1
ПР-23	 Поз.3 200 ширина стены	6
ПР-31	 Поз.3 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-32	 Поз.3 200 ширина стены	1

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-34	 Поз.3 200 ширина стены	2
ПР-44	 Поз.5 120 ширина стены	6
ПР-48	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	4
ПР-52	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	49
ПР-53	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	9

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-57	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-58	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-59	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	1
ПР-60	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	2
ПР-61	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	2
ПР-64	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	2

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-66	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	23
ПР-67	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-69	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	4
ПР-73	 Поз.3 200 ширина стены	1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-2, АР1-3, АР1-5.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел "КЖ0".
4. Привязку проемов и инженерных отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел "КЖ0".
5. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
6. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. на листе АР5.1-6.
7. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
8. Металлические сетчатые перегородки и двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" см. на листе АР5.1-7 и раздел "КМ".
Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются в разделе "КМ" или при монтаже перегородок.
9. В таблице "Ведомость перемычек на отм. -8,250" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
Таблицу "Спецификация элементов перемычек на отм. -8,250" см. на листе АР1-5.
10. Усиление кладки проемов из газобетонных блоков для установки подъемных и откатных ворот и перемычка над проемами разработаны в разделе "КМ".
11. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) выше 2100мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
▭	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 30 мм
▨	- сетчатое ограждение
1	- маркировка инженерных отверстий
①	- маркировка дверного проема
(в-1)	- маркировка воротного проема
(л-1)	- маркировка проема двери лифта
(и-1)	- маркировка инженерного проема с заполнением
ПР-1	- маркировка перемычек
1.2	- внесенное изменение


С
Часть 3
К-1
К-1
13 эт.
34 эт.
К-2
36 эт.
Автостоянка 2эт.
К-3
36 эт.
К-4
36 эт.

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1		
Изм. 1	10				21.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Зам. 1					18.01.24				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Еремеева					Р	4	
ГАП		Маслова							
ГИП		Захарова				Кладочный план на отм. -8.250 в осях 12/1.0-14.0; Е/1.0-П.0. Часть 3	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.		Маслова							
Рук. отдела		Маслова							

Формат А0

Монтажный проем 840x1250(h), низ на отм. -8,450
8.3
13/1.0
14/1.0
15/1.0
16/1.0
17/1.0
18/1.0
19/1.0
20/1.0
21/1.0
22/1.0
23/1.0
14.0
Е/1.0
Д/1.0
Г/1.0
В/1.0
Б/1.0
А/1.0
А.0
8.4
71,30°

1.1

Ведомость инженерных отверстий на отм. -8.250. Часть 4

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
17	380x310	-6,090	1	ОВ
22	200x200	-5,700	3	ОВ
31	200x250	-5,450	4	ОВ
40	210x210	-5,970	1	ВК
48	240x130	-5,715	1	ОВ
58	260x330	-5,530	1	ОВ
64	290x150	-5,830	1	ОВ
86	380x190	-5,870	1	ОВ
88	380x400	-5,600	1	ОВ
112	500x350	-6,480	1	ОВ
120	560x280	-5,440	1	СС
126	600x200	-5,830	1	СС
131	600x600	-8,150	1	ОВ
136	630x200	-6,050	1	СС
138	720x640	-5,800	1	ОВ
142	370x700	-5,900	1	ОВ
143	700x700	-8,100	1	ОВ
158	860x190	-5,900	1	ВК
161	900x400	-5,600	1	ОВ
165	900x400	-6,000	1	ОВ
169	900x500	-6,100	1	ОВ
175	900x900	-8,200	1	ОВ
196	1 090x650	-5,850	1	ОВ
197	1 100x430	-5,630	1	ОВ
201	2 230x1 000	-6,200	1	ОВ
205	1 000x400	-6,000	1	ОВ
209	1 300x630	-5,830	2	ОВ
212	1 300x900	-6,100	1	ОВ
215	1 340x500	-5,700	1	ОВ
218	1 400x950	-6,150	1	ОВ
225	1 430x800	-7,870	1	ОВ
227	1 450x800	-7,870	1	ОВ
232	1 540x550	-5,750	1	ОВ
244	1 820x950	-6,150	1	ОВ
255	4 530x1 500	-6,700	1	ОВ
629	170x130	-5,910	1	ОВ

1.2

Ведомость проемов на отм. -8,250

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
Часть 4			
Воротный проем			
в-2	3 700x2 600 (h)	-5,850	1
Дверной проем			
3	1 050x2 100 (h)	-6,150	27
4	1 500x2 300 (h)	-6,150	1
7	1 050x2 300 (h)	-6,150	4
8	1 150x2 300 (h)	-6,150	1
10	1 050x2 300 (h)	-6,150	3
Инженерный проем. Заполнение			
и-2	505x1 255 (h)	-6,895	1
Проем двери лифта			
л-1	1 000x2 810 (h)	-5,640	3

1.3

Спецификация элементов перемычек на отм.-8,250

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Комментарии
				Длина	Ширина	Высота	
ПР-18							
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1490	100	100	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	
ПР-19							
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1500	100	100	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	
ПР-23							
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	12	1550	100	100	
3	ГОСТ 103-76	40x4	12	200	40	4	
ПР-31							
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1750	100	100	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	
ПР-32							
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1780	100	100	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	
ПР-34							
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	2000	100	100	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	
ПР-44							
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 19-3	6	1940	120	140	
ПР-48							
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	200	100	100	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	8	1300	100	250	
ПР-52							
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	98	1500	100	250	
ПР-53							
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	9	200	100	100	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	18	1500	100	250	
ПР-57							
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1650	100	250	
ПР-58							
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1700	100	250	
ПР-59							
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1730	100	250	
ПР-60							
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1750	100	250	
ПР-61							
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1820	100	250	
ПР-64							
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1950	100	250	
ПР-66							
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	46	2000	100	250	
ПР-67							
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	2000	100	250	
ПР-69							
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	8	2500	100	250	
ПР-73							
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2200	100	100	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	

1.4

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-18	 Поз.3 200 ширина стены	1
ПР-19	 Поз.3 200 ширина стены	1
ПР-23	 Поз.3 200 ширина стены	6
ПР-31	 Поз.3 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-32	 Поз.3 200 ширина стены	1

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-34	 Поз.3 200 ширина стены	2
ПР-44	 Поз.5 120 ширина стены	6
ПР-48	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	4
ПР-52	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	49
ПР-53	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	9

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-57	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-58	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-59	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	1
ПР-60	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	2
ПР-61	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	2
ПР-64	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	2

Ведомость перемычек на отм. -8,250

Марка	Эскиз	Кол-во, шт.
ПР-66	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	23
ПР-67	 Поз.6 Поз.6 Поз.2 200 ширина стены	1
ПР-69	 Поз.6 Поз.6 200 ширина стены	4
ПР-73	 Поз.3 200 ширина стены	1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-2 ÷ АР1-4.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел "КЖ0".
4. Привязку проемов и инженерных отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел "КЖ0".
5. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
6. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. на листе АР5.1-6.
7. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
8. В помещении воздухозаборной камеры 05.5-4 (Экспликацию помещений см. лист АР1-13) утеплить стены и потолок минераловатным утеплителем толщиной 100мм, затем оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М150.
9. Металлические сетчатые перегородки и двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" см. на листе АР5.1-7 и раздел "КМ". Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются в разделе "КМ" или при монтаже перегородок.
10. В таблице "Ведомость перемычек на отм. -8,250" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
11. Усиление кладки проемов из газобетонных блоков для установки подъемных и откатных ворот и перемычка над проемами разработаны в разделе "КМ".
12. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) выше 2100мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.

С
К-1
К-1
13 эт.
34 эт.
К-2
36 эт.
К-3
36 эт.
Автостоянка 2эт.
К-4
36 эт.

Часть 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
—	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 30 мм
▨	- сетчатое ограждение
1	- маркировка инженерных отверстий
①	- маркировка дверного проема
(в-1)	- маркировка воротного проема
(л-1)	- маркировка проема двери лифта
(и-1)	- маркировка инженерного проема с заполнением
ПР-1	- маркировка перемычек
1.2	- внесенное изменение

0,000=145,800

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Изм. 1	9				21.10.24
Зам. 1					18.01.24

Разработал	Алёшина	
Проверил	Грузнова	
ГАП	Маслова	
ГИП	Захарова	
Н. контр.	Маслова	
Рук. отдела	Маслова	

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Кладочный план на отм. -8.250 в осях 8.3-14.0; А.0-Е/1.0.
Часть 4

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Проем в железобетонной стене 5700(переменная)(h), низ на отм. -2.300. Заложить газобетонными блоками, толщ. 200мм после прокладки инженерных систем
Монтажный проем 840x2710(h), низ на отм. -4.900
Металлические сетчатые перегородки, H = 2500мм от ур.ч.пола, см. примечание 9
8 400
4 000
11/1.0
12/1.0
8.3
90,20°
90,00°
A.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Ведомость инженерных отверстий на отм. -4.800. Часть 1

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
9	170x120	-1,760	1	ОВ
10	170x250	-1,990	1	ОВ
13	180x180	-1,590	1	ВК
17	190x190	-0,990	1	ВК
19	200x120	-1,210	1	ОВ
22	200x200	-0,790	1	ВК
28	200x200	-1,050	3	ОВ
35	200x200	-1,350	2	ОВ
38	200x200	-1,450	1	ОВ
39	200x200	-1,460	1	ОВ
40	200x200	-1,500	1	ОВ
41	200x200	-1,550	1	ОВ
43	200x200	-1,650	2	ОВ
44	200x200	-1,700	1	ОВ
47	200x200	-1,800	1	ОВ
48	200x200	-1,850	2	ОВ
49	200x200	-1,950	1	ОВ
50	200x200	-2,050	1	ОВ
52	200x200	-2,120	3	ОВ
53	200x200	-2,150	1	ОВ
56	200x210	-1,450	1	ОВ
60	1 100x700	-1,550	2	ОВ
87	210x270	-0,370	1	ВК
91	230x230	-1,030	1	ВК
92	230x230	-1,540	1	ВК
109	250x150	-1,725	1	ОВ
113	250x250	-1,480	1	ОВ
116	250x270	-1,970	2	ОВ
117	260x130	-0,910	1	ОВ
118	260x130	-0,920	1	ОВ
119	260x220	-1,670	1	ОВ
126	260x260	-1,050	1	ОВ
127	260x260	-1,080	1	ОВ
129	260x260	-1,180	1	ОВ
132	260x260	-1,260	1	ОВ
142	260x260	-1,700	1	ОВ, ВК
143	260x260	-1,730	1	ОВ
145	260x260	-1,820	4	ВК
146	260x260	-1,880	2	ОВ, ВК
147	260x260	-2,020	1	ВК
150	260x290	-1,590	1	ВК
154	260x350	-1,350	1	ОВ
157	260x550	-1,190	1	ВК
161	320x410	-1,410	1	ОВ, ВК
163	280x210	-1,170	2	ВК
171	300x150	-1,880	1	ЭОМ
172	300x150	-2,000	1	ЭОМ
180	300x250	-1,380	1	ОВ
183	300x300	-1,500	1	ОВ
184	300x300	-1,550	1	ОВ
185	300x300	-1,600	1	ОВ
187	300x300	-2,490	1	ЭОМ
188	300x300	-2,800	1	ОВ
193	300x360	-2,010	2	ЭОМ
194	300x410	-2,150	1	ЭОМ
195	300x450	-2,010	2	ЭОМ
201	350x250	-1,480	1	ОВ
203	350x250	-1,570	1	ОВ
204	350x250	-1,680	1	ОВ
206	350x250	-1,970	1	ОВ
207	350x250	-2,150	1	ОВ
209	350x300	-0,800	1	ОВ
213	350x160	-2,380	1	ОВ
215	360x180	-1,230	2	ЭОМ
218	360x230	-1,030	1	ОВ
237	400x150	-2,235	2	ЭОМ
239	400x180	-1,490	1	ВК
246	400x300	-0,900	1	ОВ
249	400x310	-0,410	1	ВК
257	440x130	-1,260	1	ОВ
260	450x160	-2,120	1	ВК
262	450x320	-2,120	1	ОВ, ВК
268	470x470	-1,510	1	ОВ, ВК
269	470x1 350	-2,150	1	ВК
270	480x770	-1,330	1	ВК
279	500x270	-0,430	1	ВК
282	500x300	-1,400	1	ОВ
283	500x300	-1,575	2	ОВ
284	500x360	-1,060	1	ЭОМ
287	500x450	-1,550	1	СС
288	500x500	-1,500	1	ОВ
289	500x500	-1,800	2	ОВ
299	550x150	-1,880	1	ЭОМ
300	550x150	-2,125	1	ЭОМ
302	550x150	-2,240	1	ЭОМ
303	550x160	-1,480	1	ОВ
310	560x200	-1,900	1	СС

Ведомость инженерных отверстий на отм. -4.800. Часть 1

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
313	560x760	-1,610	1	ОВ, ВК
314	570x260	-1,100	2	ОВ
318	600x150	-1,880	1	ЭОМ
324	900x300	-2,250	1	ВК
326	700x500	-1,850	1	ОВ
328	600x450	-2,470	1	ЭОМ
330	600x500	-1,500	1	ОВ
331	600x540	-2,230	1	ЭОМ
336	620x210	-1,520	1	ОВ
338	620x400	-2,000	1	ВК, СС
341	630x200	-1,350	1	СС
343	640x180	-1,420	1	ОВ
345	640x250	-1,380	1	ОВ
347	650x200	-1,350	1	СС
352	650x550	-1,550	1	ОВ
356	660x660	-3,230	1	ОВ
357	660x660	-4,720	1	ОВ
363	700x200	-1,350	1	СС
365	700x350	-1,170	1	ОВ
366	700x350	-1,370	2	ОВ
370	700x400	-0,750	1	СС
371	700x400	-1,900	3	ОВ
377	360x240	-1,550	1	ОВ
378	700x550	-1,850	1	ОВ
381	700x1 050	-1,900	1	ОВ, ВК
386	740x500	-1,800	1	ОВ
389	760x600	-1,550	2	ОВ
393	780x320	-1,160	1	ОВ
396	800x210	-1,960	1	ОВ
405	810x210	-2,205	1	ОВ
406	810x210	-2,550	1	ОВ
408	810x810	-4,720	1	ВК
409	820x300	-1,230	1	ВК
411	830x260	-1,980	1	ОВ
413	840x260	-1,980	1	ОВ
414	840x360	-2,140	1	ВК
417	850x180	-1,890	1	ОВ
418	950x750	-2,050	1	ОВ, ЭОМ
421	890x160	-1,430	1	ОВ
423	900x200	-1,740	1	ОВ
424	900x210	-2,000	1	ОВ
426	900x260	-1,980	1	ОВ
427	900x400	-0,500	1	ОВ
429	900x400	-1,200	1	ОВ
430	900x400	-1,400	1	ОВ
432	900x400	-1,950	1	ОВ
441	600x400	-1,500	1	ОВ
442	900x900	-4,720	1	ОВ
444	920x490	-1,930	1	ОВ, ВК
446	680x560	-1,440	1	ВК
448	930x640	-0,800	1	ОВ
450	1 590x480	-2,380	1	ВК
452	950x190	-1,390	1	ВК
454	950x320	-1,160	1	ОВ
456	950x460	-1,123	1	ЭОМ
457	950x500	-1,550	2	ОВ
458	950x260	-1,800	1	ВК
463	980x400	-1,270	1	ОВ, ВК
464	1 000x210	-2,000	1	ОВ
468	1 010x320	-1,160	1	ОВ
472	1 040x300	-1,950	1	ОВ
473	1 040x1 200	-4,750	1	ОВ
476	1 060x930	-1,030	1	ОВ
477	1 070x390	-1,810	1	ВК
480	1 100x300	-1,600	1	ОВ
481	1 100x300	-2,350	3	ХС
489	1 100x600	-0,700	4	ОВ
491	1 100x600	-2,850	1	ОВ
492	1 100x630	-2,330	1	ЭОМ
494	1 100x900	-1,750	1	ОВ
498	1 130x300	-2,350	1	ХС
500	1 150x260	-2,230	1	ВК
501	1 150x410	-1,250	1	ЭОМ
506	1 200x300	-1,950	1	ОВ
507	1 200x400	-1,700	1	ОВ
509	1 210x790	-1,390	1	ОВ
513	1 240x750	-1,590	1	ОВ
516	1 250x910	-1,750	1	ОВ
517	1 260x330	-1,200	1	ВК
519	1 290x230	-1,960	1	ОВ
522	1 300x350	-1,790	1	ОВ
524	1 300x500	-1,800	1	ОВ
525	1 300x650	-1,490	1	ОВ
530	1 300x790	-0,950	1	ОВ
532	1 300x1 200	-4,750	2	ОВ
534	1 310x260	-1,980	1	ОВ
537	1 350x1 490	-1,650	1	ОВ

1.1

Ведомость инженерных отверстий на отм. -4.800. Часть 1

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
540	1 390x360	-1,710	1	ВК
542	1 400x650	-1,490	1	ОВ
556	1 540x360	-1,980	2	ОВ, ВК
559	1 600x300	-2,415	1	ХС
562	1 600x1 200	-4,750	1	ОВ
563	1 480x1 310	-2,150	1	ОВ, ХС
564	1 600x1 350	-4,900	1	ОВ
566	1 650x1 100	-1,200	1	ОВ
567	1 670x300	-2,500	1	ОВ
569	1 700x1 200	-4,750	1	ОВ
570	1 710x400	-2,350	1	ОВ, ХС
572	1 780x1 300	-1,400	1	ОВ
573	1 830x190	-1,900	1	ОВ
574	1 870x790	-0,950	1	ОВ
575	1 900x430	-1,780	1	ОВ, ВК
578	1 920x400	-1,270	1	ОВ, ВК
579	1 950x700	-0,800	1	ОВ
583	2 100x690	-0,850	1	ОВ
584	2 160x710	-2,120	1	ВК
585	2 200x1 150	-0,860	1	ОВ
590	2 600x2 350	-2,450	1	ОВ
592	3 050x1 200	-4,750	1	ОВ
594	3 470x1 040	-1,200	1	ОВ
598	4 350x1 350	-2,150	1	ОВ, ВК, ХС
600	350x420	-0,950	1	ОВ
601	300x150	-2,300	1	ЭОМ
632	500x150	-1,240	1	ЭОМ
633	200x200	-1,150	1	ОВ
634	830x230	-1,470	1	ОВ
635	350x260	-1,500	1	ОВ
636	500x230	-1,670	1	ОВ
637	340x190	-1,750	1	ОВ
638	380x200	-0,570	1	ВК
639	490x320	-0,910	1	ВК
640	140x140	-1,410	1	ВК
641	350x560	-1,800	1	ОВ, ВК
642	160x140	-1,140	1	ВК
647	300x150	-1,800	1	ЭОМ
700	600x600	-4,710	2	ОВ
701	250x250	-4,050	1	ОВ
702	600x500	-2,100	1	ОВ
703	300x300	-3,850	1	ОВ
704	300x350	-2,500	1	ОВ
705	700x500	-2,150	1	ОВ
706	900x900	-4,660	2	ОВ
707	550x550	-2,880	1	ОВ
708	700x700	-2,350	1	ОВ
709	300x300	-2,050	1	ОВ

3.2

1.2

Ведомость проемов на отм. -4,800

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
Часть 1			
Воротный проем			
в-1	3 700x2 500 (h)	-2,400	1
Дверной проем			
4	1 050x2 200 (h)	-2,700	43
7	1 150x2 200 (h)	-2,700	15
10	1 400x2 200 (h)	-2,700	1
11	1 450x2 200 (h)	-2,700	3

Ведомость проемов на отм. -4,800

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
13	1 500x2 200 (h)	-2,700	6
Инженерный проем. Заполнение			
и-1	505x1 255 (h)	-3,445	2
Проем двери лифта			
л-1	1 000x2 710 (h)	-2,190	3
л-3	1 200x2 410 (h)	-2,490	1
л-4	1 500x2 710 (h)	-2,190	1
л-5	1 500x2 710 (h)	-2,190	2

3.3

1.3

2.1

Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Вес,кг/шт.	Комментарии
				Длина	Ширина	Высота		
ПР-1								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	950	100	100	28,69	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
ПР-2								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	6	1100	100	100	99,66	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	3	200	100	100	9,06	
ПР-3								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1150	100	100	69,46	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
ПР-6								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1300	100	100	78,52	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-7								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1330	100	100	40,17	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-9								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	8	1350	100	100	163,08	
3	ГОСТ 103-76	40x4	8	200	40	4	2,02	
ПР-10								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1380	100	100	83,35	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-11								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1400	100	100	42,28	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	

Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Вес,кг/шт.	Комментарии
				Длина	Ширина	Высота		
ПР-15								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	12	1450	100	100	262,74	
3	ГОСТ 103-76	40x4	12	200	40	4	3,02	
ПР-19								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	12	1500	100	100	271,8	
3	ГОСТ 103-76	40x4	12	200	40	4	3,02	
ПР-23								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1550	100	100	46,81	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-25								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1600	100	100	96,64	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-26								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1600	100	100	96,64	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-29								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	8	1650	100	100	199,32	
3	ГОСТ 103-76	40x4	8	200	40	4	2,02	
ПР-30								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1700	100	100	51,34	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-31								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1750	100	100	52,85	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-33								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1800	100	100	54,36	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-34								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	2000	100	100	120,8	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	

Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Вес,кг/шт.	Комментарии
				Длина	Ширина	Высота		
ПР-36								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	6	2100	100	100	190,26	
3	ГОСТ 103-76	40x4	9	200	40	4	2,27	
ПР-37								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2230	100	100	67,35	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-38								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2320	100	100	70,06	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-39								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2560	100	100	77,31	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-40								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2960	100	100	89,39	
3	ГОСТ 103-76	40x4	5	200	40	4	1,26	
ПР-41								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	3250	100	100	98,15	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	
ПР-42								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	3330	100	100	100,57	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	
ПР-43								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	4200	100	100	126,84	
3	ГОСТ 103-76	40x4	7	200	40	4	1,76	
ПР-44								
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 19-3	4	1940	120	140	324	
ПР-45								
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 22-3	1	2200	120	140	92	
ПР-46								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1150	100	250	40	
ПР-47								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	10	1300	100	250	200	
ПР-48								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	10	200	100	100	30,2	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	20	1300	100	250	400	
ПР-50								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1470	100	250	40	

Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Вес,кг/шт.	Комментарии
				Длина	Ширина	Высота		
ПР-52								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	126	1500	100	250	2520	
ПР-53								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	200	100	100	12,08	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	8	1500	100	250	160	
ПР-54								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1550	100	250	40	
ПР-55								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1600	100	250	80	
ПР-56								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1600	100	250	40	
ПР-58								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1700	100	250	40	
ПР-62								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1840	100	250	80	
ПР-63								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1920	100	250	40	
ПР-66								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	170	2000	100	250	3400	
ПР-67								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	5	200	100	100	15,1	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	10	2000	100	250	200	
ПР-69								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	14	2500	100	250	280	
ПР-70								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	2500	100	250	40	
ПР-71								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	3000	100	250	40	
ПР-72								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1700	100	100	51,34	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-74								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1800	100	250	40	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
—	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 30 мм
▨	- сетчатое ограждение
1	- маркировка инженерных отверстий
①	- маркировка дверного проема
(в-1)	- маркировка воротного проема
(л-1)	- маркировка проема двери лифта
(и-1)	- маркировка инженерного проема с заполнением
ПР-1	- маркировка перемычек
1.2	- внесенное изменение

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-7 ÷ АР1-9.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел "КЖ0".
4. Привязку проемов и инженерных отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел "КЖ0".
5. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
6. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. на листе АР5.1-6.
7. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
8. В помещениях воздухозаборных камер 04.5-16, 02.5-6.1 (Экспликацию помещений см. лист АР1-14) утеплить стены и потолок минераловатным утеплителем толщиной 100мм, затем оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М150.
9. Металлические сетчатые перегородки и двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" и "Приточной венкамере" (пом. 04.5-13) см. на листе АР5.1-7 и раздел "КМ". Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются в разделе "КМ" или при монтаже перегородок.
10. В таблице "Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800" общее количество изделий дано целиком на весь этаж. В таблице "Ведомость перемычек на отм. -4.800" (см. на листе АР1-9) общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
11. Усиление кладки проемов из газобетонных блоков для установки подъемных и откатных ворот и перемычка над проемами разработаны в разделе "КМ".
12. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) выше 2100мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.

3.1



Часть 1

0,000=145,800

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Изм. 3	4				26.02.25
Изм. 2	1				20.11.24
Изм. 1	21				21.10.24
Зам. 1					18.01.24

Разработал	Алёшина	
Проверил	Ходырева	
ГАП	Маслова	
ГИП	Захарова	
Н. контр.	Маслова	
Рук. отдела	Маслова	

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Кладочный план на отм. -4.800 в осях 1.0-8.3; А.0-Д/1.0.
Часть 1

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

См. примечание 13

5/2.0
П.0
9,90°
80,10°
8 400
Монтажный проем 3000x4450(h), низ на отм. -4.900
Монтажный проем 840x2720(h), низ на отм. -4.900
Монтажный проем 2000x4450(h), низ на отм. -4.900
И.1
1.0
П.0
И/1.0
Ж/1.0
Е/1.0
Д/1.0
1/1.0
2/1.0
3/1.0
4/1.0
5/1.0
6/1.0
7.1
7/1.0
8/1.0
9/1.0
10/1.0
11/1.0
12/1.0
32,50°
71,10°
103,60°

1.1

Ведомость инженерных отверстий на отм. -4.800. Часть 2

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
3	150x200	-0,560	1	ЭОМ
7	160x160	-1,030	3	ВК
11	180x120	-1,960	1	ОВ
20	200x130	-1,970	1	ОВ
23	200x200	-0,800	2	ОВ
24	200x200	-0,900	1	ОВ
25	200x200	-0,950	2	ОВ
29	200x200	-1,130	1	ОВ
30	200x200	-1,150	2	ОВ
31	200x200	-1,200	1	ОВ
32	200x200	-1,250	1	ОВ
35	200x200	-1,350	3	ОВ
36	200x200	-1,400	1	ОВ
40	200x200	-1,500	5	ОВ
42	200x200	-1,600	1	ВК
46	200x200	-1,780	1	ОВ
54	200x200	-2,180	1	ОВ
59	200x300	-0,750	1	ОВ
64	210x210	-0,660	1	ВК
68	210x210	-0,820	1	ВК
73	210x210	-1,020	1	ВК
74	210x210	-1,070	1	ВК
77	210x210	-1,340	1	ВК
81	210x210	-1,660	1	ВК
82	210x210	-1,700	1	ВК
83	210x240	-0,890	1	ВК
88	210x300	-0,750	1	ВК
90	220x210	-3,900	1	ВК
93	230x230	-1,590	1	ВК
100	240x200	-1,800	1	ОВ
101	240x240	-0,550	1	ВК
106	240x240	-1,360	1	ВК
110	250x200	-1,100	1	ОВ
114	250x250	-1,630	4	ВК
120	260x260	-0,510	1	ВК
122	260x260	-0,730	1	ОВ
125	260x260	-0,850	5	ОВ
130	260x260	-1,190	1	ОВ, ВК
134	260x260	-1,360	1	ОВ
139	260x260	-1,630	4	ОВ, ВК
140	260x260	-1,650	1	ОВ
146	260x260	-1,880	1	ОВ, ВК
149	260x260	-3,430	1	ОВ
151	260x300	-0,750	1	ОВ
156	260x440	-1,560	1	ВК
162	280x180	-1,410	1	ВК
174	300x150	-2,130	1	ЭОМ
182	300x300	-1,160	1	ОВ
184	300x300	-1,550	1	ОВ
189	300x300	-2,950	1	ОВ
190	300x300	-3,150	1	ОВ
212	350x450	-2,050	1	СС
219	360x310	-0,740	1	ВК
222	370x570	-2,450	1	ВК
224	380x240	-0,890	1	ОВ
226	380x650	-2,100	1	ОВ
230	400x170	-2,180	1	ВК
231	390x180	-1,300	1	ВК
238	400x170	-1,290	1	ВК
242	400x200	-0,650	2	ВК
243	400x210	-0,860	1	ВК
244	400x280	-0,730	1	ВК
254	410x160	-2,280	1	ВК
255	430x190	-1,920	1	ВК
258	440x250	-1,030	1	ОВ
264	460x150	-1,130	1	ЭОМ
285	500x360	-1,210	2	ЭОМ
294	510x530	-1,190	1	ВК
295	520x170	-0,620	1	ОВ
298	530x260	-2,050	1	ВК
304	550x180	-2,230	1	ЭОМ
309	560x150	-1,130	1	ЭОМ
312	560x410	-0,410	1	ЭОМ
315	580x580	-1,590	1	ВК
320	600x150	-2,550	1	ЭОМ
323	600x200	-1,800	2	СС
333	600x700	-1,150	1	ОВ
334	610x260	-1,100	1	ВК
342	630x330	-1,740	1	ОВ
346	640x500	-0,500	1	ВК
351	650x360	-2,190	2	ЭОМ
354	260x260	-1,030	1	ВК
355	660x500	-0,950	1	ВК
358	660x660	-4,740	1	ОВ
368	700x360	-1,635	1	ЭОМ
399	800x500	-1,100	1	ОВ
400	800x500	-1,150	1	ОВ
401	800x500	-1,650	2	ОВ
404	800x650	-1,100	1	ОВ
407	960x340	-1,320	1	ВК
415	840x700	-2,890	1	ОВ
420	880x200	-1,350	1	СС
431	900x400	-1,400	1	ОВ
433	900x400	-2,100	1	ОВ
437	900x500	-1,950	1	ОВ
443	900x1 200	-4,750	1	ОВ
447	930x480	-0,930	1	ОВ
449	940x210	-2,640	1	ВК
459	150x150	-0,810	1	ВК
461	950x660	-1,650	1	ОВ, ВК
466	1 000x400	-1,250	1	ОВ
467	1 000x500	-1,900	2	ОВ
475	1 130x810	-1,490	1	ВК
482	1 100x400	-1,250	1	ОВ
485	1 100x500	-2,000	2	ОВ
490	1 100x600	-1,050	1	ОВ
497	1 130x230	-2,230	1	ВК
499	1 150x200	-0,650	1	ЭОМ
510	1 230x650	-1,500	1	ОВ, ВК
515	1 250x700	-1,380	1	ВК
532	1 300x1 200	-4,750	2	ОВ
538	1 370x150	-1,400	1	ЭОМ
539	1 380x1 050	-1,500	1	ОВ
541	1 390x480	-2,210	1	ОВ, ВК
548	1 420x1 240	-1,690	1	ОВ, ЭОМ
552	1 480x520	-1,910	1	ОВ, ЭОМ
561	1 600x730	-1,180	1	ОВ
569	1 700x1 200	-4,750	1	ОВ
580	2 000x340	-2,230	1	ВК
586	2 200x700	-0,700	2	ОВ
589	2 600x750	-2,050	1	ОВ
602	310x620	-0,620	1	ВК
603	2 330x260	-2,230	1	ВК
604	1 957,38758x520	-0,720	1	ХС
605	200x200	-0,400	1	ВК
626	150x150	-0,750	2	ВК
663	200x200	-1,260	1	ВК
664	200x200	-0,942	1	ВК
665	300x200	-0,981	1	ВК
666	300x200	-1,280	1	ВК
667	250x250	-0,920	1	ВК
668	900x800	-2,500	1	ОВ, ВК
669	1 000x380	-1,980	1	ВК
670	1 200x300	-1,980	1	ВК
671	700x400	-2,300	1	ОВ
672	300x220	-1,730	1	ОВ
673	700x400	-2,500	2	ОВ
674	200x200	-0,650	1	ВК
675	250x250	-1,450	1	ВК
676	400x300	-1,040	1	ОВ
677	400x190	-0,840	1	ВК
678	260x260	-2,400	1	ОВ
679	300x260	-1,290	1	ВК
680	370x300	-0,636	1	ВК
681	250x250	-0,930	1	ВК
682	280x290	-0,740	1	ОВ, ВК
683	350x160	-0,350	1	ВК
684	410x210	-1,950	1	ВК
685	300x200	-2,200	1	СС
686	300x200	-1,671	1	СС

1.2

Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Вес,кг/шт.	Комментарии
				Длина	Ширина	Высота		
ПР-1								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	950	100	100	28,69	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
ПР-2								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	6	1100	100	100	99,66	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	3	200	100	100	9,06	
ПР-3								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1150	100	100	69,46	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
ПР-6								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1300	100	100	78,52	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-7								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1330	100	100	40,17	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-9								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	8	1350	100	100	163,08	
3	ГОСТ 103-76	40x4	8	200	40	4	2,02	
ПР-10								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1380	100	100	83,35	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-11								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1400	100	100	42,28	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-15								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	12	1450	100	100	262,74	
3	ГОСТ 103-76	40x4	12	200	40	4	3,02	
ПР-19								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	12	1500	100	100	271,8	
3	ГОСТ 103-76	40x4	12	200	40	4	3,02	
ПР-23								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1550	100	100	46,81	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-25								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1600	100	100	96,64	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-26								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1600	100	100	96,64	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-29								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	8	1650	100	100	199,32	
3	ГОСТ 103-76	40x4	8	200	40	4	2,02	
ПР-30								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1700	100	100	51,34	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-31								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1750	100	100	52,85	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-33								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1800	100	100	54,36	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-34								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	2000	100	100	120,8	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	
ПР-36								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	6	2100	100	100	190,26	
3	ГОСТ 103-76	40x4	9	200	40	4	2,27	
ПР-37								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2230	100	100	67,35	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-38								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2320	100	100	70,06	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-39								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2560	100	100	77,31	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-40								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2960	100	100	89,39	
3	ГОСТ 103-76	40x4	5	200	40	4	1,26	
ПР-41								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	3250	100	100	98,15	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	
ПР-42								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	3330	100	100	100,57	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	
ПР-43								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	4200	100	100	126,84	
3	ГОСТ 103-76	40x4	7	200	40	4	1,76	
ПР-44								
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 19-3	4	1940	120	140	324	
ПР-45								
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 22-3	1	2200	120	140	92	
ПР-46								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1150	100	250	40	
ПР-47								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	10	1300	100	250	200	
ПР-48								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	10	200	100	100	30,2	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	20	1300	100	250	400	
ПР-50								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1470	100	250	40	
ПР-52								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	126	1500	100	250	2520	
ПР-53								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	200	100	100	12,08	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	8	1500	100	250	160	
ПР-54								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1550	100	250	40	
ПР-55								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1600	100	250	80	
ПР-56								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1600	100	250	40	
ПР-58								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1700	100	250	40	
ПР-62								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1840	100	250	80	
ПР-63								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1920	100	250	40	
ПР-66								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	170	2000	100	250	3400	
ПР-67								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	5	200	100	100	15,1	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	10	2000	100	250	200	
ПР-69								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	14	2500	100	250	280	
ПР-70								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	2500	100	250	40	
ПР-71								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	3000	100	250	40	
ПР-72								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1700	100	100	51,34	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-74								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1800	100	250	40	

Ведомость проемов на отм. -4,800

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
Часть 2			
Воротный проем			
в-1	3 700x2 500 (h)	-2,400	2
в-3	4 650x2 500 (h)	-2,400	1
Дверной проем			
4	1 050x2 200 (h)	-2,700	13
7	1 150x2 200 (h)	-2,700	21
10	1 400x2 200 (h)	-2,700	2
11	1 450x2 200 (h)	-2,700	3
16	2 000x2 500 (h)	-2,400	1
Инженерный проем. Заполнение			
и-3	600x400 (h)	-1,600	2
и-4	600x400 (h)	-4,000	2
Проем двери лифта			
л-1	1 000x2 710 (h)	-2,190	3
л-2	1 200x2 710 (h)	-2,190	4
л-4	1 500x2 710 (h)	-2,190	1
л-5	1 500x2 710 (h)	-2,190	2

1.27

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-6, АР1-8, АР1-9.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел "КЖ0".
4. Привязку проемов и инженерных отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел "КЖ0".
5. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
6. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. на листе АР5.1-6.
7. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
8. Стены воздухозаборной шахты по оси 1.0 в осях Ж/1.0 - И/1.0 утеплить минераловатным утеплителем толщиной 100мм, затем оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М150.
9. Металлические сетчатые перегородки и двери из сетки ЦПВС RB75 в "Помещении для размещения уборочной техники" см. на листе АР5.1-7 и раздел "КМ". Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются в разделе "КМ" или при монтаже перегородок.
10. В таблице "Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800" общее количество изделий дано целиком на весь этаж. В таблице "Ведомость перемычек на отм. -4.800" (см. на листе АР1-9) общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
11. Усиление кладки проемов из газобетонных блоков для установки подъемных и откатных ворот и перемычка над проемами разработаны в разделе "КМ".
12. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) выше 2100мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
═	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 30 мм
▨	- сетчатое ограждение
1	- маркировка инженерных отверстий
①	- маркировка дверного проема
(в-1)	- маркировка воротного проема
(л-1)	- маркировка проема двери лифта
(и-1)	- маркировка инженерного проема с заполнением
ПР-1	- маркировка перемычек
1.2	- внесенное изменение

Часть 2



0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1	
Изм. 1	27				21.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
Зам. 1					18.01.24			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия Р	Лист 7
Проверил		Ходырева						Листов
ГАП		Маслова						
ГИП		Захарова				Кладочный план на отм. -4.800 в осях 1.0-12/1.0; Д/1.0-П.0. Часть 2	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»	
Н. контр.		Маслова						
Рук. отдела		Маслова						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0

а - а
ПР-74
0,000=145,800

Ведомость инженерных отверстий на отм. -4.800. Часть 3

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
4	150x200	-1,200	1	ВК
5	160x160	-0,570	2	ВК
6	160x160	-0,800	2	ВК
8	160x160	-1,870	1	ВК
12	180x180	-0,230	1	ВК
18	190x190	-1,190	1	ВК
23	200x200	-0,800	2	ОВ
25	200x200	-0,950	6	ОВ
27	200x200	-1,000	3	ОВ
31	200x200	-1,200	2	ОВ
32	200x200	-1,250	5	ОВ
33	200x200	-1,300	1	ОВ
34	200x200	-1,250	1	ОВ
35	200x200	-1,350	4	ОВ
36	200x200	-1,400	3	ОВ
37	200x200	-1,430	1	ОВ
40	200x200	-1,500	2	ОВ
44	200x200	-1,700	1	ОВ
49	200x200	-1,950	1	ОВ
50	200x200	-2,050	1	ОВ
55	200x200	-2,400	1	ОВ
58	200x300	-0,600	1	ОВ
63	210x210	-0,510	1	ВК
66	210x210	-0,739	1	ВК
67	210x210	-0,780	1	ВК
70	210x210	-0,920	1	ВК
71	210x210	-0,980	1	ВК
84	210x245	-0,880	1	ВК
85	210x250	-0,260	1	ВК
86	210x260	-0,660	1	ВК
89	220x210	-0,830	1	ВК
94	230x230	-1,630	1	ВК
95	230x230	-1,870	2	ВК
96	230x230	-2,020	1	ОВ
97	230x230	-2,320	1	ВК
98	230x290	-1,290	2	ВК
99	240x150	-0,580	1	ОВ
102	240x240	-0,620	1	ВК
103	240x240	-0,690	1	ВК
104	240x240	-0,700	1	ВК
105	330x150	-1,380	1	ЭОМ
107	270x130	-1,920	1	ОВ
108	250x140	-0,270	1	ОВ
111	250x200	-1,300	1	ОВ
112	300x210	-0,510	1	ВК
115	250x250	-1,980	1	ОВ
121	260x260	-0,550	1	ОВ
123	260x260	-0,750	1	ОВ
131	260x260	-1,250	1	ОВ
133	260x260	-1,350	3	ОВ
135	260x260	-1,380	1	ОВ
137	260x260	-1,450	1	ВК
138	260x260	-1,480	1	ОВ
140	260x260	-1,650	2	ОВ
141	260x260	-1,680	1	ОВ
142	260x260	-1,700	1	ОВ, ВК
152	260x330	-0,630	2	ОВ
153	260x330	-0,780	1	ОВ
155	260x350	-1,350	1	ОВ
158	260x560	-1,450	1	ВК
159	270x140	-1,670	1	ОВ
160	270x230	-0,860	1	ВК
164	290x130	-1,470	1	ОВ
165	290x210	-0,740	1	ВК
166	300x150	-1,210	1	ЭОМ
167	300x150	-1,380	1	ЭОМ
168	300x150	-1,500	1	ЭОМ
169	300x150	-1,740	1	ЭОМ
170	300x150	-1,760	1	ЭОМ
173	300x150	-2,090	1	ЭОМ
176	300x200	-1,300	2	ОВ
177	300x200	-1,800	1	СС
178	300x200	-2,180	1	СС
179	300x230	-0,200	1	ОВ
186	300x300	-2,448	1	ОВ
191	300x310	-0,200	1	ОВ
196	300x450	-2,150	1	СС
197	300x180	-1,710	1	ЭОМ
199	200x240	-0,540	1	ВК
202	350x250	-1,530	1	ОВ
205	350x250	-1,730	1	ОВ
208	350x260	-1,650	1	ОВ
210	350x300	-1,450	1	ОВ
211	350x310	-0,650	1	ВК
214	360x160	-1,050	1	ВК
220	370x300	-1,600	1	ОВ
221	370x300	-2,300	1	ОВ
223	260x260	-1,350	1	ОВ
225	380x550	-2,000	1	ВК
227	390x170	-0,500	1	ВК
228	390x170	-0,780	1	ОВ
232	390x190	-1,090	1	ВК
234	390x280	-1,660	1	ВК
236	390x470	-1,550	1	ВК
240	1 600x1 090	-2,450	1	ОВ, ХС
241	400x180	-1,990	1	ОВ
247	400x300	-1,000	1	ОВ
248	400x300	-1,300	1	ОВ
251	400x550	-2,400	1	СС
252	400x850	-2,140	1	ВК
253	410x150	-1,500	1	ЭОМ
256	430x250	-0,930	1	ОВ
259	440x920	-1,020	1	ОВ
265	600x210	-0,590	1	ВК
267	470x270	-0,570	1	ВК
271	480x1 000	-1,100	1	ОВ
272	490x460	-1,550	1	ОВ, ВК
273	500x150	-0,880	1	ЭОМ
274	500x150	-1,350	1	ЭОМ
276	500x150	-2,120	1	ОВ
278	500x390	-2,140	1	ЭОМ,СС
280	500x300	-0,500	1	ОВ
281	500x300	-1,150	1	ОВ
290	500x500	-2,300	1	ОВ
291	500x500	-2,750	1	ОВ
293	510x300	-1,450	1	ВК
296	520x270	-0,800	1	ВК
297	520x480	-1,780	1	ОВ
301	550x150	-2,240	1	ЭОМ
305	550x180	-2,240	2	ЭОМ
308	550x460	-2,090	1	ЭОМ, ВК
311	560x260	-2,380	1	ВК
316	590x150	-2,120	1	ЭОМ
317	590x200	-2,000	1	СС
319	600x150	-2,120	1	ЭОМ
322	600x200	-1,790	1	СС
323	600x200	-1,800	1	СС
325	600x310	-0,610	1	ВК
327	600x450	-1,200	2	ОВ
329	600x450	-2,500	1	ОВ
335	620x180	-1,720	2	ЭОМ
337	620x260	-0,360	1	ВК
339	620x420	-1,000	1	ВК
340	620x440	-0,540	1	ВК
344	640x200	-1,750	1	ОВ
349	650x300	-1,300	1	ОВ
350	650x320	-0,620	1	ВК
353	600x190	-2,280	1	ХС
359	670x230	-1,370	1	ОВ
360	680x260	-2,380	1	ВК
361	680x500	-1,640	1	ОВ
362	680x510	-1,600	1	ВК
364	700x300	-2,190	1	ЭОМ
367	700x360	-1,580	1	ЭОМ
369	700x360	-1,680	1	ЭОМ
372	700x450	-2,190	1	ЭОМ
373	700x450	-2,190	1	ЭОМ
375	700x500	-0,600	1	ОВ
376	700x500	-0,800	1	ОВ
382	720x400	-2,000	1	ЭОМ
383	720x470	-2,110	1	ВК
384	740x150	-1,730	1	ЭОМ
385	740x150	-1,740	1	ЭОМ
387	750x180	-0,130	1	ЭОМ
391	770x160	-1,230	1	ОВ
392	770x570	-2,150	1	ОВ, СС
394	780x450	-1,200	1	ОВ
397	800x280	-2,130	1	ОВ
398	800x360	-1,580	1	ЭОМ
402	800x530	-1,280	1	ОВ
403	800x600	-1,050	1	ОВ
416	840x940	-1,840	1	ОВ, ЭОМ
419	850x550	-0,850	1	ОВ
425	900x220	-1,800	1	ОВ
428	900x400	-1,150	1	ОВ, ВК
434	900x500	-0,800	2	ОВ
435	900x500	-1,280	1	ОВ
436	900x500	-1,280	2	ОВ
438	900x500	-2,300	1	ОВ
445	930x180	-0,900	1	ЭОМ
451	950x180	-0,900	1	ЭОМ
453	950x200	-0,500	1	ЭОМ
455	950x360	-1,580	1	ЭОМ
465	1 020x300	-0,700	1	ОВ
469	1 010x450	-2,150	1	СС
474	1 050x380	-0,270	1	ЭОМ
478	1 080x510	-1,580	1	ЭОМ
479	1 090x410	-1,800	1	ОВ
483	1 100x460	-1,410	1	ОВ
484	1 100x500	-1,950	1	ОВ
486	1 100x530	-1,280	1	ОВ
487	1 100x540	-1,850	1	ОВ
488	1 100x550	-1,550	1	ОВ
493	1 100x930	-2,000	1	ОВ
495	1 100x1 050	-1,850	1	ОВ, ВК
496	1 100x1 930	-2,230	1	ОВ, ВК, ЭОМ
503	1 150x1 930	-2,230	1	ОВ, ВК, ЭОМ
504	1 160x200	-0,500	1	ЭОМ
505	1 170x610	-1,360	1	ОВ, ВК
508	1 580x720	-0,820	1	ОВ
511	1 240x340	-2,110	1	ХС
512	1 240x350	-2,110	1	ХС
514	1 250x260	-1,805	1	ЭОМ, ВК
518	1 280x350	-2,110	1	ХС
523	1 300x360	-1,410	1	ОВ
526	1 300x650	-1,650	2	ОВ
529	1 100x700	-1,770	1	ОВ, ХС
533	1 300x1 200	-4,750	2	ОВ
535	1 500x700	-1,700	1	ОВ
536	1 350x700	-1,350	1	ОВ
543	1 400x700	-1,450	1	ОВ
544	1 400x900	-1,400	1	ОВ, ХС
545	1 400x1 100	-4,750	1	ОВ
546	1 400x1 100	-4,750	1	ОВ
547	1 400x1 100	-4,750	1	ОВ
550	1 450x380	-1,380	1	ЭОМ
553	1 550x790	-1,550	1	ОВ, ЭОМ
554	1 500x900	-1,400	1	ОВ, ХС
557	1 550x1 000	-2,100	1	ОВ
558	1 550x1 130	-1,400	1	ОВ, ВК
560	1 600x550	-1,290	1	ОВ
568	1 670x1 150	-1,400	1	ОВ
571	1 765x1 100	-1,400	1	ОВ
573	1 830x190	-1,900	1	ОВ
577	1 900x1 200	-1,300	1	ОВ
582	2 100x630	-0,730	1	ОВ
587	2 400x720	-1,720	1	ВК, СС
588	2 400x900	-1,900	1	ОВ
591	2 740x380	-1,380	1	ОВ, ВК, ЭОМ
593	3 330x600	-1,600	1	ОВ, ВК
596	3 820x1 300	-1,700	1	ОВ
597	3 800x1 300	-1,900	1	ОВ
599	4 500x1 600	-1,700	1	ОВ
606	280x400	-1,150	1	ВК
607	1 120x530	-1,280	1	ОВ, ВК
608	330x150	-1,370	1	ЭОМ
609	300x150	-1,380	1	ЭОМ
610	280x260	-1,880	1	ОВ
630	500x180	-1,650	2	ЭОМ
631	500x180	-1,050	1	ЭОМ
649	450x200	-1,850	1	ВК
650	410x180	-1,150	1	ВК
651	350x150	-2,230	1	ЭОМ
652	200x220	-1,220	1	ЭОМ
653	700x500	-1,100	2	ОВ
654	900x600	-2,050	1	ОВ, ХС
655	260x260	-2,180	1	ОВ
656	650x300	-1,980	1	ОВ
657	880x350	-1,800	1	ОВ
658	200x200	-1,820	2	ХС
659	1 330x1 300	-2,300	1	ОВ, ВК
660	700x400	-2,450	1	ОВ
661	850x260	-1,090	1	ВК
662	300x230	-1,300	1	ОВ
687	200x150	-1,780	1	ЭОМ
688	190x150	-1,940	1	ЭОМ
710	900x900	-4,660	2	ОВ
711	700x700	-4,670	1	ОВ
712	600x500	-3,300	1	ОВ
713	600x600	-2,750	1	ОВ
714	350x250	-1,850	1	ОВ
715	250x250	-1,030	1	ОВ
716	300x300	-2,650	1	ОВ
717	500x500	-2,300	2	ОВ

1.1 2.2

Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм Длина	Ширина	Высота	Вес,кг/шт.	Комментарии
ПР-1								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	950	100	100	28,69	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
ПР-2								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	6	1100	100	100	99,66	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	3	200	100	100	9,06	
ПР-3								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1150	100	100	69,46	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
ПР-6								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1300	100	100	78,52	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-7								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1330	100	100	40,17	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-9								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	8	1350	100	100	163,08	
3	ГОСТ 103-76	40x4	8	200	40	4	2,02	
ПР-10								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1380	100	100	83,35	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-11								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1400	100	100	42,28	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-15								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	12	1450	100	100	262,74	
3	ГОСТ 103-76	40x4	12	200	40	4	3,02	
ПР-19								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	12	1500	100	100	271,8	
3	ГОСТ 103-76	40x4	12	200	40	4	3,02	
ПР-23								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1550	100	100	46,81	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-25								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1600	100	100	96,64	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-26								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	1600	100	100	96,64	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-29								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	8	1650	100	100	199,32	
3	ГОСТ 103-76	40x4	8	200	40	4	2,02	
ПР-30								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1700	100	100	51,34	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-31								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1750	100	100	52,85	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-33								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1800	100	100	54,36	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-34								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	2000	100	100	120,8	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	
ПР-36								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	6	2100	100	100	190,26	
3	ГОСТ 103-76	40x4	9	200	40	4	2,27	
ПР-37								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2230	100	100	67,35	
3	ГОСТ 103-76	40x4	3	200	40	4	0,76	
ПР-38								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2320	100	100	70,06	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-39								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2560	100	100	77,31	
3	ГОСТ 103-76	40x4	4	200	40	4	1,01	
ПР-40								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	2960	100	100	89,39	
3	ГОСТ 103-76	40x4	5	200	40	4	1,26	
ПР-41								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	3250	100	100	98,15	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	
ПР-42								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	3330	100	100	100,57	
3	ГОСТ 103-76	40x4	6	200	40	4	1,51	
ПР-43								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	4200	100	100	126,84	
3	ГОСТ 103-76	40x4	7	200	40	4	1,76	
ПР-44								
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 19-3	4	1940	120	140	324	
ПР-45								
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 22-3	1	2200	120	140	92	
ПР-46								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1150	100	250	40	
ПР-47								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	10	1300	100	250	200	
ПР-48								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	10	200	100	100	30,2	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	20	1300	100	250	400	
ПР-50								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1470	100	250	40	
ПР-52								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	126	1500	100	250	2520	
ПР-53								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	200	100	100	12,08	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	8	1500	100	250	160	
ПР-54								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1550	100	250	40	
ПР-55								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1600	100	250	80	
ПР-56								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1600	100	250	40	
ПР-58								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1700	100	250	40	
ПР-62								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1840	100	250	80	
ПР-63								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1920	100	250	40	
ПР-66								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	170	2000	100	250	3400	
ПР-67								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	5	200	100	100	15,1	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	10	2000	100	250	200	
ПР-69								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	14	2500	100	250	280	
ПР-70								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	2500	100	250	40	
ПР-71								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	3000	100	250	40	
ПР-72								
1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	1700	100	100	51,34	
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40x4	2	200	40	4	0,5	
ПР-74								
2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1800	100	250	40	

1.2 2.2

Ведомость проемов на отм. -4,800

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
Часть 3			
Воротный проем			
в-1	3 700x2 500 (h)	-2,400	2
Дверной проем			
4	1 050x2 200 (h)	-2,700	64
7	1 150x2 200 (h)	-2,700	19
9	1 400x2 200 (h)	-2,700	1
11	1 450x2 200 (h)	-2,700	6
13	1 500x2 200 (h)	-2,700	4
Инженерный проем. Заполнение			
и-1	505x1 255 (h)	-3,445	2
Проем двери лифта			
л-1	1 000x2 710 (h)	-2,190	3
л-4	1 500x2 710 (h)	-2,190	2
л-5	1 500x2 710 (h)	-2,190	4

1.3 2.3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-6, АР1-7, АР1-9.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел "КЖО".
4. Привязку проемов и инженерных отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел "КЖО".
5. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
6. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. на листе АР5.1-6.
7. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
8. В помещении воздухозаборной камеры 01.5-1 (Экспликацию помещений см. лист АР1-16) утеплить стены и потолок минераловатным утеплителем толщиной 100мм, затем оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М150.
9. Металлические сетчатые перегородки и двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" см. на листе АР5.1-7 и раздел "КМ". Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются в разделе "КМ" или при монтаже перегородок.
10. В таблице "Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800" общее количество изделий дано целиком на весь этаж. В таблице "Ведомость перемычек на отм. -4.800" (см. на листе АР1-9) общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
11. Усиление кладки проемов из газобетонных блоков для установки подъемных и откатных ворот и перемычка над проемами разработаны в разделе "КМ".
12. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) выше 2100мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.
13. Конструкция воздухозаборного короба из сэндвич-панелей ВЕКТОРА (или аналог), толщиной 100мм разработана в разделе "КМ". До монтажа металлических конструкций воздухозаборного короба выполнить утепление потолка (ж.б. плиты) и примыкающих к нему перегородок из газобетонных блоков внутри короба минераловатными плитами типа Изовер (ТУ 23.99.29-006-56846022-2017, Завод-изготовитель ООО "Сент-Гобен Строительная Продукция Рус") толщиной 100мм (или аналог), затем оштукатурить по сетке (сетка сварная из оцинкованной проволоки 10х10 мм, d=0,6 мм, размер рулона 1 м х 15 м, ГОСТ 3826-82) цементно-песчаным раствором М150 и загрунтовать поверхности универсальной концентрированной грунтовкой глубокого проникновения на водной основе«Marshall Export Base» (или аналог). Расход материалов см. на листе АР1-29.

2.4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
—	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 30 мм
▨	- сетчатое ограждение
1	- маркировка инженерных отверстий
①	- маркировка дверного проема
(в-1)	- маркировка воротного проема
(л-1)	- маркировка проема двери лифта
(и-1)	- маркировка инженерного проема с заполнением
ПР-1	- маркировка перемычек
1.2	- внесенное изменение



0,000=145,800

13	1	Изм.	94-25		01.11.25	Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1
2	4	Изм.			02.06.25		
Изм. 1	33				21.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2	
Зам. 1					18.01.24		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Проверил		Ходырева					
ГАП		Маслова					
ГИП		Захарова					
Н. контр.		Маслова				Кладочный план на отм. -4.800 в осях 12/1.0-14.0; Е/1.0-П.0. Часть 3	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»
Рук. отдела		Маслова					

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

8.3
13/1.0
14/1.0
15/1.0
16/1.0
17/1.0
18/1.0
19/1.0
20/1.0
21/1.0
22/1.0
23/1.0
14.0
4 400
8 400
2 500
Е/1.0
Д/1.0
Е3
Г/1.0
В/1.0
Б/1.0
А/1.0
А3
А.0
Д.0
Г.0
В.0
Б.0
6.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14
6.4
8.4
А4
1 430
8 000
Монтажный проем 840х4600(h), низ на отм. -4.900
ПР-66
ПР-1
ПР-52
ПР-53
ПР-55
ПР-15
ПР-29
ПР-30
ПР-42
ПР-46
ПР-48
ПР-50
ПР-67
ПР-69
в-1
в-3.1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-6 ÷ АР1-8.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел "КЖ0".
4. Привязку проемов и инженерных отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел "КЖ0".
5. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
6. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. на листе АР5.1-6.
7. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
8. Стены воздухозаборной шахты в осях 6.4 ÷ 8.4 по оси А.0 утеплить минераловатным утеплителем толщиной 100мм, затем оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М150.
9. Металлические сетчатые перегородки и двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" см. на листе АР5.1-7 и раздел "КМ". Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются в разделе "КМ" или при монтаже перегородок.
10. В таблице "Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800" общее количество изделий дано целиком на весь этаж. В таблице "Ведомость перемычек на отм. -4.800" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
11. Усиление кладки проемов из газобетонных блоков для установки подъемных и откатных ворот и перемычка над проемами разработаны в разделе "КМ".
12. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (толщиной 120мм) выше 2100мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.

1.3

2.3

Ведомость перемычек на отм. -4,800

Марка	Эскиз	Кол-во,шт
ПР-1		1
ПР-2		3
ПР-3		2
ПР-6		2
ПР-7		1
ПР-9		4
ПР-10		2
ПР-11		1
ПР-15		6
ПР-19		6
ПР-23		1
ПР-25		2
ПР-26		2
ПР-29		4
ПР-30		1
ПР-31		1
ПР-33		1
ПР-34		2
ПР-36		3
ПР-37		1
ПР-38		1
ПР-39		1
ПР-40		1
ПР-41		1
ПР-42		1
ПР-43		1
ПР-44		4
ПР-45		1
ПР-46		1
ПР-47		5
ПР-48		10
ПР-50		1
ПР-52		63
ПР-53		4
ПР-54		1
ПР-55		2
ПР-56		1
ПР-58		1
ПР-62		2
ПР-63		1
ПР-66		85
ПР-67		5
ПР-69		7
ПР-70		1
ПР-71		1
ПР-72		1
ПР-74		1

Ведомость проемов на отм. -4,800

Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отм. Верха проема	Кол-во
Часть 4			
Воротный проем			
в-1	3 700х2 500 (h)	-2,400	1
в-3.1	4 650х2 500 (h)	-2,400	1
Дверной проем			
4	1 050х2 200 (h)	-2,700	20
7	1 150х2 200 (h)	-2,700	6
10	1 400х2 200 (h)	-2,700	2
13	1 500х2 200 (h)	-2,700	2
Проем двери лифта			
л-1	1 000х2 710 (h)	-2,190	3

2.4

2.1

1.1

Ведомость инженерных отверстий на отм. -4.800. Часть 4

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
1	150х150	-0,650	4	ВК
2	150х150	-2,240	2	ЭОМ
14	220х460	-1,060	1	ОВ, ВК
15	190х190	-0,490	1	ВК
16	190х190	-0,490	1	ВК
23	200х200	-0,800	2	ОВ
26	200х200	-0,960	4	ОВ
40	200х200	-1,500	2	ОВ
45	200х200	-1,750	1	ОВ
57	200х250	-1,250	1	ОВ
61	210х200	-1,550	1	ОВ
62	210х210	-0,510	1	ВК
65	210х210	-0,710	2	ВК
69	210х210	-0,890	1	ВК
72	200х200	-0,970	1	ВК
75	750х230	-1,110	1	ВК
76	210х210	-1,150	1	ВК
78	210х210	-1,540	1	ВК
79	210х210	-1,610	1	ВК
80	210х210	-1,630	1	ВК
124	260х340	-0,830	1	ВК
128	260х260	-1,150	1	ОВ
130	260х260	-1,190	1	ОВ, ВК
136	260х260	-1,450	1	ВК
144	260х260	-1,780	1	ОВ
148	260х260	-2,550	2	ВК
175	320х180	-2,100	1	ЭОМ
181	300х300	-0,800	1	ОВ, ВК
192	300х300	-1,350	1	ОВ
200	350х140	-0,920	1	ОВ
216	360х180	-1,940	1	ОВ
229	390х170	-1,260	1	ВК
245	400х300	-0,800	1	ОВ
250	400х470	-0,890	1	ОВ
261	450х200	-1,200	1	ЭОМ
263	450х660	-1,710	1	ОВ
266	460х210	-1,960	1	ОВ
275	500х150	-2,000	1	ЭОМ
277	500х200	-1,750	1	СС
286	400х350	-2,400	1	ОВ
292	650х540	-2,340	1	ВК
306	550х320	-1,730	1	ВК
307	550х400	-0,850	1	ВК

Ведомость инженерных отверстий на отм. -4.800. Часть 4

Номер	Размер отверстия, ШхВ, мм	Отм. низа отверстий	Кол-во	Назначение
321	600х180	-1,720	1	ЭОМ
332	600х600	-1,550	1	ОВ
374	800х500	-2,320	1	ОВ
379	700х570	-4,900	1	ОВ
388	750х1 500	-1,970	1	ОВ, ВК, ЭОМ
390	760х610	-1,630	1	ОВ, ЭОМ
395	790х190	-1,240	1	ВК
400	800х500	-1,150	1	ОВ
410	830х210	-1,960	1	ОВ
412	830х290	-2,130	1	ВК, СС
422	650х1 010	-1,310	1	ВК
440	900х700	-4,560	1	ОВ
460	950х560	-2,390	1	ОВ, ВК, ЭОМ
470	1 000х770	-1,450	1	ОВ, ВК
471	1 260х600	-1,500	1	ОВ, ВК
502	1 150х1 250	-2,150	1	ОВ
520	1 290х300	-2,050	1	ХС
521	1 300х300	-2,150	1	ХС
527	1 300х700	-1,200	1	ВК
531	1 300х900	-2,250	1	ОВ
549	1 470х1 500	-1,800	1	ОВ, ВК
551	1 450х900	-2,250	1	ОВ, ВК
555	1 250х1 110	-2,250	1	ОВ, ВК
565	1 650х1 120	-2,050	1	ОВ, ВК, ЭОМ
576	1 900х550	-1,400	1	ОВ, ВК
581	2 040х500	-1,200	1	ОВ, ВК
595	3 700х620	-1,620	1	ОВ, ВК
611	260х260	-1,480	1	ВК
612	150х250	-0,550	1	ВК
613	460х170	-1,970	1	ВК
614	1 370х350	-2,120	1	ХС
615	1 470х350	-2,120	1	ХС
616	200х200	-2,100	1	ОВ
621	800х200	-1,700	1	ХС
622	230х200	-1,130	1	ВК
623	330х190	-0,690	1	ОВ
624	190х190	-0,690	1	ОВ
625	190х190	-0,690	1	ОВ
643	1 000х500	-2,300	1	ОВ
644	500х350	-2,230	1	ОВ
645	600х350	-2,150	1	ОВ
646	900х500	-2,150	1	ОВ
648	320х180	-2,100	1	ЭОМ

1.2

2.5

Спецификация элементов перемычек на отм. -4.800

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Вес,кг/шт.	Комментарии
				Длина	Ширина	Высота		
ПР-1								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	950	100	100	28,69	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
ПР-2								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	6	1100	100	100	99,66	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	3	200	100	100	9,06	
ПР-3								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	1150	100	100	69,46	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
ПР-6								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	1300	100	100	78,52	
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01	
ПР-7								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	1330	100	100	40,17	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-9								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	8	1350	100	100	163,08	
3	ГОСТ 103-76	40х4	8	200	40	4	2,02	
ПР-10								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	1380	100	100	83,35	
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01	
ПР-11								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	1400	100	100	42,28	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-15								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	12	1450	100	100	262,74	
3	ГОСТ 103-76	40х4	12	200	40	4	3,02	
ПР-19								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	12	1500	100	100	271,8	
3	ГОСТ 103-76	40х4	12	200	40	4	3,02	
ПР-23								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	1550	100	100	46,81	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-25								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	1600	100	100	96,64	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01	
ПР-26								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	1600	100	100	96,64	
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01	
ПР-29								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	8	1650	100	100	199,32	
3	ГОСТ 103-76	40х4	8	200	40	4	2,02	
ПР-30								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	1700	100	100	51,34	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-31								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	1750	100	100	52,85	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76	
ПР-33								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	1800	100	100	54,36	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76	
ПР-34								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	2000	100	100	120,8	
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51	
ПР-36								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	6	2100	100	100	190,26	
3	ГОСТ 103-76	40х4	9	200	40	4	2,27	
ПР-37								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	2230	100	100	67,35	
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76	
ПР-38								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	2320	100	100	70,06	
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01	
ПР-39								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	2560	100	100	77,31	
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01	
ПР-40								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	2960	100	100	89,39	
3	ГОСТ 103-76	40х4	5	200	40	4	1,26	
ПР-41								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	3250	100	100	98,15	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51	
ПР-42								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	3330	100	100	100,57	
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51	
ПР-43								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	4200	100	100	126,84	
3	ГОСТ 103-76	40х4	7	200	40	4	1,76	
ПР-44								
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 19-3	4	1940	120	140	324	
ПР-45								
5	ГОСТ 948-2016	2ПБ 22-3	1	2200	120	140	92	
ПР-46								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1150	100	250	40	
ПР-47								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	10	1300	100	250	200	
ПР-48								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	10	200	100	100	30,2	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	20	1300	100	250	400	
ПР-50								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1470	100	250	40	
ПР-52								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	126	1500	100	250	2520	
ПР-53								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	200	100	100	12,08	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	8	1500	100	250	160	
ПР-54								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1550	100	250	40	
ПР-55								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1600	100	250	80	
ПР-56								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1600	100	250	40	
ПР-58								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1700	100	250	40	
ПР-62								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	4	1840	100	250	80	
ПР-63								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1920	100	250	40	
ПР-66								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	170	2000	100	250	3400	
ПР-67								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	5	200	100	100	15,1	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	10	2000	100	250	200	
ПР-69								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	14	2500	100	250	280	
ПР-70								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	2500	100	250	40	
ПР-71								
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	3000	100	250	40	
ПР-72								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	1700	100	100	51,34	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-74								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
6	СТО 06429945-007-2021	ПН D600	2	1800	100	250	40	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
—	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 30 мм
▨	- сетчатое ограждение
1	- маркировка инженерных отверстий
①	- маркировка дверного проема
(в-1)	- маркировка воротного проема
(л-1)	- маркировка проема двери лифта
(и-1)	- маркировка инженерного проема с заполнением
ПР-1	- маркировка перемычек
1.2	- внесенное изменение



Часть 4

0,000=145,800

Изм. 2	6				21.10.24
Изм. 1	21				09.09.24
Зам. 1					18.01.24
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Разработал	Алёшина
Проверил	Ходырева
ГАП	Маслова
ГИП	Захарова
Н. контр.	Маслова
Рук. отдела	Маслова

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Кладочный план на отм. -4.800 в осях 8.3-14.0; А.0-Е/1.0.
Часть 4

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

8 400
3 600
4 800
4 000
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-8.050, масса оборудования 265,5кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-8.050, масса оборудования 580кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-8.050, масса оборудования 350кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-8.050, масса оборудования 1080кг, см. раздел КЖ
Дренажный колодец 1000х1000х1550h отм. низа -9,800
Приямок ВК 800х800х800h отм. низа -9,130
Приямок ВК 2000х1000х1000h отм. низа -9,370
Шахта компенсации ДУ
Монтажный проем 3000х2300(h), низ на отм. -8.450
Насосная станция 1500х1500х2870h отм. низа -11,120
Низ приямка на отм. -10,450
Низ приямка на отм. -10,650
Низ приямка на отм. -6,000
ЛК 3.2(Н3)
ЛК 1.6(Н3)
ЛМ-1
ЛФ-23
ЛФ-24
ЛФ-25
ЛФ-26 ППП
ЛФ-27 ППП
ЛФ-28 ППП
ЛФ-29
ЭВ
08.1-2
08.5-4
08.5-5
08.5-7
08.1-1
08.1-3
-8,250

Экспликация помещений на отм. -8.250			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Часть 1 МОП 3 корпус			
3-1	Тамбур-шлюз	2,80	
3-2	Тамбур-шлюз	2,60	
3-3	Лестница Н3	16,30	
3-4	Лифтовый холл/ПБЗ	16,50	
3-5	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	10,80	
		49,00	
		49,00	
Часть автостоянки 06			
06.-1	Кладовая	7,70	В1
06.-2	Кладовая	9,60	В1
06.-3	Кладовая	10,60	В1
06.-4	Кладовая	6,50	В1
06.-5	Кладовая	2,60	В1
06.-7	Кладовая	12,40	В1
06.-8	Кладовая	8,40	В1
06.-9	Кладовая	9,00	В1
06.-10	Кладовая	9,30	В1
06.-12	Кладовая	5,20	В1
06.-13	Кладовая	5,90	В1
06.-14	Кладовая	5,80	В1
06.-15	Кладовая	5,90	В1
		98,90	
Блок помещений кладовых 11			
06.11-5	Кладовая	6,90	В1
06.11-6	Кладовая	7,30	В1
06.11-11	Проходная кладовых	43,10	В1
06.11-16	Кладовая	6,50	В1
06.11-17	Кладовая	7,70	В1
06.11-18	Кладовая	10,30	В1
06.11-19	Кладовая	9,20	В1
06.11-20	Кладовая	10,10	В1
06.11-21	Кладовая	8,60	В1
06.11-22	Кладовая	8,50	В1
06.11-23	Кладовая	10,80	В1
06.11-24	Кладовая	12,20	В1
06.11-25	Кладовая	9,30	В1
06.11-26	Кладовая	7,50	В1
06.11-27	Кладовая	8,90	В1
06.11-28	Кладовая	7,50	В1
06.11-29	Кладовая	9,40	В1
06.11-30	Кладовая	8,20	В1
06.11-31	Кладовая	10,40	В1
		202,40	
		301,30	
Часть автостоянки 07			
Блок помещений кладовых 14			
07.14-34	Проходная кладовых	22,80	В1
07.14-48	Кладовая	12,10	В1
07.14-49	Кладовая	8,20	В1
07.14-50	Кладовая	10,40	В1
07.14-57	Кладовая	11,50	В1
07.14-58	Кладовая	11,70	В1
07.14-59	Кладовая	11,50	В1
07.14-61	Кладовая	12,40	В1
07.14-62	Кладовая	11,40	В1
07.14-63	Кладовая	13,40	В1
07.14-64	Кладовая	10,80	В1
07.14-65	Кладовая	14,10	В1
07.14-66	Кладовая	11,40	В1
07.14-67	Кладовая	10,40	В1
		172,10	
		172,10	

Экспликация помещений на отм. -8.250			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Часть автостоянки 08			
08.1-1	Тамбур-шлюз	9,70	
08.1-2	Помещение хранения автомобилей	2882,50	В1
08.1-3	Лестница Н3	16,20	
08.5-4	Хладоцентр	353,40	В3
08.5-5	Венткамера приточно-вытяжная	134,00	В3
08.5-7	Воздухозаборная камера	14,50	В3
08.-13	Кладовая	6,20	В1
08.-15	Кладовая	7,30	В1
08.-18	Кладовая	7,80	В1
08.-19	Кладовая	6,80	В1
08.-21	Кладовая	7,20	В1
08.-23	Кладовая	6,90	В1
08.-31	Кладовая	12,20	В1
08.-41	Кладовая	12,90	В1
		3477,60	
Блок помещений кладовых 10			
08.10-17	Проходная кладовых	34,20	В1
08.10-22	Кладовая	8,60	В1
08.10-24	Кладовая	6,80	В1
08.10-25	Кладовая	7,30	В1
08.10-26	Кладовая	4,60	В1
08.10-27	Кладовая	7,20	В1
08.10-28	Кладовая	7,70	В1
08.10-29	Кладовая	6,50	В1
08.10-30	Кладовая	9,20	В1
08.10-32	Кладовая	8,30	В1
08.10-33	Кладовая	7,80	В1
08.10-34	Кладовая	7,20	В1
08.10-35	Кладовая	7,10	В1
08.10-42	Кладовая	10,30	В1
08.10-43	Кладовая	9,80	В1
08.10-44	Кладовая	9,70	В1
08.10-45	Кладовая	12,40	В1
08.10-46	Кладовая	9,90	В1
		174,60	
Блок помещений кладовых 12			
08.12-1	Кладовая	5,50	В1
08.12-2	Кладовая	9,20	В1
08.12-3	Кладовая	5,30	В1
08.12-4	Кладовая	6,60	В1
08.12-5	Кладовая	7,40	В1
08.12-6	Кладовая	5,00	В1
08.12-7	Кладовая	4,20	В1
08.12-8	Кладовая	6,10	В1
08.12-9	Кладовая	5,00	В1
08.12-10	Кладовая	5,30	В1
08.12-11	Кладовая	5,00	В1
08.12-12	Кладовая	6,90	В1
08.12-14	Кладовая	7,60	В1
08.12-16	Проходная кладовых	28,80	В1
08.12-20	Кладовая	6,90	В1
08.12-36	Кладовая	6,40	В1
08.12-37	Кладовая	5,50	В1
08.12-38	Кладовая	6,40	В1
08.12-39	Кладовая	6,90	В1
08.12-40	Кладовая	8,50	В1
		148,50	
		3800,70	
		4323,10	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-11 ÷ АР1-13.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ0.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Устройство приямков ВК с металлическими решетками РМ см. лист АР5.1-3.
6. Спецификации элементов заполнения дверных проемов, проемов для ворот и инженерных дверей на отм. -8.250 см. листы АР1-19 ÷ АР1-21, АР1-26.
7. Металлические двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" разработаны на листе АР5.1-7 и разделе "КМ".
8. Экспликацию полов подземной части см. на листе АР1-18.
9. Ведомость отделки помещений на отм. -8.250, типы отделки стен и потолков см. на листе АР1-27, АР1-29.
10. Маркировочные планы лестниц, их монолитные железобетонные конструкции и армирование, спецификацию ограждений лестниц см. разделы АР4.1 и КЖ0.8.
11. Металлическую лестницу ЛМ-1, её сечения и спецификацию элементов см. на листе АР5.1-8 и раздел "КМ".
12. Маркировку и спецификации воздухораспределительных устройств см. в разделе "ГКО-303-22-Р-ОВ2А".

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
▭	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 20 мм
▨	- сетчатое ограждение
-8,250	- отметка чистого пола
1	- марка типа пола
Лот-1	- лоток для предотвращения растекания топлива
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 700x300x1300(H) - Тип 1
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 540x230x1300(H) - Тип 2
ЛФ-1	- марка лифта
Д-1 ***EI30***	- марка двери с указанием степенои огнестойкости
ЛК 1.1(Н3)	- марка лестницы
ЛМ 1.1	- марка металлической лестницы
ЭВ	- эвакуационный выход
1.2	- внесенное изменение

Марка помещений автостоянки:

01.1-1
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Функциональное назначение

Марка помещений кладовых:

01.1-5
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Номер блока помещений кладовых

Марка помещений МОП:

1-3
- Номер корпуса
- Номер помещения



К-1
К-2
К-3
К-4
13 эт.
34 эт.
36 эт.
Автостоянка 2эт.

Часть 1

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1
12		Зам.	91-25		20.10.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2	
11		Зам.	69-25		04.09.25		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия: Р Лист: 10 Листов:
Проверил		Ходырева					
ГАП		Маслова					
ГИП		Захарова				Маркировочный план на отм. -8.250 в осях 1.0-8.3; А.0-Д/1.0. Часть 1	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»
Н. контр.		Маслова					
Рук. отдела		Маслова					

Формат А0

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Плавающая фундаментная плита, верх на отм. -8.050, масса оборудования 265,5кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм. -8.050, масса оборудования 1600кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм. -8.050, масса оборудования 1790кг, см. раздел КЖ
Приямок ВК 1000х2000х1000h отм. низа -9,370
Приямок ВК 800х800х800h отм. низа -9,130
Дренажный колодец 1000х1000х1350h отм. низа -9,600
Дренажный колодец 1000х1000х1550h отм. низа -9,800
Шахта компенсации ДУ
Низ приямка на отм. -10,450
Низ приямка на отм. -6,200
Низ приямка на отм. -10,650
ЛК 1.4(НЗ)
ЛК 2.2(НЗ)
07.1-3
07.5-4
07.5-5
07.5-5.1
07.5-6
07.5-7
08.5-6
08.5-8
-8,250
8 400
3 600
4 800
1/1.0
2/1.0
3/1.0
4/1.0
5/1.0
6/1.0
7.1
7/1.0
8/1.0
9/1.0
10/1.0
11/1.0
12/1.0
Д/1.0
Е/1.0
Ж/1.0
И/1.0
П.0

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, $м^2$	Кат. пом.
Часть 2			
МОП 1 корпус			
1-1	Тамбур-шлюз	2,60	
1-2	Тамбур-шлюз	2,40	
1-3	Лестница НЗ	17,70	
1-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	10,80	
1-5	Лифтовый холл/ПБЗ	16,50	
		50,00	
		50,00	
Часть автостоянки 07			
07.1-1	Тамбур-шлюз	5,00	
07.1-2	Лестница НЗ	15,30	
07.1-3	Помещение хранения автомобилей	2969,30	В1
07.5-4	Венткамера подпорная	47,70	Д
07.5-5	Венткамера вытяжная	74,30	В1
07.5-5.1	Венткамера вытяжная	18,10	В1
07.5-6	Венткамера приточно-вытяжная	93,00	В1
07.5-7	Воздухозаборная камера	8,80	Д
07.-12	Кладовая	6,30	В1
07.-14	Кладовая	5,60	В1
07.-15	Кладовая	10,30	В1
07.-16	Кладовая	5,20	В1
07.-18	Кладовая	4,70	В1
07.-24	Кладовая	4,70	В1
07.-25	Кладовая	4,80	В1
07.-26	Кладовая	4,80	В1
07.-27	Кладовая	10,00	В1
07.-28	Кладовая	4,60	В1
07.-29	Кладовая	4,60	В1
07.-41	Кладовая	6,90	В1
07.-42	Кладовая	4,60	В1
07.-43	Кладовая	4,70	В1
07.-51	Кладовая	7,10	В1
07.-54	Кладовая	7,20	В1
07.-55	Кладовая	11,50	В1
07.-56	Кладовая	6,70	В1
07.-60	Кладовая	6,50	В1
07.-75	Кладовая	3,80	В1
07.-76	Кладовая	5,10	В1
		3361,20	
Блок помещений кладовых 17			
07.17-30	Проходная кладовых	23,10	В1
07.17-52	Кладовая	4,90	В1
07.17-53	Кладовая	5,20	В1
07.17-68	Кладовая	3,80	В1
07.17-80	Кладовая	5,10	В1
07.17-81	Кладовая	4,40	В1
07.17-82	Кладовая	7,40	В1
07.17-83	Кладовая	5,80	В1
07.17-84	Кладовая	6,20	В1
07.17-85	Кладовая	3,40	В1
07.17-86	Кладовая	4,30	В1
07.17-87	Кладовая	6,80	В1
07.17-88	Кладовая	4,60	В1
07.17-89	Кладовая	4,90	В1
07.17-90	Кладовая	4,60	В1
		94,50	
Блок помещений кладовых 18			
07.18-1	Кладовая	8,00	В1
07.18-2	Кладовая	12,10	В1
07.18-3	Кладовая	3,10	В1
07.18-4	Кладовая	3,80	В1
07.18-5	Кладовая	3,40	В1
07.18-6	Кладовая	7,70	В1
07.18-7	Кладовая	5,50	В1
07.18-9	Кладовая	8,30	В1
07.18-10	Кладовая	6,50	В1
07.18-11	Кладовая	6,40	В1
07.18-32	Проходная кладовых	20,70	В1
07.18-72	Кладовая	6,00	В1
07.18-73	Кладовая	6,40	В1
		97,90	
Блок помещений кладовых 19			
07.19-19	Кладовая	4,50	В1
07.19-31	Проходная кладовых	10,30	В1
07.19-69	Кладовая	4,20	В1
07.19-70	Кладовая	4,50	В1
07.19-71	Кладовая	7,90	В1
07.19-74	Кладовая	5,90	В1
07.19-77	Кладовая	5,50	В1
07.19-78	Кладовая	5,00	В1
07.19-79	Кладовая	5,50	В1
		53,40	
Блок помещений кладовых 21			
07.21-8	Кладовая	11,00	В1
07.21-23	Кладовая	3,90	В1
07.21-35	Кладовая	5,10	В1
07.21-36	Кладовая	5,10	В1
07.21-37	Кладовая	5,10	В1
07.21-38	Кладовая	3,10	В1
07.21-39	Кладовая	7,10	В1
07.21-40	Кладовая	9,70	В1
07.21-44	Кладовая	5,60	В1
07.21-45	Проходная кладовых	14,00	В1
		69,70	
		3676,60	
Часть автостоянки 08			
08.5-6	Венткамера приточная	73,60	Д
08.5-8	Воздухозаборная камера	16,20	В3
		89,80	
		89,80	
		3816,40	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-10, АР1-12, АР1-13.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ0.
4. Размеры перегородок из газобетонных блоков и керамического кирпича даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Устройство приямков ВК с металлическими решетками РМ см. лист АР5.1-3.
6. Спецификации элементов заполнения дверных проемов, проемов для ворот и инженерных дверей на отм. -8.250 см. листы АР1-19 ÷ АР1-21, АР1-26.
7. Металлические двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" разработаны на листе АР5.1-7 и разделе "КМ".
8. Экспликацию полов подземной части см. на листе АР1-18.
9. Ведомость отделки помещений на отм. -8.250, типы отделки стен и потолков см. на листе АР1-27, АР1-29.
10. Маркировочные планы лестниц, их монолитные железобетонные конструкции и армирование, спецификацию ограждений лестниц см. разделы АР4.1 и КЖ0.8.
11. Маркировку и спецификации воздухораспределительных устройств см. в разделе "ГКО-303-22-Р-ОВ2А".

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
▭	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 20 мм
▨	- сетчатое ограждение
-8,250	- отметка чистого пола
△1	- марка типа пола
Лот-1	- лоток для предотвращения растекания топлива
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 700х300х1300(Н) - Тип 1
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 540х230х1300(Н) - Тип 2
ЛФ-1	- марка лифта
Д-1 ***EI30***	- марка двери с указанием степенои огнестойкости
ЛК 1.1(НЗ)	- марка лестницы
ЛМ 1.1	- марка металлической лестницы
ЭВ	- эвакуационный выход
1.2	- внесенное изменение

Марка помещений автостоянки:

01.1-1
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Функциональное назначение

Марка помещений кладовых:

01.1-5
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Номер блока помещений кладовых

Марка помещений МОП:

1-3
- Номер корпуса
- Номер помещения

Часть 2


К-1
К-1
13 эт
34 эт
Автостоянка 2эт.
К-3
К-4
36 эт
36 эт
С

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень" — ГКО-303-22-Р-АР1
12		Зам.	91-25		20.10.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2
11		Зам.	69-25		04.09.25	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	

Разработал	Алёшина			Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Ходырева				Р	11	
ГАП	Маслова						
ГИП	Захарова			Маркировочный план на отм. -8.250 в осях 1.0-12/1.0; Д/1.0-П.0. Часть 2	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.	Маслова						
Рук. отдела	Маслова						

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Экспликация помещений на отм. -8.250

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Часть 3			
МОП 2 корпус			
2-1	Тамбур-шлюз	12,70	
2-2	Тамбур-шлюз	13,10	
2-3	Лестница Н3	16,30	
2-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	10,80	
2-5	Лифтовый холл/ПБЗ	16,50	
		69,40	
		69,40	
МОП 4 корпус			
4-1	Тамбур-шлюз	4,30	
4-2	Тамбур-шлюз	20,70	
4-4	Лестница Н3	17,30	
4-5	Лифтовый холл/ПБЗ	16,50	
4-6	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	5,80	
		64,60	
		64,60	
Часть автостоянки 05			
05.1-1	Помещение хранения автомобилей	2400,70	В1
05.5-2	Венткамера вытяжная	88,80	В1
05.-4	Кладовая	7,30	В1
05.-29	Кладовая	7,90	В1
05.-36	Кладовая	9,50	В1
05.-37	Кладовая	5,00	В1
05.-38	Кладовая	6,50	В1
05.-39	Кладовая	8,10	В1
05.-48	Кладовая	4,60	В1
05.-109	Кладовая	7,40	В1
05.-110	Кладовая	7,50	В1
		2553,30	
Блок помещений кладовых 5			
05.5-1	Кладовая	10,60	В1
05.5-5	Кладовая	4,70	В1

Экспликация помещений на отм. -8.250

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
05.5-6	Кладовая	4,10	В1
05.5-7	Кладовая	4,00	В1
05.5-16	Кладовая	8,50	В1
05.5-26	Кладовая	4,90	В1
05.5-27	Кладовая	13,40	В1
05.5-43	Проходная кладовых	48,00	В1
05.5-80	Кладовая	4,10	В1
05.5-81	Кладовая	4,90	В1
05.5-82	Кладовая	4,90	В1
05.5-83	Кладовая	4,90	В1
05.5-84	Кладовая	4,90	В1
05.5-85	Кладовая	5,60	В1
05.5-86	Кладовая	5,60	В1
05.5-87	Кладовая	4,90	В1
05.5-88	Кладовая	4,90	В1
05.5-89	Кладовая	9,40	В1
05.5-90	Кладовая	5,10	В1
05.5-91	Кладовая	3,20	В1
05.5-92	Кладовая	4,20	В1
05.5-93	Кладовая	4,90	В1
05.5-94	Кладовая	4,20	В1
05.5-95	Кладовая	4,20	В1
		178,10	
Блок помещений кладовых 6			
05.6-33	Кладовая	5,30	В1
05.6-34	Кладовая	7,20	В1
05.6-35	Кладовая	7,40	В1
05.6-40	Кладовая	5,10	В1
05.6-46	Проходная кладовых	47,40	В1
05.6-65	Кладовая	7,90	В1
05.6-66	Кладовая	9,30	В1
05.6-67	Кладовая	9,40	В1
05.6-72	Кладовая	9,40	В1
05.6-73	Кладовая	8,80	В1
05.6-74	Кладовая	7,90	В1
05.6-75	Кладовая	11,30	В1

Экспликация помещений на отм. -8.250

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
05.6-76	Кладовая	8,80	В1
05.6-77	Кладовая	8,40	В1
05.6-78	Кладовая	7,00	В1
05.6-79	Кладовая	7,00	В1
05.6-113	Кладовая	6,00	В1
05.6-114	Кладовая	6,00	В1
05.6-115	Кладовая	11,10	В1
05.6-117	Кладовая	12,50	В1
05.6-118	Кладовая	5,40	В1
05.6-120	Кладовая	10,90	В1
05.6-125	Кладовая	13,50	В1
05.6-126	Кладовая	5,40	В1
		238,40	
Блок помещений кладовых 7			
05.7-30	Кладовая	7,40	В1
05.7-47	Проходная кладовых	38,40	В1
05.7-49	Кладовая	7,00	В1
05.7-52	Кладовая	7,00	В1
05.7-97	Кладовая	6,90	В1
05.7-98	Кладовая	6,90	В1
05.7-99	Кладовая	6,90	В1
05.7-100	Кладовая	6,90	В1
05.7-101	Кладовая	8,80	В1
05.7-102	Кладовая	7,00	В1
05.7-103	Кладовая	6,90	В1
05.7-104	Кладовая	6,90	В1
05.7-112	Кладовая	8,80	В1
05.7-121	Кладовая	7,20	В1
05.7-122	Кладовая	7,60	В1
05.7-123	Кладовая	7,20	В1
05.7-124	Кладовая	8,80	В1
05.7-127	Кладовая	11,30	В1
		167,90	
Блок помещений кладовых 8			
05.8-45	Проходная кладовых	18,30	В1
05.8-68	Кладовая	8,80	В1

Экспликация помещений на отм. -8.250

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
05.8-69	Кладовая	7,60	В1
05.8-70	Кладовая	9,50	В1
05.8-71	Кладовая	9,60	В1
05.8-96	Кладовая	9,10	В1
05.8-116	Кладовая	6,60	В1
05.8-119	Кладовая	7,60	В1
		77,10	
Блок помещений кладовых 16			
05.7-41	Проходная кладовых	25,40	В1
05.16-50	Кладовая	5,10	В1
05.16-51	Кладовая	6,10	В1
05.16-56	Кладовая	7,50	В1
05.16-57	Кладовая	9,60	В1
05.16-58	Кладовая	10,30	В1
05.16-59	Кладовая	7,00	В1
05.16-60	Кладовая	4,80	В1
05.16-61	Кладовая	9,40	В1
05.16-62	Кладовая	6,40	В1
05.16-63	Кладовая	7,00	В1
		98,60	
		3313,40	
Часть автостоянки 07			
07.-13	Кладовая	4,10	В1
07.-17	Кладовая	6,00	В1
07.-20	Кладовая	7,70	В1
07.-21	Кладовая	6,00	В1
07.-22	Кладовая	5,80	В1
07.-33	Кладовая	8,00	В1
07.-46	Кладовая	8,60	В1
07.-47	Кладовая	7,80	В1
		54,00	
		54,00	
		3501,40	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-10, АР1-11, АР1-13.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ0.
4. Размеры перегородок из газобетонных блоков и керамического кирпича даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Устройство приямков ВК с металлическими решетками РМ см. лист АР5.1-3.
6. Спецификации элементов заполнения дверных проемов, проемов для ворот и инженерных дверей на отм. -8.250 см. листы АР1-19 ÷ АР1-21, АР1-26.
7. Металлические двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" разработаны на листе АР5.1-7 и разделе "КМ".
8. Экспликацию полов подземной части см. на листе АР1-18.
9. Ведомость отделки помещений на отм. -8.250, типы отделки стен и потолков см. на листе АР1-27, АР1-29.
10. Маркировочные планы лестниц, их монолитные железобетонные конструкции и армирование, спецификацию ограждений лестниц см. разделы АР4.1 и КЖ0.8.
11. Маркировку и спецификации воздухораспределительных устройств см. в разделе "ГКО-303-22-Р-ОВ2А".

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨ - монолитные железобетонные конструкции
▨ - перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨ - кирпичные перегородки -120 мм
▨ - минераловатный утеплитель - 100 мм
— - штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 20 мм
▨ - сетчатое ограждение
-8,250 - отметка чистого пола
△1 - марка типа пола
Лот-1 - лоток для предотвращения растекания топлива
ПК - место расположения шкафа пожарного крана 700х300х1300(Н) - Тип 1
ПК - место расположения шкафа пожарного крана 540х230х1300(Н) - Тип 2
ЛФ-1 - марка лифта
Д-1 *EI30* - марка двери с указанием степенои огнестойкости
ЛК 1.1(Н3) - марка лестницы
ЛМ 1.1 - марка металлической лестницы
ЭВ - эвакуационный выход
1.2 - внесенное изменение

Марка помещений автостоянки:

01.1-1
Часть пожарного отсека
Номер помещения
Функциональное назначение

Марка помещений кладовых:

01.1-5
Часть пожарного отсека
Номер помещения
Номер блока помещений кладовых

Марка помещений МОП:

1-3
Номер корпуса
Номер помещения



0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень" — ГКО-303-22-Р-АР1
12		Зам.	91-25		20.10.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2
11		Зам.	69-25		04.09.25	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	

				Стадия	Лист	Листов
Разработал	Алёшина		Архитектурные решения	Р	12	
Проверил	Маслова					
ГАП	Маслова					
ГИП	Захарова		Маркировочный план на отм. -8.250 в осях 12/1.0-14.0; Е/1.0-П.0. Часть 3	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.	Маслова					
Рук. отдела	Маслова					

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

8.3
13/1.0
14/1.0
15/1.0
16/1.0
17/1.0
18/1.0
19/1.0
20/1.0
21/1.0
22/1.0
23/1.0
8.4
14.0
Е/1.0
Д/1.0
Е3
Г/1.0
В/1.0
Б/1.0
А/1.0
А3
А.0
Д.0
Г.0
В.0
Б.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
1.4
6.4
А4
4 400
8 400
2 500
1 400
8 000
13 800
14 800
06.1-1
06.5-2
06.5-3
05.5-4
-8,250
-8,370
Дренажный колодец 1000х1000х1550h отм. низа -9,800
Дренажный колодец 1000х1000х1700h отм. низа -9,950
Насосная станция 1500х1500х2660h отм. низа -10,910
Приямок ВК 2000х1000х1000h отм. низа -9,370
Приямок ВК 1000х2000х1000h отм. низа -9,370
Приямок ВК 800х800х800h отм. низа -9,130
Шахта компенсации ДУ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм. -8.050, масса оборудования 1424,1кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм. -8.050, масса оборудования 1255кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм. -8.050, масса оборудования 180кг, см. раздел КЖ
Низ приямка на отм. -10,450
ЛФ-20
ЛФ-21
ЛФ-22
В-1
В-2
Д-1
Лот-1
ПК

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-10 ÷ АР1-12.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ0.
4. Размеры перегородок из газобетонных блоков и керамического кирпича даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Устройство приямков ВК с металлическими решетками РМ см. лист АР5.1-3.
6. Спецификации элементов заполнения дверных проемов, проемов для ворот и инженерных дверей на отм. -8.250 см. листы АР1-19 ÷ АР1-21, АР1-26.
7. Металлические двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" разработаны на листе АР5.1-7 и разделе "КМ".
8. Экспликацию полов подземной части см. на листе АР1-18.
9. Ведомость отделки помещений на отм. -8.250, типы отделки стен и потолков см. на листе АР1-27, АР1-29.
10. Маркировочные планы лестниц, их монолитные железобетонные конструкции и армирование, спецификацию ограждений лестниц см. разделы АР4.1 и КЖ0.8.
11. Маркировку и спецификации воздухораспределительных устройств см. в разделе "ГКО-303-22-Р-ОВ2А".

Экспликация помещений на отм. -8.250

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, $м^2$	Кат. пом.
Часть 4			
Часть автостоянки 05			
05.5-3	Венткамера подпорная	123,40	Д
05.5-4	Воздухозаборная камера	6,90	Д
05.-17	Кладовая	6,10	В1
05.-18	Кладовая	5,60	В1
05.-19	Кладовая	5,50	В1
05.-24	Кладовая	6,00	В1
		153,50	
Блок помещений кладовых 9			
05.9-20	Кладовая	5,60	В1
05.9-21	Кладовая	3,80	В1
05.9-22	Кладовая	6,10	В1
05.9-23	Кладовая	4,10	В1
05.9-25	Кладовая	8,70	В1
05.9-28	Кладовая	7,80	В1
05.9-31	Кладовая	4,40	В1
05.9-44	Проходная кладовых	25,60	В1
05.9-64	Кладовая	5,50	В1
05.9-105	Кладовая	4,00	В1
05.9-106	Кладовая	5,90	В1
05.9-107	Кладовая	3,70	В1
05.9-108	Кладовая	5,30	В1
05.9-111	Кладовая	11,30	В1
		101,80	

Экспликация помещений на отм. -8.250

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, $м^2$	Кат. пом.
Блок помещений кладовых 20			
05.9-42	Проходная кладовых	23,60	В1
05.20-2	Кладовая	10,70	В1
05.20-3	Кладовая	10,40	В1
05.20-8	Кладовая	6,20	В1
05.20-9	Кладовая	5,10	В1
05.20-10	Кладовая	8,30	В1
05.20-11	Кладовая	8,00	В1
05.20-12	Кладовая	5,10	В1
05.20-13	Кладовая	6,10	В1
05.20-14	Кладовая	5,80	В1
05.20-15	Кладовая	5,10	В1
05.20-32	Кладовая	6,20	В1
05.20-53	Кладовая	6,20	В1
05.20-54	Кладовая	6,20	В1
05.20-55	Кладовая	9,00	В1
		122,00	
		377,30	
Часть автостоянки 06			
06.1-1	Помещение хранения автомобилей	3059,40	В1
06.5-2	Венткамера приточная	132,40	Д
		3191,80	
		3191,80	
		3569,10	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
═	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 20 мм
▨	- сетчатое ограждение
-8,250	- отметка чистого пола
△1	- марка типа пола
Лот-1	- лоток для предотвращения растекания топлива
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 700х300х1300(Н) - Тип 1
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 540х230х1300(Н) - Тип 2
ЛФ-1	- марка лифта
Д-1 ***EI30***	- марка двери с указанием степенои огнестойкости
ЛК 1.1(Н3)	- марка лестницы
ЛМ 1.1	- марка металлической лестницы
ЭВ	- эвакуационный выход
1.2	- внесенное изменение

Марка помещений автостоянки:

01.1-1
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Функциональное назначение

Марка помещений кладовых:

01.1-5
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Номер блока помещений кладовых

Марка помещений МОП:

1-3
- Номер корпуса
- Номер помещения


К-1
К-2
К-3
К-4
13 эт.
34 эт.
36 эт.
36 эт.
36 эт.
Автостоянка 2эт.

Часть 4

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1
12		Зам.	91-25		20.10.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2	
11		Зам.	69-25		04.09.25		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Проверил		Ходырева					
ГАП		Маслова					
ГИП		Захарова					
Н. контр.		Маслова				Маркировочный план на отм. -8.250 в осях 8.3-14.0; А.0-Е/1.0. Часть 4	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»
Рук. отдела		Маслова					

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А0


1.0
5.10
1/1.0
2/1.0
3/1.0
4/1.0
5/1.0
6/1.0
7.1
7/1.0
8/1.0
9/1.0
10/1.0
11/1.0
12/1.0
8.3
Д/1.0
Е3
Г/1.0
Д.0
В/1.0
Г.0
Б/1.0
В.0
А/1.0
А3
А.0
8 400
3 600
4 800
4 000
32,50°
90,00°
90,20°
Зона выпусков канализации
Технический коридор для прокладки коммуникаций ВК фитнеса
Шахта компенсации ДУ
Дренажный приямок 800х800х800(h) отм. низа -5,610
Плавающая фундаментная плита, верх на отм. -4,600, масса оборудования 200кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм. -4,600, масса оборудования 1750кг, см. раздел КЖ
Приямок ВК 400х400х400(h) отм. низа -5,230
Технический коридор для прокладки коммуникаций ВК
Место для хранения оборудования
ЛК 1.6(Н3)
ЛК 3.2(Н3)
ЛФ-23
ЛФ-24
ЛФ-25
ЛФ-26 ППП
ЛФ-27 ППП
ЛФ-28 ППП
ЛФ-29
ЭВ
04.1-3
04.5-5
04.5-12
04.5-16
04.5-10
04.5-13.1
04.5-14
03.5-14
-4,800
-4,770
-4,810
0,010
В-1
В-2

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Экспликация помещений на отм. -4.800

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Часть 1 МОП 3 корпус			
3-1	Тамбур-шлюз	2,80	
3-2	Тамбур-шлюз	2,60	
3-3	Лестница Н3	16,30	
3-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	10,40	
3-5	Лифтовый холл/ПБЗ	16,50	
3-6	Помещение временного хранения мусора	9,10	В1
		57,70	
		57,70	
Часть автостоянки 02			
02.5-2	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки №3	8,20	Д
02.5-4	Венткамера вытяжная	47,80	В1
02.5-6	Венткамера подпорная	168,80	Д
02.5-6.1	Воздухозаборная камера	7,50	В3
02.-21	Кладовая	7,40	В1
02.-22	Кладовая	6,60	В1
02.-24	Кладовая	6,20	В1
02.-26	Кладовая	6,50	В1
02.-27	Кладовая	6,00	В1
02.-28	Кладовая	2,60	В1
02.-29	Кладовая	5,60	В1
		273,20	
Блок помещений кладовых 2			
02.2-1	Кладовая	3,40	В1
02.2-2	Кладовая	3,00	В1
02.2-3	Кладовая	6,80	В1
02.2-4	Кладовая	5,40	В1
02.2-5	Кладовая	5,40	В1
02.2-6	Кладовая	4,20	В1
02.2-7	Кладовая	7,70	В1
02.2-8	Кладовая	4,20	В1
02.2-9	Кладовая	4,20	В1
02.2-10	Кладовая	4,20	В1
02.2-11	Кладовая	10,10	В1
02.2-15	Проходная кладовых	40,40	В1
02.2-17	Кладовая	8,10	В1
02.2-18	Кладовая	7,30	В1
02.2-19	Кладовая	12,50	В1
02.2-33	Кладовая	9,20	В1
02.2-35	Кладовая	8,90	В1
02.2-36	Кладовая	4,00	В1
02.2-37	Кладовая	8,80	В1
		157,80	
		431,00	

Экспликация помещений на отм. -4.800

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Часть автостоянки 03			
03.5-14	Венткамера вытяжная	97,40	В3
		97,40	
		97,40	
Часть автостоянки 04			
04.1-2	Тамбур-шлюз	13,30	
04.1-3	Помещение хранения автомобилей	2625,60	В1
04.1-4	Лестница Н3	16,20	
04.5-1	Тамбур-шлюз	8,00	
04.5-5	ИТП	761,30	Д
04.5-6	Электрощитовая	28,80	В3
04.5-8	Электрощитовая	16,20	В3
04.5-9	Электрощитовая	17,90	В3
04.5-10	Помещение РУ2 0,4кв	43,80	В3
04.5-12	Венткамера подпорная	91,70	Д
04.5-13	Венткамера приточная	99,80	Д
04.5-13.1	Венткамера вытяжная	24,50	В1
04.5-14	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки №1	12,90	Д
04.5-15	Помещение СС	17,30	В3
04.5-16	Воздухозаборная камера	16,00	В3
04.-1	Кладовая	8,90	В1
04.-2	Кладовая	7,30	В1
04.-3	Кладовая	7,40	В1
04.-4	Кладовая	2,10	В1
04.-5	Кладовая	2,10	В1
04.-6	Кладовая	2,00	В1
04.-7	Кладовая	8,30	В1
04.-8	Кладовая	11,10	В1
04.-9	Кладовая	7,80	В1
04.-10	Кладовая	5,80	В1
04.-11	Кладовая	5,30	В1
04.-12	Кладовая	6,80	В1
04.-13	Кладовая	7,70	В1
04.-14	Кладовая	7,60	В1
04.-15	Кладовая	7,60	В1
04.-16	Кладовая	3,50	В1
04.-17	Кладовая	3,50	В1
		3898,10	
		3898,10	
		4484,20	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-15 ÷ АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ0.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Устройство дренажных приямков и приямков ВК с металлическими решетками РМ см. лист АР5.1-4.
6. Спецификации элементов заполнения дверных проемов, проемов для ворот и инженерных дверей на отм. -4.800 см. листы АР1-22 ÷ АР1-26.
7. Металлические двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" разработаны на листе АР5.1-7 и разделе "КМ".
8. Экспликацию полов подземной части см. на листе АР1-18.
9. Ведомость отделки помещений на отм. -4.800, типы отделки стен и потолков см. на листах АР1-28, АР1-29.
10. Маркировочные планы лестниц, их монолитные железобетонные конструкции и армирование, спецификацию ограждений лестниц см. разделы АР4.1 и КЖ0.8.
11. Маркировку и спецификации воздухораспределительных устройств см. в разделе "ГКО-303-22-Р-ОВ2А".
12. В дверных полотнах Д-4.1 EIS60 и Д-11.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
▭	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 20 мм
▨	- сетчатое ограждение
-8,250	- отметка чистого пола
△1	- марка типа пола
Лот-1	- лоток для предотвращения растекания топлива
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 700х300х1300(Н) - Тип 1
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 540х230х1300(Н) - Тип 2
ЛФ-1	- марка лифта
Д-1 ***EI30***	- марка двери с указанием степенои огнестойкости
ЛК 1.1(Н3)	- марка лестницы
ЛМ 1.1	- марка металлической лестницы
ЭВ	- эвакуационный выход
1.2	- внесенное изменение

Марка помещений автостоянки:

01.1-1
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Функциональное назначение

Марка помещений кладовых:

01.1-5
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Номер блока помещений кладовых

Марка помещений МОП:

1-3
- Номер корпуса
- Номер помещения


С
К-1
К-2
К-3
К-4
13 эт.
34 эт.
36 эт.
Автостоянка 2эт.
Часть 1

0,000=145,800

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
13	4	Изм.	94-25		01.11.25
12		Зам.	91-25		20.10.25
11		Зам.	69-25		04.09.25

Разработал	Алёшина	
Проверил	Ходырева	
ГАП	Маслова	
ГИП	Захарова	
Н. контр.	Маслова	
Рук. отдела	Маслова	

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Маркировочный план на отм. -4.800 в осях 1.0-8.3;
А.0-Д/1.0. Часть 1

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А0

Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4450, масса насосов 1498кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4500, масса насосов 1211кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4550, масса насосов 1111кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4550, масса насосов 1506кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4550, масса насосов 1510кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4600, масса насосной станции 814кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4600, масса насосной станции 891кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4600, масса насосной станции 779кг, см. раздел КЖ
Зона выпусков канализации
Воздухозаборная шахта
Шахта компенсации ДУ
Технический коридор для прокладки коммуникаций
Приямок ВК 510х450х470h отм. низа -5,300
Приямок ВК 400х400х400h отм. низа -5,230
Шкаф СС
Шкаф СПЗ
ЛК 1.4(Н3)
ЛК 2.2(Н3)
ЭВ
03.5-6
03.5-15
03.5-10
03.5-18
03.5-7
03.5-3
03.5-8
03.5-4
03.5-12
03.5-21
03.5-11
03.24-11
03.24-16
03.24-17
03.24-19
03.24-20
03.1-1
03.1-2
03.1-3
07.1-3
ЛФ-1 ППП
ЛФ-2 ППП
ЛФ-3
ЛФ-4 ППП
ЛФ-5 ППП
ЛФ-6 ППП
ЛФ-7 ППП
ЛФ-8
ЛФ-9
ЛФ-10
-4,800
8 400
3 600
4 800
1.0
1/1.0
2/1.0
3/1.0
4/1.0
5/1.0
6/1.0
7.1
7/1.0
8/1.0
9/1.0
10/1.0
11/1.0
12/1.0
Д/1.0
Е/1.0
Ж/1.0
И/1.0
П.0
И.1

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Часть 2 МОП 1 корпус			
1-1	Тамбур-шлюз	2,60	
1-2	Тамбур-шлюз	2,40	
1-3	Лестница Н3	17,70	
1-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	10,40	
1-5	Лифтовый холл/ПБЗ	16,50	
1-6	Помещение временного хранения мусора	16,00	В1
		65,60	
Часть автостоянки 03			
03-1	Лифтовый холл/табур-шлюз	20,20	
03.1-1	Тамбур-шлюз	5,70	
03.1-2	Лестница Н3	15,30	
03.1-3	Помещение хранения автомобилей	2728,70	В1
03.5-3	Помещение распределительного узла холодоснабжения	13,80	Д
03.5-4	Электрощитовая	18,80	В3
03.5-6	Электрощитовая	46,40	В3
03.5-7	Электрощитовая	18,30	В3
03.5-8	Электрощитовая	23,50	В3
03.5-10	Электрощитовая	27,30	В3
03.5-11	Помещение жироуловителя	16,70	Д
03.5-12	Помещение жироуловителя	28,50	Д
03.5-15	Венткамера подпорная	60,40	Д
03.5-18	Помещение СС	26,50	В3
03.5-21	Центральная насосная	381,90	Д
03.24-11	Помещение для размещения уборочной техники	33,00	В1
03.24-16	Помещение кладовой грязного белья	10,60	В3
03.24-17	ПУИ	18,00	В4
03.24-19	Помещение под склад реагента, песка	21,90	В4
03.24-20	Помещение кладовой чистого белья	15,30	В3
03.-1	Кладовая	5,90	В1
03.-2	Кладовая	5,40	В1
03.-6	Кладовая	5,80	В1
03.-10	Кладовая	5,40	В1
03.-11	Кладовая	7,80	В1
03.-12	Кладовая	4,50	В1
03.-13	Кладовая	6,80	В1
03.-14	Кладовая	5,80	В1
03.-16	Кладовая	5,30	В1
03.-17	Кладовая	6,90	В1
03.-20	Кладовая	5,80	В1
03.-21	Кладовая	5,60	В1
03.-22	Кладовая	4,40	В1
		3606,20	
Часть автостоянки 07			
07.1-3	Помещение хранения автомобилей	35,70	В1
		35,70	
		3707,50	

Экспликация помещений на отм. -4.800

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-14, АР1-16, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ0.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Устройство дренажных приямков и приямков ВК с металлическими решетками РМ см. лист АР5.1-4.
6. Спецификации элементов заполнения дверных проемов, проемов для ворот и инженерных дверей на отм. -4.800 см. листы АР1-22 ÷ АР1-26.
7. Металлические двери из сетки ЦПВС RB75 в "Помещении для размещения уборочной техники" разработаны на листе АР5.1-7 и разделе "КМ".
8. Экспликацию полов подземной части см. на листе АР1-18.
9. Ведомость отделки помещений на отм. -4.800, типы отделки стен и потолков см. на листах АР1-28, АР1-29.
10. Маркировочные планы лестниц, их монолитные железобетонные конструкции и армирование, спецификацию ограждений лестниц см. разделы АР4.1 и КЖ0.8.
11. Маркировку и спецификации воздухораспределительных устройств см. в разделе "ГКО-303-22-Р-ОВ2А".
12. В дверных полотнах Д-4.1 EIS60 и Д-11.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
═	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 20 мм
▨	- сетчатое ограждение
-8,250	- отметка чистого пола
△1	- марка типа пола
Лот-1	- лоток для предотвращения растекания топлива
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 700х300х1300(Н) - Тип 1
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 540х230х1300(Н) - Тип 2
ЛФ-1	- марка лифта
Д-1 *EI30*	- марка двери с указанием степенои огнестойкости
ЛК 1.1(Н3)	- марка лестницы
ЛМ 1.1	- марка металлической лестницы
ЭВ	- эвакуационный выход
1.2	- внесенное изменение

Марка помещений автостоянки:

01.1-1
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Функциональное назначение

Марка помещений кладовых:

01.1-5
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Номер блока помещений кладовых

Марка помещений МОП:

1-3
- Номер корпуса
- Номер помещения

Часть 2


С
К-1
К-1
13 эт.
34 эт.
К-2
36 эт.
К-3
36 эт.
Автостоянка 2эт.
К-4
36 эт.

0,000=145,800

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
13	6	Изм.	94-25		01.11.25
12		Зам.	91-25		20.10.25
11	1	Изм.	69-25		04.09.25
4	1	Изм.			14.04.25

Разработал	Алёшина	
Проверил	Ходырева	
ГАП	Маслова	
ГИП	Захарова	
Н. контр.	Маслова	
Рук. отдела	Маслова	

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Маркировочный план на отм. -4.800 в осях 1.0-12/1.0; Д/1.0-П.0. Часть 2

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А0

41 290
8 400
Зона выпусков канализации
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4.600, масса оборудования 144,70кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4.600, масса оборудования 133,90кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4.600, масса оборудования 350кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4.600, масса оборудования 725кг, см. раздел КЖ
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4.600, масса оборудования 1850кг, см. раздел КЖ
Воздухозабор из сэндвич-панелей ВЕКТРА (или аналог), толщ. 100мм, низ перекрытия на отм. -1.660. См. раздел КМ
Воздухозабор из сэндвич-панелей ВЕКТРА (или аналог), толщ. 100мм,, низ перекрытия на отм. -1.860. См. раздел КМ
Технический коридор для прокладки коммуникаций
Шахта компенсации ДУ
Шахта компенсации ДУ, перекрыть на отм. -2.330
Шахта компенсации ДУ
ЛК 2.5(НЗ)
ЛК 4.1(НЗ)
ЛФ-11 ППП
ЛФ-12 ППП
ЛФ-13 ППП
ЛФ-14
ЛФ-15
ЛФ-16
ЛФ-17 ППП
ЛФ-18 ППП
ЛФ-19 ППП
03.5-13
03.5-13.1
03.4-18
03.4-19
03.4-8
03.4-4
01.5-7
01.5-3
01.5-5
01.5-5.1
01.5-6
01.5-10
01.5-11
01.5-12
01.5-1
01.1-1
ЭВ
П.0
И2
Л/1.0
К/2.0
К/1.0
И/2.0
Ж/1.0
Е/1.0
12/1.0
13/1.0
14/1.0
15/1.0
16/1.0
17/1.0
18/1.0
19/1.0
20/1.0
21/1.0
22/1.0
23/1.0
14.0
-4,800
-4,810

№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Часть 3			
МОП 2 корпус			
2-1	Тамбур-шлюз	14,00	
2-2	Тамбур-шлюз	12,70	
2-3	Лестница НЗ	16,30	
2-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	10,40	
2-5	Лифтовый холл/ПБЗ	16,50	
2-6	Помещение временного хранения мусора	10,80	В1
		80,70	
		80,70	
МОП 4 корпус			
4-1	Тамбур-шлюз	4,30	
4-2	Тамбур-шлюз	10,20	
4-3	Лестница НЗ	17,30	
4-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	4,70	
4-5	Лифтовый холл/ПБЗ	16,50	
		53,00	
		53,00	
Часть автостоянки 01			
01.1-1	Помещение хранения автомобилей	2107,70	В1
01.5-1	Воздухозаборная камера	1,70	В3
01.5-2	Электрощитовая	17,60	В3
01.5-3	Электрощитовая	34,60	В3
01.5-4	Электрощитовая	21,50	В3
01.5-5	Венткамера вытяжная	69,90	В1
01.5-5.1	Венткамера вытяжная	29,60	В1
01.5-6	Помещение СС	30,70	В3
01.5-7	Венткамера приточная	75,70	Д
01.5-10	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки №2	23,90	Д
01.5-11	Помещение РУ1 0,4кв	54,90	В3
01.5-12	Венткамера приточная	39,20	Д
01.-4	Кладовая	8,40	В1
01.-7	Кладовая	6,60	В1
01.-15	Кладовая	8,00	В1
01.-16	Кладовая	6,50	В1
01.-18	Кладовая	8,90	В1
01.-21	Кладовая	5,70	В1
01.-22	Кладовая	8,30	В1
01.-25	Кладовая	7,40	В1
01.-27	Кладовая	8,00	В1
01.-33	Кладовая	7,80	В1
01.-39	Кладовая	9,20	В1
01.-41	Кладовая	9,20	В1
01.-42	Кладовая	9,20	В1
01.-51	Кладовая	8,30	В1
01.-52	Кладовая	9,70	В1
		2628,20	
Блок помещений кладовых 1			
01.1-5	Кладовая	5,10	В1
01.1-6	Кладовая	7,10	В1
01.1-12	Кладовая	7,00	В1
01.1-23	Кладовая	8,30	В1
01.1-24	Кладовая	8,30	В1
01.1-29	Кладовая	7,10	В1
01.1-30	Кладовая	7,00	В1
01.1-31	Кладовая	7,10	В1
01.1-32	Кладовая	7,10	В1
01.1-34	Кладовая	7,60	В1
01.1-35	Кладовая	7,10	В1
01.1-36	Кладовая	6,20	В1
01.1-37	Кладовая	7,10	В1
01.1-40	Кладовая	5,10	В1
01.1-48	Кладовая	6,10	В1
01.1-49	Кладовая	6,10	В1
01.1-50	Кладовая	6,10	В1
01.1-53	Кладовая	10,30	В1
01.1-56	Кладовая	8,50	В1
01.-19	Проходная кладовых	60,90	В1
		195,20	
Блок помещений кладовых 3			
01.3-8	Кладовая	10,20	В1
01.3-9	Кладовая	9,60	В1
01.3-10	Кладовая	6,80	В1
01.3-11	Кладовая	9,40	В1
01.3-13	Кладовая	7,90	В1
01.3-14	Кладовая	6,80	В1
01.3-38	Кладовая	8,90	В1
01.3-43	Кладовая	10,30	В1
01.3-44	Кладовая	9,80	В1
01.3-45	Кладовая	10,30	В1
01.3-46	Кладовая	10,60	В1
01.3-47	Кладовая	7,60	В1
01.3-54	Кладовая	10,30	В1
01.3-55	Кладовая	12,10	В1
01.-20	Проходная кладовых	30,10	В1
		160,70	
		2984,10	
Часть автостоянки 02			
02.-13	Кладовая	5,60	В1
02.-31	Кладовая	8,50	В1
		14,10	
		14,10	
Часть автостоянки 03			
03.5-9	Электрощитовая	20,00	В3
03.5-13	Венткамера подпорная, приточная	114,10	Д
03.5-13.1	Воздухозаборная камера	5,40	В3
03.-3	Кладовая	7,80	В1
03.-5	Кладовая	7,90	В1
03.-7	Кладовая	7,20	В1
03.-9	Кладовая	8,70	В1
03.-15	Кладовая	3,80	В1
03.-18	Кладовая	5,60	В1
03.-19	Кладовая	10,00	В1
		190,50	
Блок помещений кладовых 4			
03.4-4	Кладовая	10,90	В1
03.4-8	Проходная кладовых	3,10	В1
03.4-18	Кладовая	10,50	В1
03.4-19	Кладовая	6,60	В1
		31,10	
		221,60	
		3353,50	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-14, АР1-15, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ0.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Устройство дренажных приямков и приямков ВК с металлическими решетками РМ см. лист АР5.1-4.
6. Спецификации элементов заполнения дверных проемов, проемов для ворот и инженерных дверей на отм. -4.800 см. листы АР1-22 ÷ АР1-26.
7. Металлические двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" разработаны на листе АР5.1-7 и разделе "КМ".
8. Экспликацию полов подземной части см. на листе АР1-18.
9. Ведомость отделки помещений на отм. -4.800, типы отделки стен и потолков см. на листах АР1-28, АР1-29.
10. Маркировочные планы лестниц, их монолитные железобетонные конструкции и армирование, спецификацию ограждений лестниц см. разделы АР4.1 и КЖ0.8.
11. Маркировку и спецификации воздухораспределительных устройств см. в разделе "ГКО-303-22-Р-ОВ2А".
12. В дверных полотнах Д-4.1 EIS60 и Д-11.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
▭	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 20 мм
▨	- сетчатое ограждение
-8,250	- отметка чистого пола
△1	- марка типа пола
Лот-1	- лоток для предотвращения растекания топлива
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 700х300х1300(Н) - Тип 1
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 540х230х1300(Н) - Тип 2
ЛФ-1	- марка лифта
Д-1 ***EI30***	- марка двери с указанием степенои огнестойкости
ЛК 1.1(НЗ)	- марка лестницы
ЛМ 1.1	- марка металлической лестницы
ЭВ	- эвакуационный выход
1.2	- внесенное изменение

Марка помещений автостоянки:

01.1-1
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Функциональное назначение

Марка помещений кладовых:

01.1-5
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Номер блока помещений кладовых

Марка помещений МОП:

1-3
- Номер корпуса
- Номер помещения


Часть 3
К-1
К-1
К-2
К-3
К-4
13 эт.
34 эт.
36 эт.
36 эт.
36 эт.
Автостоянка 2эт.
С

0,000=145,800

13	8	Изм.	94-25		01.11.25
12		Зам.	91-25		20.10.25
11		Зам.	69-25		04.09.25
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Алёшина			
Проверил		Маслова			
ГАП		Маслова			
ГИП		Захарова			
Н. контр.		Маслова			
Рук. отдела		Маслова			

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Маркировочный план на отм. -4.800 в осях 12/1.0-14.0; Е/1.0-П.0. Часть 3

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

8.3
13/1.0
14/1.0
15/1.0
16/1.0
17/1.0
18/1.0
19/1.0
20/1.0
21/1.0
22/1.0
23/1.0
8.4
14.0
4 400
8 400
2 500
Е/1.0
Д/1.0
Е3
Г/1.0
В/1.0
Б/1.0
А/1.0
А3
А.0
Д.0
Г.0
В.0
Б.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
1.4
6.4
А4
А.0
02.1-1
02.5-1
02.-27
02.-12
02.5-8
02.-14
02.5-7
02.5-5
02.5-3
01.5-8
01.5-9
01.-1
01.-2
01.-3
01.-17
01.-26
06.1-1
4-6
02.15-16
02.15-20
02.15-25
02.15-28
02.15-32
02.15-34
02.15-38
02.15-39
02.15-40
02.15-41
02.15-42
ЛФ-20
ЛФ-21
ЛФ-22
-4,800
-4,810
-4,830
0,010
Плавающая фундаментная плита, верх на отм.-4.600, масса оборудования 1750кг, см. раздел КЖ
Зона выпусков канализации
Воздухозаборная шахта
Приямок ВК 400х400х400h отм. низа -5,230
Д-1 EI30
Д-1л EI30
Д-7л EIS60
Д-9л EISW60
Дс-1
Дс-1л
ПК

Экспликация помещений на отм. -4.800			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Часть 4 МОП 4 корпус			
4-6	Помещение временного хранения мусора	7,50	В1
		7,50 7,50	
Часть автостоянки 01			
01.5-8	Венткамера приточно-вытяжная	78,60	Д
01.5-9	Помещение СС	27,00	В3
01.-1	Кладовая	5,20	В1
01.-2	Кладовая	5,00	В1
01.-3	Кладовая	9,40	В1
01.-17	Кладовая	5,20	В1
01.-26	Кладовая	5,20	В1
		135,60 135,60	
Часть автостоянки 02			
02.1-1	Помещение хранения автомобилей	3066,10	В1
02.5-1	Электрощитовая	11,10	В3
02.5-3	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки №4	10,30	Д
02.5-5	Помещение для прокладки коммуникаций ВК	31,20	Д

Экспликация помещений на отм. -4.800			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
02.5-7	Венткамера вытяжная	79,30	В1
02.5-8	Венткамера приточно-вытяжная	29,90	Д
02.-12	Кладовая	5,70	В1
02.-14	Кладовая	6,90	В1
		3240,50	
Блок помещений кладовых 15			
02.15-16	Проходная кладовых	19,90	В1
02.15-20	Кладовая	6,30	В1
02.15-25	Кладовая	5,90	В1
02.15-28	Кладовая	9,60	В1
02.15-32	Кладовая	3,70	В1
02.15-34	Кладовая	3,90	В1
02.15-38	Кладовая	11,30	В1
02.15-39	Кладовая	5,50	В1
02.15-40	Кладовая	3,50	В1
02.15-41	Кладовая	3,70	В1
02.15-42	Кладовая	5,60	В1
		78,90 3319,40	
Часть автостоянки 06			
06.1-1	Помещение хранения автомобилей	43,70	В1
		43,70 43,70 3506,20	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-14 ÷ АР1-16.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ0.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Устройство дренажных приямков и приямков ВК с металлическими решетками РМ см. лист АР5.1-4.
6. Спецификации элементов заполнения дверных проемов, проемов для ворот и инженерных дверей на отм. -4.800 см. листы АР1-22 ÷ АР1-26.
7. Металлические двери из сетки ЦПВС RB75 в "Блоках помещений кладовых" разработаны на листе АР5.1-7 и разделе "КМ".
8. Экспликацию полов подземной части см. на листе АР1-18.
9. Ведомость отделки помещений на отм. -4.800, типы отделки стен и потолков см. на листах АР1-28, АР1-29.
10. Маркировочные планы лестниц, их монолитные железобетонные конструкции и армирование, спецификацию ограждений лестниц см. разделы АР4.1 и КЖ0.8.
11. Маркировку и спецификации воздухораспределительных устройств см. в разделе "ГКО-303-22-Р-ОВ2А".
12. В дверных полотнах Д-4.1 EIS60 и Д-11.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▨	- монолитные железобетонные конструкции
▨	- перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -200 мм
▨	- кирпичные перегородки -120 мм
▨	- минераловатный утеплитель - 100 мм
—	- штукатурка цементно-песчаным раствором М150 по сетке - 20 мм
▨	- сетчатое ограждение
-8,250	- отметка чистого пола
△1	- марка типа пола
Лот-1	- лоток для предотвращения растекания топлива
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 700x300x1300(Н) - Тип 1
ПК	- место расположения шкафа пожарного крана 540x230x1300(Н) - Тип 2
ЛФ-1	- марка лифта
Д-1 *EI30*	- марка двери с указанием степенои огнестойкости
ЛК 1.1(Н3)	- марка лестницы
ЛМ 1.1	- марка металлической лестницы
ЭВ	- эвакуационный выход
1.2	- внесенное изменение

Марка помещений автостоянки:

01.1-1
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Функциональное назначение

Марка помещений кладовых:

01.1-5
- Часть пожарного отсека
- Номер помещения
- Номер блока помещений кладовых

Марка помещений МОП:

1-3
- Номер корпуса
- Номер помещения


С
К-1
К-1
13 эт.
34 эт.
К-2
36 эт.
К-3
36 эт.
К-4
36 эт.
Автостоянка 2эт.

Часть 4

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1		
13	2	Изм.	94-25		01.11.25				
12		Зам.	91-25		20.10.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
11		Зам.	69-25		04.09.25				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маслова					Р	17	
ГАП		Маслова							
ГИП		Захарова				Маркировочный план на отм. -4.800 в осях 8.3-14.0; А.0-Е/1.0. Часть 4	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.		Маслова							
Рук. отдела		Маслова							

Формат А0

Экспликация полов на отм. -8.250, -4.800

Номер помещения	Тип пола		Схема пола	Элементы пола и их толщина, мм	Площадь, м²
07.1-3, 07.-51, 07.-55, 07.-60, 1-4, 07.-56, 1-2, 1-3, 1-1, 07.-54, 07.-42, 1-5, 07.-27, 07.-28, 07.-29, 07.-26, 07.-24, 07.-25, 07.-18, 07.-43, 07.-76, 07.-75, 07.-15, 07.-16, 07.-14, 07.-12, 07.1-2, 07.1-1, 08.-15, 08.-13, 08.-41, 06.-15, 06.-12, 06.-3, 06.-2, 06.-8, 06.-13, 06.-14, 06.-10, 06.-9, 06.-7, 3-4, 06.-4, 06.-1, 3-1, 3-3, 3-2, 08.-21, 08.-19, 08.1-2, 08.-23, 08.-18, 08.-31, 3-5, 06.1-1, 07.-41, 07.-22, 07.-20, 07.-13, 07.-33, 07.-47, 07.-46, 2-4, 07.-17, 07.-21, 2-5, 2-1, 05.-110, 05.1-1, 2-3, 2-2, 05.-109, 05.-48, 05.-37, 05.-38, 05.-39, 05.-36, 05.-29, 05.-4, 4-4, 4-6, 4-1, 4-5, 05.-19, 05.-24, 05.-17, 05.-18, 4-2, 08.1-3, 08.1-1, 06.-5	1	Площадки лестниц на отм.-8.250, тамбур-шлюзы, коридоры (в том числе в помещениях хранения автомобилей), лифтовые холлы, кладовые		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 40мм - Керамзитобетон М100 γ =1000 ÷ 1200 кг/м³ - 140мм - Фундаментная плита - см. раздел КЖ0	1143,12
Блоки кладовых 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21	2	Блоки помещений кладовых		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Двухкомпонентная высокоэластичная цементная гидроизоляция Weber.tec duo flex с герметизацией швов гидроизоляционной эластичной лентой Weber.tec 828 DB 75 (гидроизоляцию завести на стены на 150мм выше отм. чист. пола), см. примечание 11 - 3*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая стяжка из цемен.-песчаного раствора М150, см. примечание 11 - 27*мм - Керамзитобетон М100 γ =1000 ÷ 1200 кг/м³ по уклону - 70 ÷ 150мм - Фундаментная плита - см. раздел КЖ0	2078,60
07.5-4, 07.5-5, 07.5-5.1	3	Венткамеры вытяжные, венткамеры подпорные		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 40мм - Керамзитобетон М100 γ =1000 ÷ 1200 кг/м³ - 140мм - Фундаментная плита - см. раздел КЖ0	141,97
08.5-6, 08.5-5, 08.5-4, 05.5-2, 06.5-2, 07.5-6, 05.5-3	4	Венткамеры приточные, венткамеры приточно-вытяжные, хладоцентр		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универс. плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Двухкомпонентная высокоэластичная цементная гидроизоляция Weber.tec duo flex с герметизацией швов гидроизоляционной эластичной лентой Weber.tec 828 DB 75 (гидроизоляцию завести на стены на 150мм выше отм. чист. пола), см. примечание 11 - 3*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Базовый ровнитель Weber.vetonit 5000, см. примечание 11 -7*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - "Плавающая" плита из пескобетона М300, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 по уклону, - 70 ÷ 150мм в помещении № 08.5-4 (Хлакдоцентр) - 100 ÷ 150мм - Стекловолоконная сетка Weber.floor 145 - Геотекстиль - Минеральная вата ISOVER (завести на стены на 170мм) - 20мм - Фундаментная плита - см. раздел КЖ0	1021,10
07.5-7, 08.5-8, 08.5-7, 05.5-4	5	Воздухозаборные камеры		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 40мм - Теплоизоляционный слой - полистиролбетон γ = 400 кг/м³ - 140мм - Фундаментная плита - см. раздел КЖ0	48,26
08.1-2, 07.1-3, 06.1-1, 05.1-1	6	Помещения хранения автомобилей (см. примечания 3, 4)		- Лак Адгезив АДВ 46 - Эпоксидное покрытие кварценаполненное Адгезив Вилад 77 - 3мм - Грунтовка Адгезив Вилад-77К/60 - Стяжка из пескобетона М300, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 47мм - Грунтовка универсальная эпоксидная "Праймер 205" - Керамзитобетон М100 γ =1000 ÷ 1200 кг/м³ по уклону - 30 ÷ 150мм - Фундаментная плита - см. раздел КЖ0	10774,63
06.1-1, 07.1-3, 04.1-3, 02.1-1	7.1	Рампа в местах проезда автомобилей (см. примечание п. 5, 7)		- Лак Адгезив АДВ 46 - Эпоксидное покрытие кварценаполненное Адгезив Вилад 77 - 3мм - Грунтовка Адгезив Вилад-77К/60 - Стяжка из пескобетона М300, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 97мм - Грунтовка универсальная эпоксидная "Праймер 205" - Монолитное железобетонное перекрытие - см. раздел КЖ0	426,79
02.1-1, 06.1-1	7.2	Колесоотбой на рампе (см. примечание п. 5, 7)		- Лак Адгезив АДВ 46 - Эпоксидное покрытие кварценаполненное Адгезив Вилад 77 - 3мм - Грунтовка Адгезив Вилад-77К/60 - Стяжка из пескобетона М300, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 217мм - Грунтовка универсальная эпоксидная "Праймер 205" - Монолитное железобетонное перекрытие - см. раздел КЖ0	12,21
02.1-1, 06.1-1, 07.1-3, 04.1-3	8	Пешеходные дорожки на рампе (см. примечание п. 6, 7)		- Лак Адгезив АДВ 46 - Эпоксидное покрытие кварценаполненное Адгезив Вилад 77 - 3мм - Грунтовка Адгезив Вилад-77К/60 - Стяжка из пескобетона М300, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 47мм - Грунтовка универсальная эпоксидная "Праймер 205" - Керамзитобетон М100 γ =1000 ÷ 1200 кг/м³ - 170мм - Монолитное железобетонное перекрытие - см. раздел КЖ0	171,02

Экспликация полов на отм. -8.250, -4.800

Номер помещения	Тип пола		Схема пола	Элементы пола и их толщина, мм	Площадь, м²
03.-11, 04.-8, 02.1-1, 01.1-1	9	Помещения хранения автомобилей (см. примечания 3, 4), помещение для размещения уборочной техники	 Локальный участок с уклоном к трапу (по проекту) 100 / 90÷100 (по проекту)	- Лак Адгезив АДВ 46 - Эпоксидное покрытие кварценаполненное Адгезив Вилад 77 - 3мм - Грунтовка Адгезив Вилад-77К/60 - Стяжка из пескобетона М300, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1, - 97мм на локальных участках (см. примеч. 3) выполнить разуклонку к трапам (по проекту) - 87 ÷ 97мм - Грунтовка универсальная эпоксидная "Праймер 205" - Железобетонная плита перекрытия - см. раздел КЖ0	10246,49
03.1-3, 03.-13, 1-4, 1-5, 03.-17, 03.-6, 1-1, 1-3, 1-2, 03.-2, 03.-14, 03.-20, 03.-1, 03-1, 03.24-20, 03.24-16, 03.-21, 03.-22, 03.-16, 03.-12, 03.-10, 03.-11, 03.1-1, 03.1-2, 04.1-2, 04.1-4, 04.5-1, 04.-6, 04.-5, 04.-4, 04.-7, 04.-3, 04.-9, 04.-8, 04.-11, 04.5-15, 3-4, 04.-2, 04.-1, 04.-12, 04.-10, 04.1-3, 3-2, 3-3, 3-1, 02.-24, 02.-26, 02.1-1, 3-5, 02.-21, 02.-29, 02.-22, 02.-27, 02.-12, 02.-14, 02.-13, 02.-31, 03.-15, 03.-7, 03.-3, 03.-5, 03.-9, 2-4, 2-5, 2-1, 01.-7, 01.1-1, 01.-21, 2-2, 01.-25, 01.-22, 01.-27, 01.-16, 01.-15, 01.-18, 01.-4, 01.-52, 01.-33, 01.-51, 01.-41, 01.-42, 01.-39, 01.-3, 4-4, 4-1, 4-3, 4-2, 4-5, 01.-2, 01.-1, 01.-26, 01.-17, 04.-15, 04.-14, 04.-13, 04.-16, 04.-17, 03.-18, 03.-19, 02.-28	10	Тамбур-шлюзы, коридоры, в том числе в помещениях хранения автомобилей, лифтовые холлы, кладовые, кладовые чистого и грязного белья		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 80мм - Железобетонная плита перекрытия - см. раздел КЖ0	1051,25
Блоки кладовых 1, 2, 3, 4, 15	11	Блоки помещений кладовых (см. примечание 8)	 Локальный участок с уклоном к трапу (по проекту) 100 / 90÷100 (по проекту)	- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Двухкомпонентная высокоэластичная цементная гидроизоляция Weber.tec duo flex с герметизацией швов гидроизоляционной эластичной лентой Weber.tec 828 DB 75 (гидроизоляцию завести на стены на 150мм выше отм. чист. пола), см. примечание 11 - 3*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1, - 77*мм на локальных участках (см. примеч. 7) выполнить разуклонку к трапам (по проекту), см. примечание 11 - 67* ÷ 77*мм - Железобетонная плита перекрытия - см. раздел КЖ0	649,81
3.5-8, 03.5-4, 03.5-7, 03.24-19, 03.5-6, 03.5-15, 03.5-10, 03.5-18, 04.5-12, 04.5-10, 04.5-15, 01.5-11, 03.5-14, 04.5-8, 04.5-6, 04.5-9, 02.5-6, 02.5-4, 03.5-9, 01.5-5, 01.5-5.1, 01.5-6, 01.5-3, 01.5-4, 01.5-2, 01.5-9, 02.5-1, 04.5-13.1	12	Венткамеры подпорные, вытяжные, электрощитовые, помещения РУ, помещения СС, помещение под склад реагента, песка		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - 20мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - Железобетонная плита перекрытия - 80мм - см. раздел КЖ0	1113,56
1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 03.5-11, 03.5-12, 02.5-5, 02.5-7	13.1	Помещения временного хранения мусора, помещение жироуловителя, помещение для прокладки коммуникаций, помещение вытяжной венткамеры с трапом		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Двухкомпонентная высокоэластичная цементная гидроизоляция Weber.tec duo flex с герметизацией швов гидроизоляционной эластичной лентой Weber.tec 828 DB 75 (гидроизоляцию завести на стены на 150мм выше отм. чист. пола), см. примечание 11 - 3*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1, см. примечание 11 - 47* ÷ 77*мм - Железобетонная плита перекрытия - см. раздел КЖ0	200,00
03.24-17, 02.5-3, 02.5-2, 01.5-10, 04.5-14, 03.5-3	13.2	Помещения для размещения узлов управления спринклерной установки, ПУИ, помещение распределительного узла холодоснабжения		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Двухкомпонентная высокоэластичная цементная гидроизоляция Weber.tec duo flex с герметизацией швов гидроизоляционной эластичной лентой Weber.tec 828 DB 75 (гидроизоляцию завести на стены на 150мм выше отм. чист. пола), см. примечание 11 - 3*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1, см. примечание 11 - 57* ÷ 77*мм - Железобетонная плита перекрытия - см. раздел КЖ0	89,58
04.5-5	14	ИТП		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универс. плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Двухкомпонентная высокоэластичная цементная гидроизоляция Weber.tec duo flex с герметизацией швов гидроизоляционной эластичной лентой Weber.tec 828 DB 75 (гидроизоляцию завести на стены на 150мм выше отм. чист. пола), см. примечание 11 - 3*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Базовый ровнитель Weber.vetonit 5000, см. примечание 11 - 7*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - "Плавающая" плита из пескобетона М300, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1 - 40 ÷ 80мм - Стекловолоконная сетка Weber.floor 145 - Геотекстиль - Минеральная вата ISOVER (завести на стены на 70мм) - 20мм - Железобетонная плита перекрытия - см. раздел КЖ0	764,01

Экспликация полов на отм. -8.250, -4.800

Номер помещения	Тип пола		Схема пола	Элементы пола и их толщина, мм	Площадь, м²
03.5-21, 04.5-13, 01.5-7, 02.5-8, 01.5-12, 01.5-8, 03.5-13	15	Центральная насосная, венткамеры приточные (см. примечание 9)	 150 Локальный участок с уклоном к трапу (по проекту) 100 / 90÷100 (по проекту)	- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универс. плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Двухкомпонентная высокоэластичная цементная гидроизоляция Weber.tec duo flex с герметизацией швов гидроизоляционной эластичной лентой Weber.tec 828 DB 75 (гидроизоляцию завести на стены на 150мм выше отм. чист. пола), см. примечание 11 - 3*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Базовый ровнитель Weber.vetonit 5000, см. примечание 11 - 7*мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - "Плавающая" плита из пескобетона М300, армированная сеткой 5/5/100/100 Вр1, - 50мм на локальных участках (см. примечание 9) выполнить разуклонку к трапам (по проекту) - 40 ÷ 50мм - Стекловолоконная сетка Weber.floor 145 - Геотекстиль - Минеральная вата ISOVER (завести на стены на 70мм) - 20мм - Железобетонная плита перекрытия - см. раздел КЖ0	849,11
01.5-1, 04.5-16, 02.5-6.1, 03.5-13.1	17	Воздухозаборные камеры		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универс. плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая стяжка из цемен.-песчаного раствора М150 - 20мм - Теплоизоляционный слой - полистиролбетон γ = 400 кг/м³ - 100мм - Железобетонная плита перекрытия - см. раздел КЖ0	29,60

Экспликация полов лестниц

Номер лестницы	Тип пола	Схема пола	Элементы пола и их толщина, мм	Общая площадь покрытия, м²	Лестничная площадка, м²	Подступенки марша, м²	Проступи марша, м²
Л1.4							
	16		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая затирка из цемен.-песчаного раствора М150 - 10мм - Основание - лестничный марш из монолитного железобетона - см. раздел КЖ0	34,81	11,09	8,42	15,30
Л1.6							
	16		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая затирка из цемен.-песчаного раствора М150 - 10мм - Основание - лестничный марш из монолитного железобетона - см. раздел КЖ0	33,19	9,47	8,42	15,30
Л1.7							
	16		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая затирка из цемен.-песчаного раствора М150 - 10мм - Основание - лестничный марш из монолитного железобетона - см. раздел КЖ0	4,62	1,77	1,05	1,80
Л2.2							
	16		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая затирка из цемен.-песчаного раствора М150 - 10мм - Основание - лестничный марш из монолитного железобетона - см. раздел КЖ0	36,18	10,14	9,24	16,80
Л2.5							
	16		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая затирка из цемен.-песчаного раствора М150 - 10мм - Основание - лестничный марш из монолитного железобетона - см. раздел КЖ0	35,54	9,99	9,03	16,52
Л3.2							
	16		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая затирка из цемен.-песчаного раствора М150 - 10мм - Основание - лестничный марш из монолитного железобетона - см. раздел КЖ0	37,83	10,28	9,74	17,81
Л4.1							
	16		- Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor - Покрытие - керамогранитная неглазурованная плитка 300x300 с матовой противоскользящей поверхностью (Производитель "Керама Марацци") или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - 20мм - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi - Выравнивающая затирка из цемен.-песчаного раствора М150 - 10мм - Основание - лестничный марш из монолитного железобетона - см. раздел КЖ0	38,81	11,26	9,74	17,81

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Маркировку типов полов см. на листах АР1-10 ÷ АР1-17.
3. Полы в помещениях хранения автомобилей выполняются с уклоном на -2 этаже. Аварийный сбор воды от систем пожаротушения производится на -2-м этаже - на пол с отводом в приямки, на -1 этаже - в трапы с локальной зоной разуклонки вокруг них 1000*х1000* мм. Габариты конвертов уточняются по проекту, см. листы АР1-14 ÷ АР1-17.
4. На полах в помещениях хранения автомобилей (на -2 и -1 этажах) нанести разметку парковочных мест и дорожную разметку неистираемой краской белого цвета.
5. Тип пола 7.1 применяется на наклонном участке рамп в местах проезда автомобилей, Тип пола 7.2 применяется на наклонном участке рамп в местах устройства колесоотбойников. Минимальная ширина колесоотбойника - 200мм, высота - 120мм.
6. Тип пола 8 применяется на наклонном участке рамп в местах устройства пешеходных дорожек (min ширина 800мм, высота 120мм).
7. Торцевую сторону колесоотбойников и тротуаров выделить цветом от проезжей части - диагональными двухцветными полосами шириной 150 мм. Цвет полос согласовать с Архитекторами-авторами проекта.
8. Тип пола 11, применяемый в "Блоках помещений кладовых", выполняется с локальной зоной разуклонки вокруг трапов 1000*х1000* мм. Габариты конвертов уточняются по проекту, см. листы АР1-14, АР1-16, АР1-17.
9. Тип пола 15, применяемый в помещениях центральной насосной и приточных венткамер, выполняется с локальной зоной разуклонки вокруг трапов 1000*х1000* мм. Габариты конвертов уточняются по проекту, см. листы АР1-14 ÷ АР1-17 . В помещении Центральной насосной (03.5-21) по "плавающей" плите из пескобетона М300, армированной сеткой 5/5/100/100 Вр1, выполнить фундаментные плиты под насосы пожаротушения (см. лист АР1-15 и раздел КЖ0), гидроизоляцию завести на торцы фундаментных плит (по всему периметру) до отметок верха фундаментных плит.
10. Толщина слоя уклонообразующей стяжки определяется по отметкам полов помещений, см. листы АР1-10 ÷ АР1-17.
11. Толщины слоев пола, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. 4	3				02.06.25		0,000=145,800
Изм. 3	3				26.02.25	Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1
Изм. 2	1				20.11.24		
Изм. 1	14				08.11.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2	
Зам. 1					18.01.24		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Проверил		Маслова					
ГАП		Маслова					
ГИП		Захарова				Экспликация полов подземной части	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»
Н. контр.		Маслова					
Рук. отдела		Маслова					

Формат А2х3

Спецификация дверей на отм. -8,250

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-1		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной	29	EI30	1 050	2 300	Дверь в кладовую. Производство России
Д-1л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной	31	EI30	1 050	2 300	Дверь в кладовую. Производство России
Д-2		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной	8	EI60	1 050	2 300	Дверь в блок кладовых. Производство России
Д-2л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной	17	EI60	1 050	2 300	Дверь в блок кладовых. Производство России
Д-3		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	1	EI60	1 150	2 300	Дверь из технических помещений. Производство России

Спецификация дверей на отм. -8,250

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-3л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	1	EI60	1 150	2 300	Дверь из технических помещений. Производство России
Д-4		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	4	EIS60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-4л		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	6	EIS60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-5		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	2	EI60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-5л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	2	EI60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Маркировку дверей см. на листах АР1-10, АР1-11, АР1-12, АР1-13, АР1-14, АР1-15,АР1-16, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КР.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы
6. Лестницы см. АР4.1
7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри. Двери лестничных клеток, коридоров должны иметь приспособления для самозакрывания ЗД1 (ГОСТ 5091-78*), уплотнения в притворах (ГОСТ 10174-90) и дверные упоры типа УД1 (ГОСТ 5091-78*)
8. У дверей в помещения, доступные для МГН, проем в свету, при открытой рабочей створке двери на 90о, должен быть не менее 900мм
9. На путях движения МГН высота порогов не должна превышать 14мм
10. Остекление дверей с пределами огнестойкости EIW60, EISW60 выполнить многослойное с противопожарным гелем.
Остекление дверей 100%.
11. В дверных полотнах Д-4.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

0,000=145,800

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
12		Зам.	91-25		20.10.25
11	2	Изм.	69-25		04.09.25
1					18.01.24

Должность	Фамилия
Разработал	Алёшина
Проверил	Маслова
ГАП	Маслова
ГИП	Захарова
Н. контр.	Маслова
Рук. отдела	Маслова

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Спецификация дверей на отм. -8,250

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-9	 проём 1450 1410 проём 2100 2080 950 1270 в свету	Дверной блок металлический (алюминиевый профиль), дымогазонепроницаемый, двухкамерный стеклопакет, остекление прозрачное многослойное с противопожарным гелем (100%), двойной, распашной с уплотнением в притворах. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Доводчик скрытый с механическим координатором закрывания	7	EISW60	1 450	2 300	Дверь в лифтовой холл. Производство России
Д-9л	 проём 1450 1410 проём 2100 2080 950 1270 в свету	Дверной блок металлический (алюминиевый профиль), дымогазонепроницаемый, двухкамерный стеклопакет, остекление прозрачное многослойное с противопожарным гелем (100%), двойной, распашной с уплотнением в притворах. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Доводчик скрытый с механическим координатором закрывания	5	EISW60	1 450	2 300	Дверь в лифтовой холл. Производство России
Д-10	 проём 1500 1460 проём 2100 2080 960 1320 в свету	Дверной блок металлический, глухой, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	5	EI60	1 500	2 300	Дверь из венткамеры. Производство России
Д-10л	 проём 1500 1460 проём 2100 2080 960 1320 в свету	Дверной блок металлический, глухой, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	2	EI60	1 500	2 300	Дверь из венткамеры. Производство России

Спецификация дверей на отм. -8,250

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-12л		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	1	EIS60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-14		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка с обеих сторон. Доводчик накладной.	3	EIS60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Маркировку дверей см. на листах АР1-10, АР1-11, АР1-12, АР1-13, АР1-14, АР1-15,АР1-16, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КР.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы
6. Лестницы см. АР4.1
7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри. Двери лестничных клеток, коридоров должны иметь приспособления для самозакрывания ЗД1 (ГОСТ 5091-78*), уплотнения в притворах (ГОСТ 10174-90) и дверные упоры типа УД1 (ГОСТ 5091-78*)
8. У дверей в помещения, доступные для МГН, проем в свету, при открытой рабочей створке двери на 90о, должен быть не менее 900мм
9. На путях движения МГН высота порогов не должна превышать 14мм
10. Остекление дверей с пределами огнестойкости EIW60, EISW60 выполнить многослойное с противопожарным гелем.
Остекление дверей 100%.
11. В дверных полотнах Д-4.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1		
12		Зам.	91-25		20.10.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
1	1	Изм.			21.10.24				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маслова					Р	20	
ГАП		Маслова							
ГИП		Захарова				Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250 (продолжение)	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.		Маслова							
Рук. отдела		Маслова							

Формат А2

Спецификация дверей на отм. -8,250

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-14л		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка с обеих сторон. Доводчик накладной.	4	EIS60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-15		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	1	EI60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-15л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	1	EI60	1 150	2 300	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-16		Дверной блок металлический, глухой, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	2	EI60	2 000	2 300	Дверь из хладоцентра в помещение хранения автомобилей. Производство России

Спецификация дверей на отм. -8,250

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Дс-1		Дверь металлическая, сетчатая с замком. Смотреть совместно с листом 7 раздела АР5.1.	111		1 050	2 100	Дверь в кладовую из помещения хранения автомобилей. Производство России
Дс-1л		Дверь металлическая, сетчатая с замком. Смотреть совместно с листом 7 раздела АР5.1.	106		1 050	2 100	Дверь в кладовую из помещения хранения автомобилей. Производство России

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Маркировку дверей см. на листах АР1-10, АР1-11, АР1-12, АР1-13, АР1-14, АР1-15,АР1-16, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КР.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы
6. Лестницы см. АР4.1
7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри. Двери лестничных клеток, коридоров должны иметь приспособления для самозакрывания ЗД1 (ГОСТ 5091-78*), уплотнения в притворах (ГОСТ 10174-90) и дверные упоры типа УД1 (ГОСТ 5091-78*)
8. У дверей в помещения, доступные для МГН, проем в свету, при открытой рабочей створке двери на 90о, должен быть не менее 900мм
9. На путях движения МГН высота порогов не должна превышать 14мм
10. Остекление дверей с пределами огнестойкости EIW60, EISW60 выполнить многослойное с противопожарным гелем.
Остекление дверей 100%.
11. В дверных полотнах Д-4.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=145,800

12		Зам.	91-25		20.10.25	Заказчик: ООО "Арт-группа Камень" — ГКО-303-22-Р-АР1
11	1	Изм.	69-25		04.09.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2
1		Зам.			18.01.24	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения
Проверил		Маслова				Стадия: Р; Лист: 21; Листов:
ГАП		Маслова				
ГИП		Захарова				Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -8,250 (окончание)
Н. контр.		Маслова				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»
Рук. отдела		Маслова				

Формат А2

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-1		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной	29	EI30	1 050	2 100	Дверь в кладовую. Производство России
Д-1л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной	31	EI30	1 050	2 100	Дверь в кладовую. Производство России
Д-2		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной	8	EI60	1 050	2 100	Дверь в блок кладовых. Производство России
Д-2л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной	7	EI60	1 050	2 100	Дверь в блок кладовых. Производство России

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-3		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	9	EI60	1 150	2 100	Дверь из технических помещений. Производство России
Д-3л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	9	EI60	1 150	2 100	Дверь из технических помещений. Производство России

13.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Маркировку дверей см. на листах АР1-10, АР1-11, АР1-12, АР1-13, АР1-14, АР1-15,АР1-16, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КР.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы
6. Лестницы см. АР4.1
7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри. Двери лестничных клеток, коридоров должны иметь приспособления для самозакрывания ЗД1 (ГОСТ 5091-78*), уплотнения в притворах (ГОСТ 10174-90) и дверные упоры типа УД1 (ГОСТ 5091-78*)
8. У дверей в помещения, доступные для МГН, проем в свету, при открытой рабочей створке двери на 90о, должен быть не менее 900мм
9. На путях движения МГН высота порогов не должна превышать 14мм
10. Остекление дверей с пределами огнестойкости EIW60, EISW60 выполнить многослойное с противопожарным гелем.
Остекление дверей 100%.

13.2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=145,800

13	2	Изм.	94-25		01.11.25	Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1		
12		Зам.	91-25		20.10.25				
11	2	Изм.	69-25		04.09.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Зам. 1					18.01.24				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маслова					Р	22	
ГАП		Маслова							
ГИП		Захарова				Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.		Маслова							
Рук. отдела		Маслова							

Формат А2

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-4		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	8	EIS60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-4л		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	5	EIS60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-4.1		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной с двумя лючками (стыковочный узел УС-ВП) для подключения передвижного дымососа. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	11	EIS60	1 150	2 100	Двери в электрощитовые и помещения СС
Д-4.1л		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной с двумя лючками (стыковочный узел УС-ВП) для подключения передвижного дымососа. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	6	EIS60	1 150	2 100	Двери в электрощитовые и помещения СС

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-5		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	1	EI60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-5л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	1	EI60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России

13.1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Маркировку дверей см. на листах АР1-10, АР1-11, АР1-12, АР1-13, АР1-14, АР1-15,АР1-16, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КР.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы
6. Лестницы см. АР4.1
7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри. Двери лестничных клеток, коридоров должны иметь приспособления для самозакрывания ЗД1 (ГОСТ 5091-78*), уплотнения в притворах (ГОСТ 10174-90) и дверные упоры типа УД1 (ГОСТ 5091-78*)
8. У дверей в помещения, доступные для МГН, проем в свету, при открытой рабочей створке двери на 90о, должен быть не менее 900мм
9. На путях движения МГН высота порогов не должна превышать 14мм
10. Остекление дверей с пределами огнестойкости EIW60, EISW60 выполнить многослойное с противопожарным гелем.
Остекление дверей 100%.
11. В дверных полотнах Д-4.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

13.2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=145,800

13	2	Изм.	94-25		01.11.25	Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1
12		Зам.	91-25		20.10.25		
1	1	Изм.			21.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2	
1		Зам.			18.01.24		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		

Разработал	Алёшина			Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Маслова				Р	23	
ГАП	Маслова						
ГИП	Захарова			Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (продолжение 1)	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.	Маслова						
Рук. отдела	Маслова						

Формат А2

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-6	 проём 1400 1360 проём 2100 2080 900 1220 в свету	Дверной блок металлический, глухой, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	1	EI30	1 400	2 100	Дверь из помещения под склад реагента, песка. Производство России
Д-7	 проём 1400 1360 проём 2100 2080 900 1220 в свету	Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	2	EIS60	1 400	2 100	Дверь из помещений временного хранения мусора. Производство России
Д-7л	 проём 1400 1360 проём 2100 2080 900 1220 в свету	Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	2	EIS60	1 400	2 100	Дверь из помещений временного хранения мусора. Производство России
Д-8л	 проём 1450 1410 проём 2100 2080 950 1270 в свету	Дверной блок металлический, глухой, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	1	EI60	1 450	2 100	Дверь в лифтовой холл лифта для перемещения мусорных контейнеров. Производство России

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-9	 проём 1450 1410 проём 2100 2080 950 1270 в свету	Дверной блок металлический (алюминиевый профиль), дымогазонепроницаемый, двухкамерный стеклопакет, остекление прозрачное многослойное с противопожарным гелем (100%), двойной, распашной с уплотнением в притворах. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Доводчик скрытый с механическим координатором закрывания	7	EISW60	1 450	2 100	Дверь в лифтовой холл. Производство России
Д-9л	 проём 1450 1410 проём 2100 2080 950 1270 в свету	Дверной блок металлический (алюминиевый профиль), дымогазонепроницаемый, двухкамерный стеклопакет, остекление прозрачное многослойное с противопожарным гелем (100%), двойной, распашной с уплотнением в притворах. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Доводчик скрытый с механическим координатором закрывания	6	EISW60	1 450	2 100	Дверь в лифтовой холл. Производство России

13.1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Маркировку дверей см. на листах АР1-10, АР1-11, АР1-12, АР1-13, АР1-14, АР1-15,АР1-16, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КР.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы
6. Лестницы см. АР4.1
7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри. Двери лестничных клеток, коридоров должны иметь приспособления для самозакрывания ЗД1 (ГОСТ 5091-78*), уплотнения в притворах (ГОСТ 10174-90) и дверные упоры типа УД1 (ГОСТ 5091-78*)
8. У дверей в помещения, доступные для МГН, проем в свету, при открытой рабочей створке двери на 90о, должен быть не менее 900мм
9. На путях движения МГН высота порогов не должна превышать 14мм
10. Остекление дверей с пределами огнестойкости EIW60, EISW60 выполнить многослойное с противопожарным гелем.

Остекление дверей 100%.

13.2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1		
13	2	Изм.	94-25		01.11.25				
12		Зам.	91-25		20.10.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Зам. 1					18.01.24				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маслова					Р	24	
ГАП		Маслова							
ГИП		Захарова				Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (продолжение 2)	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Н. контр.		Маслова							
Рук. отдела		Маслова							

Формат А2

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-10	 проём 1500 1460 проём 2100 2080 960 1320 в свету	Дверной блок металлический, глухой, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	4	EI60	1 500	2 100	Дверь из венткамеры. Производство России
Д-10л	 проём 1500 1460 проём 2100 2080 960 1320 в свету	Дверной блок металлический, глухой, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	5	EI60	1 500	2 100	Дверь из венткамеры. Производство России
Д-11л	 проём 1500 1460 проём 2100 2080 960 1320 в свету	Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, двупольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	1	EIS60	1 500	2 100	Дверь из помещений ГРЩ, РУ, электрощитовых. Производство России
Д-11.1	 проём 1500 1460 проём 2100 2080 960 1320 в свету	Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, двупольный, распашной, с двумя лючками (стыковочный узел УС-ВП) для подключения передвижного дымососа. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	2	EIS60	1 500	2 100	Дверь из помещений ГРЩ, РУ, электрощитовых. Производство России
Д-12		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	1	EIS60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Д-13л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимные ручки с обеих сторон. Замок с ключом. Доводчик накладной.	1	EI30	1 150	2 100	Дверь в ПУИ. Производство России
Д-14		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка с обеих сторон. Доводчик накладной.	3	EIS60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-14л		Дверной блок металлический, глухой, дымогазонепроницаемый, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка с обеих сторон. Доводчик накладной.	4	EIS60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-15		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	1	EI60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России
Д-15л		Дверной блок металлический, глухой, однопольный, распашной. Покраска порошковая заводская, цвет RAL по дизайн-проекту. Коробка скрытая. Нажимная ручка антипаника. Доводчик накладной.	1	EI60	1 150	2 100	Дверь в лестничную клетку, в тамбур-шлюз. Производство России

Спецификация дверей на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
					Ширина	Высота	
Дс-1		Дверь металлическая, сетчатая с замком. Смотреть совместно с листом 7 раздела АР5.1.	46		1 050	2 100	Дверь в кладовую из помещения хранения автомобилей. Производство России
Дс-1л		Дверь металлическая, сетчатая с замком. Смотреть совместно с листом 7 раздела АР5.1.	19		1 050	2 100	Дверь в кладовую из помещения хранения автомобилей. Производство России
Дс-2	 проём 2000 1960 проём 2400 2380 910 1820 в свету	Дверь металлическая, сетчатая с замком. Смотреть совместно с листом 7 раздела АР5.1.	1		2 000	2 400	Дверь в кладовую из помещения хранения автомобилей. Производство России

13.1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Маркировку дверей см. на листах АР1-10, АР1-11, АР1-12, АР1-13, АР1-14, АР1-15,АР1-16, АР1-17.
3. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КР.
4. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
5. Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы
6. Лестницы см. АР4.1
7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри. Двери лестничных клеток, коридоров должны иметь приспособления для самозакрывания ЗД1 (ГОСТ 5091-78*), уплотнения в притворах (ГОСТ 10174-90) и дверные упоры типа УД1 (ГОСТ 5091-78*)
8. У дверей в помещения, доступные для МГН, проем в свету, при открытой рабочей створке двери на 90о, должен быть не менее 900мм
9. На путях движения МГН высота порогов не должна превышать 14мм
10. Остекление дверей с пределами огнестойкости EIW60, EISW60 выполнить многослойное с противопожарным гелем.
Остекление дверей 100%.
11. В дверных полотнах Д-11.1 EIS60 выполнить два отверстия для установки стыковочных узлов, необходимых для подключения передвижного оборудования, предназначенного для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок порошкового огнетушения (см. раздел "ГКО-303-22- Р-АУГПТ")

13.2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=145,800

13	2	Изм.	94-25		01.11.25	Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АР1
12		Зам.	91-25		20.10.25		
11	2	Изм.	69-25		04.09.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2	
1		Зам.			18.01.24		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Алёшина				Архитектурные решения	Стадия: Р Лист: 25 Листов:
Проверил		Маслова					
ГАП		Маслова					
ГИП		Захарова				Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. -4,800 (окончание)	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»
Н. контр.		Маслова					
Рук. отдела		Маслова					

Формат А1

Спецификация ворот на отм. -4,800

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проема		Размеры изделия		Примечания
					Ширина	Высота	Ширина	Высота	
В-1	 2 400 3 500 3 500 высота проема = высоте проезда в чистоте ширина проема = ширине проезда в чистоте	Ворота откатные противопожарные одностворчатые EI60 в максимальной комплектации 2.1	1	EI60	3500	2400	3 500	2 400	
В-2	 2 400 3 500 3 500 высота проема = высоте проезда в чистоте ширина проема = ширине проезда в чистоте	Ворота рулонные противопожарные EI60 2.2	5	EI60	3500	2400	3 500	2 400	
В-3	 высота проема = высоте проезда в чистоте 2 100 2 400 высота прохода в чистоте 4 650 ширина проема 3 500 100 1 000 50 проезд в чистоте проход в чистоте	Ворота рулонные противопожарные EI60 с противопожарной дверью EI60	1	EI60	4650	2400	4 650	2 400	
В-3.1	 высота проема = высоте проезда в чистоте 2 400 2 100 высота прохода в чистоте 50 1 000 100 3 500 4 650 ширина проема ширина прохода в чистоте ширина проезда в чистоте	Ворота рулонные противопожарные EI60 с противопожарной дверью EI60	1	EI60	4650	2400	4 650	2 400	

2.3

Спецификация ворот на отм. -8,250

Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проема		Размеры изделия		Примечания
					Ширина	Высота	Ширина	Высота	
В-1	 2 400 3 500 3 500 высота проема = высоте проезда в свету ширина проема = ширине проезда в чистоте	Ворота откатные противопожарные одностворчатые EI60 в максимальной комплектации 2.4	1	EI60	3500	2400	3 500	2 400	
В-2	 2 400 3 500 3 500 высота проема = высоте проезда в чистоте ширина проема = ширине проезда в чистоте	Ворота рулонные противопожарные EI60 2.5	4	EI60	3500	2400	3 500	2 400	

Спецификация инженерных дверей на отм. -8,250

Марка	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
				Ширина	Высота	
Л-1	Гермодверь.Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту.	4	EI60	505	1 255	

Спецификация инженерных дверей на отм. -4,800

Марка	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
				Ширина	Высота	
Л-1	Гермодверь.Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту.	3	EI60	505	1 255	
Л-1л	Гермодверь.Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту.	1	EI60	505	1 255	
Л-2л	Лючок противопожарный глухой металлический.	4	EI60	600	400	

3.1

4.1

1.1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=145,800

Изм. 4	1				02.06.25
Изм. 3	1				29.02.25
Изм. 2	5				29.01.25
Изм. 1	1				21.10.24
Зам. 1					18.01.24
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Алёшина			
Проверил		Маслова			
ГАП		Маслова			
ГИП		Захарова			
Н. контр.		Маслова			
Рук. отдела		Маслова			

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

Спецификация элементов заполнения проемов для ворот, инженерных дверей на отм. -8.250, -4.800

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А2

Ведомость отделки помещений на отм. -8.250

Пом. Номер	Наименование	Потолок		Стены и перегородки		Плинтус из керамической плитки, пог.м
		Вид отделки	Площадь, м²	Вид отделки	Площадь, м²	
Уровень -2						
05.5-2	Венткамера вытяжная	Тип 1	88,82	-Тип 1.1 -Тип 3.1	66,23 66,01	44,51
07.5-5.1	Венткамера вытяжная	Тип 1	18,06	-Тип 1.1 -Тип 3.1	39,45 5,86	15,88
07.5-5	Венткамера вытяжная	Тип 1	74,28	-Тип 3.1 -Тип 1.1	49,11 64,91	40,51
07.5-4	Венткамера подпорная	Тип 1	47,69	-Тип 1.1 -Тип 3.1	66,32 6,66	27,97
05.5-3	Венткамера подпорная	Тип 1	123,36	-Тип 3.1 -Тип 1.1	133,53 63,71	77,88
08.5-6	Венткамера приточная	Тип 2	73,65	-Тип 1.3 -Тип 3.3	12,58 91,24	37,73
06.5-2	Венткамера приточная	Тип 2	132,43	-Тип 3.3 -Тип 1.3	117,57 45,66	57,66
08.5-5	Венткамера приточно-вытяжная	Тип 2	134,01	-Тип 3.3 -Тип 1.3	115 106,37	73,07
07.5-6	Венткамера приточно-вытяжная	Тип 2	92,98	-Тип 3.3 -Тип 1.3	84,92 71,4	53,08
06.11-22	Кладовая	Тип 3	8,50			
06.11-29	Кладовая	Тип 3	9,37			
06.11-30	Кладовая	Тип 3	8,24			
06.11-26	Кладовая	Тип 3	7,47			
06.11-5	Кладовая	Тип 3	6,86			
08.10-27	Кладовая	Тип 3	7,16	-Тип 1.2	8,65	2,66
06.11-20	Кладовая	Тип 3	10,05	-Тип 1.2	8,65	2,66
06.11-19	Кладовая	Тип 3	9,19	-Тип 1.2	7,9	2,50
06.11-27	Кладовая	Тип 3	8,90	-Тип 1.2	10,76	3,38
06.-15	Кладовая	Тип 3	5,94	-Тип 1.2	28,3	9,71
08.12-36	Кладовая	Тип 3	6,37	-Тип 1.2	6,92	2,20
07.14-62	Кладовая	Тип 3	11,35	-Тип 1.2	6,86	2,20
07.14-66	Кладовая	Тип 3	11,35	-Тип 1.2	6,5	2,20
08.12-38	Кладовая	Тип 3	6,37	-Тип 1.2	6,92	2,20
08.12-40	Кладовая	Тип 3	8,49	-Тип 1.2	20,24	6,90
08.12-1	Кладовая	Тип 3	5,50	-Тип 1.2	7,22	2,47
08.12-3	Кладовая	Тип 3	5,34	-Тип 1.2	7,54	2,40
08.12-4	Кладовая	Тип 3	6,56	-Тип 1.2	6,6	2,10
08.12-20	Кладовая	Тип 3	6,88	-Тип 1.2	6,54	2,20
05.5-85	Кладовая	Тип 3	5,62	-Тип 1.2	7,57	2,40
05.5-86	Кладовая	Тип 3	5,62	-Тип 1.2	7,22	2,40
05.5-87	Кладовая	Тип 3	4,89	-Тип 1.2	6,29	2,10
05.5-84	Кладовая	Тип 3	4,89	-Тип 1.2	6,29	2,10
05.5-81	Кладовая	Тип 3	4,89	-Тип 1.2	6,29	2,10
05.5-82	Кладовая	Тип 3	4,89	-Тип 1.2	6,29	2,10
05.5-83	Кладовая	Тип 3	4,89	-Тип 1.2	6,29	2,10
05.5-88	Кладовая	Тип 3	4,89	-Тип 1.2	6,23	2,10
05.5-93	Кладовая	Тип 3	4,89	-Тип 1.2	6,24	2,10
05.6-118	Кладовая	Тип 3	5,44	-Тип 1.2	7,67	2,46
05.8-119	Кладовая	Тип 3	7,62	-Тип 1.2	7,43	2,46
05.8-116	Кладовая	Тип 3	6,59	-Тип 1.2	7,22	2,46
05.-17	Кладовая	Тип 3	6,11	-Тип 1.2	27,29	8,92
05.5-5	Кладовая	Тип 3	4,65	-Тип 1.2	5,91	2,00
05.5-6	Кладовая	Тип 3	4,07	-Тип 1.2	12,63	4,24
06.-9	Кладовая	Тип 3	9,04	-Тип 1.2	35,64	11,27
05.20-15	Кладовая	Тип 3	5,06	-Тип 1.2	5,89	2,20
05.20-12	Кладовая	Тип 3	5,06	-Тип 1.2	6,61	2,20
05.20-9	Кладовая	Тип 3	5,13	-Тип 1.2	13,51	4,68
05.20-32	Кладовая	Тип 3	6,20	-Тип 1.2	6,27	2,00
05.20-53	Кладовая	Тип 3	6,20	-Тип 1.2	6,27	2,00
05.20-54	Кладовая	Тип 3	6,20	-Тип 1.2	6,15	2,00
07.17-52	Кладовая	Тип 3	4,91	-Тип 1.2	7,49	2,60
07.17-80	Кладовая	Тип 3	5,06	-Тип 1.2	4,05	1,41
07.17-81	Кладовая	Тип 3	4,42	-Тип 1.2	3,38	1,41
07.17-89	Кладовая	Тип 3	4,87	-Тип 1.2	9,76	3,37
05.16-50	Кладовая	Тип 3	5,15	-Тип 1.2	14,52	5,02
05.16-62	Кладовая	Тип 3	6,44	-Тип 1.2	12,23	4,20
05.16-63	Кладовая	Тип 3	7,02	-Тип 1.2	14,36	4,64
05.16-59	Кладовая	Тип 3	6,97	-Тип 1.2	16,03	5,42
07.17-88	Кладовая	Тип 3	4,59	-Тип 1.2	6,72	2,20
07.19-74	Кладовая	Тип 3	5,85	-Тип 1.2	12,83	4,73
07.19-77	Кладовая	Тип 3	5,48	-Тип 1.2	15,82	5,64
07.18-4	Кладовая	Тип 3	3,85	-Тип 1.2	6,38	2,03
07.18-5	Кладовая	Тип 3	3,41	-Тип 1.2	6,27	2,00
07.18-7	Кладовая	Тип 3	5,47	-Тип 1.2	9,1	3,29
07.21-23	Кладовая	Тип 3	3,89	-Тип 1.2	9,89	3,48
08.-15	Кладовая	Тип 3	7,34	-Тип 1.2	33,19	10,31
08.10-30	Кладовая	Тип 3	9,17	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,8 2,07	3,15
08.10-32	Кладовая	Тип 3	8,30	-Тип 1.2 -Тип 3.2	5,93 2,22	2,93
08.10-28	Кладовая	Тип 3	7,66	-Тип 1.2 -Тип 3.2	9,26 2,47	3,63
08.10-35	Кладовая	Тип 3	7,14	-Тип 1.2 -Тип 3.2	9,69 5,3	5,05
08.10-43	Кладовая	Тип 3	9,81	-Тип 1.2 -Тип 3.2	11,03 2,65	4,72
08.10-44	Кладовая	Тип 3	9,72	-Тип 1.2 -Тип 3.2	5,9 3,34	3,45
08.10-46	Кладовая	Тип 3	9,90	-Тип 1.2 -Тип 3.2	4,58 4,53	3,51
08.-41	Кладовая	Тип 3	12,91	-Тип 1.2 -Тип 3.2	52,13 6,68	13,94
06.11-17	Кладовая	Тип 3	7,74	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,66 2,53	2,12
06.11-18	Кладовая	Тип 3	10,28	-Тип 1.2 -Тип 3.2	9,48 5,18	5,02
06.11-28	Кладовая	Тип 3	7,52	-Тип 1.2 -Тип 3.2	8,7 3,33	5,89
08.12-37	Кладовая	Тип 3	5,49	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,92 5,41	4,20
07.14-67	Кладовая	Тип 3	10,41	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,92 7,98	5,20
07.14-65	Кладовая	Тип 3	14,11	-Тип 1.2 -Тип 3.2	24,68 1,8	10,12
07.14-64	Кладовая	Тип 3	10,85	-Тип 1.2 -Тип 3.2	7,51 5,36	5,50
07.14-50	Кладовая	Тип 3	10,44	-Тип 1.2 -Тип 3.2	14,41 3,54	6,18
07.14-48	Кладовая	Тип 3	12,10	-Тип 1.2 -Тип 3.2	20,95 1,22	3,95
08.12-39	Кладовая	Тип 3	6,88	-Тип 1.2 -Тип 3.2	3,42 2,71	2,20
08.12-2	Кладовая	Тип 3	9,24	-Тип 1.2 -Тип 3.2	20,41 2,32	7,15
08.12-12	Кладовая	Тип 3	6,87	-Тип 1.2 -Тип 3.2	3,52 2,85	2,20
05.6-65	Кладовая	Тип 3	7,90	-Тип 1.2 -Тип 3.2	16,19 18,36	7,15
05.6-120	Кладовая	Тип 3	10,92	-Тип 1.2 -Тип 3.2	7,39 2,38	3,33
05.6-126	Кладовая	Тип 3	5,43	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,81 2,22	3,24
05.7-127	Кладовая	Тип 3	11,28	-Тип 1.2 -Тип 3.2	23,64 4,77	9,71
05.7-124	Кладовая	Тип 3	8,78	-Тип 1.2 -Тип 3.2	7,36 2,22	3,18
05.7-112	Кладовая	Тип 3	8,78	-Тип 1.2 -Тип 3.2	7,8 2,22	3,22
05.7-101	Кладовая	Тип 3	8,78	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,84 2,22	3,22
05.-18	Кладовая	Тип 3	5,60	-Тип 1.2 -Тип 3.2	22,55 2,85	8,57
08.10-22	Кладовая	Тип 3	8,62	-Тип 1.2 -Тип 3.2	9,34 5,23	5,49
05.5-26	Кладовая	Тип 3	4,91	-Тип 1.2 -Тип 3.2	11,06 2,53	4,21
05.5-27	Кладовая	Тип 3	13,38	-Тип 1.2 -Тип 3.2	35,03 5,34	13,36
05.5-16	Кладовая	Тип 3	8,46	-Тип 1.2 -Тип 3.2	4,19 2,85	2,45
05.5-7	Кладовая	Тип 3	3,99	-Тип 1.2 -Тип 3.2	3,32 11,7	3,14
08.12-14	Кладовая	Тип 3	7,62	-Тип 1.2 -Тип 3.2	17,22 5,54	7,52
05.5-1	Кладовая	Тип 3	10,59	-Тип 1.2 -Тип 3.2	31,62 7,1	12,93
07.17-85	Кладовая	Тип 3	3,39	-Тип 1.2 -Тип 3.2	1,82 1,07	1,11
07.17-90	Кладовая	Тип 3	4,59	-Тип 1.2 -Тип 3.2	4,93 1,14	2,20
07.17-86	Кладовая	Тип 3	4,29	-Тип 1.2 -Тип 3.2	7,52 2,69	4,51
07.17-87	Кладовая	Тип 3	6,81	-Тип 1.2 -Тип 3.2	23,19 3,88	9,01
07.19-78	Кладовая	Тип 3	4,97	-Тип 1.2 -Тип 3.2	2,52 3,61	1,98
07.19-79	Кладовая	Тип 3	5,53	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,53 3,35	3,11
08.-13	Кладовая	Тип 3	6,19	-Тип 1.2 -Тип 3.2	22,62 8,96	9,61
05.6-40	Кладовая	Тип 3	5,11	-Тип 1.2 -Тип 3.2	5 4,74	3,41
05.6-78	Кладовая	Тип 3	7,01	-Тип 2.2	6,6	2,10
05.6-79	Кладовая	Тип 3	7,05	-Тип 2.2	6,63	2,11
08.10-34	Кладовая	Тип 3	7,20	-Тип 3.2	7,64	2,88
08.10-33	Кладовая	Тип 3	7,76	-Тип 3.2	5,83	2,10
08.10-24	Кладовая	Тип 3	6,77	-Тип 3.2	7,96	2,7
08.10-26	Кладовая	Тип 3	4,55	-Тип 3.2	9,04	2,98
06.11-21	Кладовая	Тип 3	8,55	-Тип 3.2	5,87	1,98
06.11-31	Кладовая	Тип 3	10,37	-Тип 3.2	12,14	4,26
06.11-16	Кладовая	Тип 3	6,48	-Тип 3.2	1,8	0,70
06.11-6	Кладовая	Тип 3	7,28	-Тип 3.2	11,6	3,64
07.14-59	Кладовая	Тип 3	11,55	-Тип 3.2	7,57	2,40
07.14-57	Кладовая	Тип 3	11,55	-Тип 3.2	7,57	2,40
07.14-58	Кладовая	Тип 3	11,69	-Тип 3.2	7,67	2,43
07.14-49	Кладовая	Тип 3	8,25	-Тип 3.2	5,21	2,00
08.12-7	Кладовая	Тип 3	4,19	-Тип 3.2	12,01	3,45
08.12-9	Кладовая	Тип 3	4,97	-Тип 3.2	5,9	2,00
08.12-11	Кладовая	Тип 3	4,97	-Тип 3.2	5,76	2,00
08.12-10	Кладовая	Тип 3	5,30	-Тип 3.2	6,7	2,13
05.5-94	Кладовая	Тип 3	4,21	-Тип 3.2	8,19	2,75
05.5-95	Кладовая	Тип 3	4,21	-Тип 3.2	6,2	2,10
05.5-92	Кладовая	Тип 3	4,21	-Тип 3.2	6,2	2,10
05.5-89	Кладовая	Тип 3	9,40	-Тип 3.2	13,48	4,60
05.5-80	Кладовая	Тип 3	4,10	-Тип 3.2	9,1	3,05
05.8-69	Кладовая	Тип 3	7,58	-Тип 3.2	7,08	2,62
05.8-70	Кладовая	Тип 3	9,51	-Тип 3.2	5,95	2,02
05.8-68	Кладовая	Тип 3	8,83	-Тип 3.2	5,95	2,02
05.6-66	Кладовая	Тип 3	9,26	-Тип 3.2	8,86	2,88
05.6-67	Кладовая	Тип 3	9,35	-Тип 3.2	6,6	2,25
05.6-72	Кладовая	Тип 3	9,35	-Тип 3.2	6,66	2,25
05.6-73	Кладовая	Тип 3	8,79	-Тип 3.2	6,26	2,12
05.6-74	Кладовая	Тип 3	7,86	-Тип 3.2	8,12	2,77
05.6-75	Кладовая	Тип 3	11,28	-Тип 3.2	15,18	5,54
05.6-117	Кладовая	Тип 3	12,53	-Тип 3.2	7,69	2,44
05.6-113	Кладовая	Тип 3	5,98	-Тип 3.2	12,05	4,03
05.7-121	Кладовая	Тип 3	7,16	-Тип 3.2	8,52	2,88
05.7-122	Кладовая	Тип 3	7,58	-Тип 3.2	6,88	2,24
05.7-123	Кладовая	Тип 3	7,16	-Тип 3.2	8,01	2,88
05.7-102	Кладовая	Тип 3	6,99	-Тип 3.2	8,36	2,83
05.7-103	Кладовая	Тип 3	6,93	-Тип 3.2	6,5	2,20
05.7-100	Кладовая	Тип 3	6,93	-Тип 3.2	6,92	2,20
05.7-97	Кладовая	Тип 3	6,93	-Тип 3.2	6,92	2,20
05.7-98	Кладовая	Тип 3	6,93	-Тип 3.2	6,56	2,20
05.7-99	Кладовая	Тип 3	6,93	-Тип 3.2	6,86	2,20
05.9-108	Кладовая	Тип 3	5,29	-Тип 3.2	20,44	6,73
05.9-105	Кладовая	Тип 3	3,97	-Тип 3.2	19,95	6,11
05.9-106	Кладовая	Тип 3	5,93	-Тип 3.2	21,56	7,03
05.9-107	Кладовая	Тип 3	3,74	-Тип 3.2	19,6	6,00
05.9-64	Кладовая	Тип 3	5,50	-Тип 3.2	21,78	7,18
05.9-22	Кладовая	Тип 3	6,07	-Тип 3.2	23,27	7,13
05.9-23	Кладовая	Тип 3	4,07	-Тип 3.2	20,16	6,21
05.7-30	Кладовая	Тип 3	7,44	-Тип 3.2	6,87	2,20
05.20-3	Кладовая	Тип 3	10,42	-Тип 3.2	19,76	6,62
05.20-8	Кладовая	Тип 3	6,16	-Тип 3.2	15,75	2,00
05.20-13	Кладовая	Тип 3	6,14	-Тип 3.2	5,89	2,00
05.20-14	Кладовая	Тип 3	5,77	-Тип 3.2	34,15	2,39
07.17-83	Кладовая	Тип 3	5,78	-Тип 3.2	4,81	1,55
07.17-84	Кладовая	Тип 3	6,20	-Тип 3.2	19,05	5,99
05.16-56	Кладовая	Тип 3	7,48	-Тип 3.2	13,58	4,91
07.18-73	Кладовая	Тип 3	6,41	-Тип 3.2	7,7	2,66
07.19-70	Кладовая	Тип 3	4,49	-Тип 3.2	5,34	1,85
07.19-19	Кладовая	Тип 3	4,49	-Тип 3.2	4,99	1,85
07.18-6	Кладовая	Тип 3	7,69	-Тип 3.2	17,61	5,79
07.18-10	Кладовая	Тип 3	6,47	-Тип 3.2	7,57	2,40
07.18-11	Кладовая	Тип 3	6,43	-Тип 3.2	8,79	2,99
07.18-9	Кладовая	Тип 3	8,32	-Тип 3.2	18,66	4,56
07.21-37	Кладовая	Тип 3	5,05	-Тип 3.2	5,91	1,89
07.21-35	Кладовая	Тип 3	5,05	-Тип 3.2	5,92	1,89
07.21-36	Кладовая	Тип 3	5,05	-Тип 3.2	5,91	1,89
05.6-33	Кладовая	Тип 3	5,35	-Тип 3.2	6,17	2,10
06.-5	Кладовая	Тип 3	2,60	-Тип 3.2	16,98	5,62
07.-33	Кладовая	Тип 3	7,97	-Тип 3.2 -Тип 1.2	23,82 8,54	10,25
07.-60	Кладовая	Тип 3	6,53	-Тип 3.2 -Тип 1.2	20,37 9,27	9,33
08.-31	Кладовая	Тип 3	12,17	-Тип 3.2 -Тип 1.2	34,37 5,68	13,28
08.10-29	Кладовая	Тип 3	6,53	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,99 11,53	6,27
08.10-25	Кладовая	Тип 3	7,31	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,73 8,27	5,58
08.10-42	Кладовая	Тип 3	10,25	-Тип 3.2 -Тип 1.2	4,14 17,09	7,27
08.10-45	Кладовая	Тип 3	12,41	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,73 12,68	7,15
06.11-23	Кладовая	Тип 3	10,75	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,09 9,26	6,79
06.11-24	Кладовая	Тип 3	12,18	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,97 9,82	8,92
06.11-25	Кладовая	Тип 3	9,25	-Тип 3.2 -Тип 1.2	12,86 8,5	6,78
06.-7	Кладовая	Тип 3	12,37	-Тип 3.2 -Тип 1.2	23,91 18,77	14,58
06.-4	Кладовая	Тип 3	6,51	-Тип 3.2 -Тип 1.2	23,66 5,42	9,53
06.-1	Кладовая	Тип 3	7,68	-Тип 3.2 -Тип 1.2	28,72 5,16	10,91
06.-2	Кладовая	Тип 3	9,61	-Тип 3.2 -Тип 1.2	10,55 24,39	11,72
06.-3	Кладовая	Тип 3	10,63	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,57 28,35	12,08
06.-8	Кладовая	Тип 3	8,36	-Тип 3.2 -Тип 1.2	7,2 26,88	10,82
06.-13	Кладовая	Тип 3	5,94	-Тип 3.2 -Тип 1.2	7,62 20,15	8,72
06.-14	Кладовая	Тип 3	5,77	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,12 18,62	9,02
06.-12	Кладовая	Тип 3	5,23	-Тип 3.2 -Тип 1.2	4,66 22,46	8,79
07.14-61	Кладовая	Тип 3	12,40	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,47 20,9	8,69
07.14-63	Кладовая	Тип 3	13,38	-Тип 3.2 -Тип 1.2	14,24 15,1	9,83
08.12-8	Кладовая	Тип 3	6,06	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,11 6,6	3,98
08.12-6	Кладовая	Тип 3	5,05	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,06 8,39	4,70
08.12-5	Кладовая	Тип 3	7,39	-Тип 3.2 -Тип 1.2	2,22 7,95	3,30
08.-19	Кладовая	Тип 3	6,76	-Тип 3.2 -Тип 1.2	25,54 6,03	9,38
08.-21	Кладовая	Тип 3	7,23	-Тип 3.2 -Тип 1.2	28,24 4,9	10,69
08.-23	Кладовая	Тип 3	6,95	-Тип 3.2 -Тип 1.2	29,73 2,58	10,88
05.8-71	Кладовая	Тип 3	9,63	-Тип 3.2 -Тип 1.2	7,16 12,75	7,42
05.8-96	Кладовая	Тип 3	9,12	-Тип 3.2 -Тип 1.2	9,71 15,76	8,40
05.6-114	Кладовая	Тип 3	5,98	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,52 4,62	5,63
05.6-115	Кладовая	Тип 3	11,06	-Тип 3.2 -Тип 1.2	7,47 14,3	8,23
05.6-125	Кладовая	Тип 3	13,50	-Тип 3.2 -Тип 1.2	10,46 10,19	7,02
05.7-104	Кладовая	Тип 3	6,94	-Тип 3.2 -Тип 1.2	10,64 1,56	2,20
05.-109	Кладовая	Тип 3	7,44	-Тип 3.2 -Тип 1.2	27,9 4,28	10,79
05.-110	Кладовая	Тип 3	7,47	-Тип 3.2 -Тип 1.2	27,92 4,3	10,81
05.9-111	Кладовая	Тип 3	11,31	-Тип 3.2 -Тип 1.2	29,1 7,8	11,76
05.9-21	Кладовая	Тип 3	3,83	-Тип 3.2 -Тип 1.2	17,08 2,71	6,11
05.9-20	Кладовая	Тип 3	5,63	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,18 6,64	7,23
05.-19	Кладовая	Тип 3	5,50	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,3 19,02	8,45
05.-24	Кладовая	Тип 3	5,99	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,73 19,48	8,81
05.-29	Кладовая	Тип 3	7,89	-Тип 3.2 -Тип 1.2	31,56 10,53	10,53
08.-18	Кладовая	Тип 3	7,82	-Тип 3.2 -Тип 1.2	31,38 3,19	11,28
05.9-31	Кладовая	Тип 3	4,43	-Тип 3.2 -Тип 1.2	14,39 6,96	6,83
05.9-28	Кладовая	Тип 3	7,84	-Тип 3.2 -Тип 1.2	9,96 17,06	9,08
05.9-25	Кладовая	Тип 3	8,68	-Тип 3.2 -Тип 1.2	20,77 7,77	9,38
06.-10	Кладовая	Тип 3	9,30	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,53 23,36	11,66
05.-4	Кладовая	Тип 3	7,26	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,61 21,06	10,18
07.-46	Кладовая	Тип 3	8,64	-Тип 3.2 -Тип 1.2	24,05 8,54	10,73
07.-47	Кладовая	Тип 3	7,82	-Тип 3.2 -Тип 1.2	32,11 3,28	11,28
07.-51	Кладовая	Тип 3	7,08	-Тип 3.2 -Тип 1.2	32,6 2,55	11,20
07.-55	Кладовая	Тип 3	11,50	-Тип 3.2 -Тип 1.2	28,74 9,27	12,61
07.-56	Кладовая	Тип 3	6,70	-Тип 3.2 -Тип 1.2	27,66 4,52	10,43
07.-54	Кладовая	Тип 3	7,23	-Тип 3.2 -Тип 1.2	28,31 4,92	10,69
05.20-2	Кладовая	Тип 3	10,72	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,92 7,6	6,24
05.20-10	Кладовая	Тип 3	8,29	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,62 6,44	7,73
05.20-11	Кладовая	Тип 3	7,97	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,78 2,93	2,87
05.20-55	Кладовая	Тип 3	9,01	-Тип 3.2 -Тип 1.2	15,28 6,27	4,70
05.7-52	Кладовая	Тип 3	6,99	-Тип 3.2 -Тип 1.2	7,55 9,42	5,79
05.7-49	Кладовая	Тип 3	7,03	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,69 1,04	2,23
07.17-53	Кладовая	Тип 3	5,18	-Тип 3.2 -Тип 1.2	4,4 5,69	3,13
07.17-68	Кладовая	Тип 3	3,84	-Тип 3.2 -Тип 1.2	3,06 4,68	2,80
07.17-82	Кладовая	Тип 3	7,42	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,96 5,09	6,85
05.16-51	Кладовая	Тип 3	6,07	-Тип 3.2 -Тип 1.2	17,71 1,47	4,25
05.16-61	Кладовая	Тип 3	9,39	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,12 12,55	7,02
05.16-60	Кладовая	Тип 3	4,75	-Тип 3.2 -Тип 1.2	0,03 3,74	1,27
05.16-57	Кладовая	Тип 3	9,62	-Тип 3.2 -Тип 1.2	9,26 8,66	6,37
05.16-58	Кладовая	Тип 3	10,34	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,02 12,3	6,89
07.18-72	Кладовая	Тип 3	6,01	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,81 9,9	5,74
07.19-71	Кладовая	Тип 3	7,86	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,11 3,39	6,45
07.19-69	Кладовая	Тип 3	4,24	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,55 8,37	3,80
07.-75	Кладовая	Тип 3	3,76	-Тип 3.2 -Тип 1.2	1,01 21,23	6,86
07.-76	Кладовая	Тип 3	5,12	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,51 15,96	9,28
07.-15	Кладовая	Тип 3	10,32	-Тип 3.2 -Тип 1.2	28,21 21,82	16,64
07.-16	Кладовая	Тип 3	5,18	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,82 20,25	8,30
07.-14	Кладовая	Тип 3	5,58	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,74 18,18	9,03
07.-12	Кладовая	Тип 3	6,32	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,69 21,18	9,76
07.-13	Кладовая	Тип 3	4,10	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,52 17,47	7,14
07.-17	Кладовая	Тип 3	5,99	-Тип 3.2 -Тип 1.2	7,67 19,35	8,78
07.-21	Кладовая	Тип 3	5,99	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,02 19,77	8,78
07.-22	Кладовая	Тип 3	5,76	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,44 19,85	10,95
07.-20	Кладовая	Тип 3	7,69	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,9 26,04	10,41
07.-18	Кладовая	Тип 3	4,73	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,18 14,42	8,66
07.18-3	Кладовая	Тип 3	3,13	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,61 5,93	2,10
07.18-1	Кладовая	Тип 3	7,97	-Тип 3.2 -Тип 1.2	21,08 7,45	8,90
07.18-2	Кладовая	Тип 3	12,14	-Тип 3.2 -Тип 1.2	19,13 7,53	9,16
07.21-8	Кладовая	Тип 3	11,02	-Тип 3.2 -Тип 1.2	22,8 7,53	10,1
07.21-38	Кладовая	Тип 3	3,09	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,36 7,53	4,55
07.21-39	Кладовая	Тип 3	7,08	-Тип 3.2 -Тип 1.2	17,72 6,94	8,41
07.21-40	Кладовая	Тип 3	9,73	-Тип 3.2 -Тип 1.2	24,52 7,23	10,59
07.21-44	Кладовая	Тип 3	5,62	-Тип 3.2 -Тип 1.2	19,07 7,52	8,71
07.-43	Кладовая	Тип 3	4,73	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,18 14,42	8,66
07.-41	Кладовая	Тип 3	6,85	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,65 18,06	9,36
07.-42	Кладовая	Тип 3	4,59	-Тип 3.2 -Тип 1.2	11,9 11,83	7,59
07.-27	Кладовая	Тип 3	10,00	-Тип 3.2 -Тип 1.2	21,61 14,06	11,62
07.-28	Кладовая	Тип 3	4,56	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,8 14,33	7,42
07.-26	Кладовая	Тип 3	4,84	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,55 18,05	7,71
07.-24	Кладовая	Тип 3	4,74	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,43 18,08	7,82
07.-25	Кладовая	Тип 3	4,79	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,49 19,5	7,86
05.-48	Кладовая	Тип 3	4,63	-Тип 3.2 -Тип 1.2	10,2 16,43	8,08
05.-37	Кладовая	Тип 3	4,99	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,67 19,54	7,93
05.-38	Кладовая	Тип 3	6,54	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,67 24,33	9,48
05.-39	Кладовая	Тип 3	8,10	-Тип 3.2 -Тип 1.2	6,67 29,05	11,03
05.-36	Кладовая	Тип 3	9,51	-Тип 3.2 -Тип 1.2	9,62 31,23	12,57
07.-29	Кладовая	Тип 3	4,56	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,8 14,46	7,19
05.6-34	Кладовая	Тип 3	7,18	-Тип 3.2 -Тип 1.2	7,14 15,76	7,80
05.6-35	Кладовая	Тип 3	7,43	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,27 11,24	6,78
05.5-90	Кладовая	Тип 3	5,05	-Тип 3.2 -Тип 2.2	1,62 11,85	4,62
05.5-91	Кладовая	Тип 3	3,19	-Тип 3.2 -Тип 2.2	1,16 8,43	3,22
05.6-77	Кладовая	Тип 3	8,43	-Тип 3.2 -Тип 2.2	3,36 5,8	3,07
05.6-76	Кладовая	Тип 3	8,79	-Тип 3.2 -Тип 2.2	5,45 2,51	2,96
2-3	Лестница Н3	Тип 5	16,31	-Тип 3.5	52,7	14,98
1-3	Лестница Н3	Тип 5	17,71	-Тип 3.5	107,54	15,46
3-3	Лестница Н3	Тип 5	16,31	-Тип 3.5	109,13	14,98
4-4	Лестница Н3	Тип 5	17,28	-Тип 3.5	108,95	15,68
07.1-2	Лестница Н3	Тип 5	15,32	-Тип 3.5	102,56	15,42
08.1-3	Лестница Н3	Тип 5	16,16	-Тип 3.5	52,61	15,64
2-5	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип 3	16,51	-Тип 1.4 -Тип 3.4	9,44 25,7	9,74
1-5	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип 3	16,51	-Тип 1.4 -Тип 3.4	8,7 25,76	9,97
3-4	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип 3	16,45	-Тип 1.4 -Тип 3.4	8,37 26,17	9,66
4-5	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип 3	16,51	-Тип 1.4 -Тип 3.4	4,42 28,32	10,15
4-6	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	Тип 3	5,84	-Тип 1.4 -Тип 3.4	8,26 14,1	6,62
2-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	Тип 3	10,78	-Тип 3.4	33,61	10,33
1-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	Тип 3	10,78	-Тип 3.4	33,61	10,33
3-5	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	Тип 3	10,77	-Тип 3.4	32,65	10,32
07.1-3	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	2969,31	-Тип 3.2 -Тип 1.2	1191,27 781,88	169,22
08.1-2	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	2882,50	-Тип 3.2 -Тип 1.2 -Тип 2.2	863,84 409,9 17,96	46,37
05.1-1	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	2400,67	-Тип 3.2 -Тип 1.2 -Тип 2.2	713,67 495,12 38,89	97,20
06.1-1	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	3059,45	-Тип 3.2 -Тип 1.2 -Тип 2.2	900,3 450,52 22,4	29,94
05.5-43	Проходная кладовых	Тип 3	48,03	-Тип 1.2	26,33	8,18
05.6-46	Проходная кладовых	Тип 3	47,44	-Тип 1.2	20,11	6,16
05.7-47	Проходная кладовых	Тип 3	38,44	-Тип 1.2	35,36	11,23
05.9-42	Проходная кладовых	Тип 3	23,60	-Тип 1.2	8,78	2,77
08.10-17	Проходная кладовых	Тип 3	34,15	-Тип 1.2 -Тип 3.2	4,89 2,85	2,05
08.12-16	Проходная кладовых	Тип 3	28,79	-Тип 1.2 -Тип 3.2	3,98 2,85	1,70
07.14-34	Проходная кладовых	Тип 3	22,77	-Тип 1.2 -Тип 3.2	2,06 2,69	1,35
05.7-41	Проходная кладовых	Тип 3	25,44	-Тип 1.2 -Тип 3.2	16,34 10,97	9,04
07.19-31	Проходная кладовых	Тип 3	10,28	-Тип 1.2 -Тип 3.2	1,2 0,26	0,35
06.11-11	Проходная кладовых	Тип 3	43,14	-Тип 3.2 -Тип 1.2	33,7 1,49	11,23
05.8-45	Проходная кладовых	Тип 3	18,30	-Тип 3.2 -Тип 1.2	44,87 2,1	13,49
05.9-44	Проходная кладовых	Тип 3	25,58	-Тип 3.2 -Тип 1.2	10,48 10,99	6,83
07.18-32	Проходная кладовых	Тип 3	20,73	-Тип 3.2 -Тип 1.2	1,61 2,35	1,16
07.17-30	Проходная кладовых	Тип 3	23,12	-Тип 3.2 -Тип 1.2	4,61 20,34	8,06
07.21-45	Проходная кладовых	Тип 3	13,97	-Тип 3.2 -Тип 1.2	5,54 2,65	2,23
2-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	12,68	-Тип 1.4 -Тип 3.4	14,72 29,34	14,49
2-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	13,06	-Тип 1.4 -Тип 3.4	14,4 28,98	13,75
1-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	2,64	-Тип 1.4 -Тип 3.4	4,92 9,32	4,23
1-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	2,45	-Тип 1.4 -Тип 3.4	4,52 8,96	3,97
3-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	2,80	-Тип 1.4 -Тип 3.4	5,13 8,71	416
3-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	2,64	-Тип 1.4 -Тип 3.4	4,9 8,48	3,94
4-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	4,25	-Тип 1.4 -Тип 3.4	8,26 10,84	6,10
4-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	20,70	-Тип 1.4 -Тип 3.4	19,88 37,79	19,64
08.1-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	9,67	-Тип 1.4 -Тип 3.4	25,37 15	12,37
07.1-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	4,98	-Тип 1.4 -Тип 3.4	13,99 9,11	6,97
08.5-4	Хладоцентр	Тип 2	353,37	-Тип 3.3 -Тип 1.3	235,5 126,58	24,32

2.1

2.2

2.3

2.4

1.1

1.2

2.6

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-10 ÷ АР1-13.
3. Отделку стен и потолков в помещениях воздухозаборных камер и шахт см. примечание 3 на листе АР1-29.
4. В таблицу "Ведомость отделки помещений на отм. -8.250" добавлен столбец с подсчетом плинтусов из керамической плитки для помещений, в которых применяются Типы полов 1, 2, 3, 4 (см. АР1-18).

Расход плитнтусов из керамической плитки на отм.-8.250 в помещениях "Воздухозаборных камер" (Тип пола 5):

05.5-4 - 13,30 пог. м
07.5-7 - 23,29 пог. м
08.5-7 - 21,62 пог. м
08.5-8 - 16,96 пог. м

5. В "Помещениях хранения автомобилей" плинтусы из керамической плитки выполняются только в местах применения пола Тип 1.
6. В помещениях "Лестницы" плинтусы из керамической плитки ("калошницы") на лестничных маршах и промежуточных площадках лестниц (Тип пола 16) подсчитаны целиком на всю высоту маршей на листе АР1-28.

0,000=145,800

Изм. 2	6				30.04.25
Изм. 1	2				20.11.24
Зам. 1					18.01.24
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Алёшина			
Проверил		Маслова			
ГАП		Маслова			
ГИП		Захарова			
Н. контр.		Маслова			
Рук. отдела		Маслова			

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	27	

Ведомость отделки помещений на отм. -8.250. Типы отделки стен и потолков

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость отделки помещений на отм. -4.800

Пом. Номер	Наименование	Потолок		Стены и перегородки		Плинтус из керамической плитки, пог.м
		Вид отделки	Площадь, м^2	Вид отделки	Площадь, м^2	
Уровень -1						
04.5-13.1	Венткамера вытяжная	Тип 1	24,47	-Тип 1.1 -Тип 3.1	69,8 3,48	18,32
02.5-4	Венткамера вытяжная	Тип 1	47,85	-Тип 3.1 -Тип 1.1	42,03 98,23	32,44
03.5-14	Венткамера вытяжная	Тип 1	97,37	-Тип 3.1 -Тип 1.1	64,08 144,46	52,56
01.5-5	Венткамера вытяжная	Тип 1	69,86	-Тип 3.1 -Тип 1.1	44,91 96,59	33,61
02.5-7	Венткамера вытяжная	Тип 1	79,25	-Тип 3.1 -Тип 1.1	86,31 108,99	46,37
01.5-5.1	Венткамера вытяжная	Тип 1	29,64	-Тип 3.1 -Тип 1.1	17,77 71,79	21,57
04.5-12	Венткамера подпорная	Тип 1	91,66	-Тип 1.1 -Тип 3.1	169 33,59	44,45
02.5-6	Венткамера подпорная	Тип 1	168,80	-Тип 3.1 -Тип 1.1	138,52 155,04	78,02
03.5-15	Венткамера подпорная	Тип 1	60,37	-Тип 3.1 -Тип 1.1	65,18 106,05	37,06
03.5-13	Венткамера подпорная, приточная	Тип 2	114,06	- Тип 3.3 - Тип 1.3 - Тип 2.2	138,36 91,13 37,79	63,19
04.5-13	Венткамера приточная	Тип 2	99,78	-Тип 3.3 -Тип 1.3	54,52 132,22	47,77
01.5-7	Венткамера приточная	Тип 2	75,67	-Тип 3.3 -Тип 1.3	47,86 125,19	36,87
01.5-12	Венткамера приточная	Тип 2	39,17	-Тип 3.3 -Тип 1.3	63,75 40,93	24,18
02.5-8	Венткамера приточно-вытяжная	Тип 2	29,88	-Тип 1.3 -Тип 3.3	90,98 10,91	24,97
01.5-8	Венткамера приточно-вытяжная	Тип 2	78,62	-Тип 3.3 -Тип 1.3	162,34 75,56	56,62
04.5-5	ИТП	Тип 2	761,32	-Тип 3.3 -Тип 1.3	432,95 323,58	172,44
02.2-18	Кладовая	Тип 3	7,25			
01.3-38	Кладовая	Тип 3	8,93	-Тип 1.2	18,66	3,87
01.1-40	Кладовая	Тип 3	5,07	-Тип 1.2	6,57	1,53
01.1-31	Кладовая	Тип 3	7,08	-Тип 1.2	9,88	2,10
01.1-29	Кладовая	Тип 3	7,08	-Тип 1.2	9,57	2,10
01.1-32	Кладовая	Тип 3	7,08	-Тип 1.2	9,83	2,10
01.1-50	Кладовая	Тип 3	6,11	-Тип 1.2	10,41	2,19
01.3-54	Кладовая	Тип 3	10,29	-Тип 1.2	10,06	2,20
01.3-45	Кладовая	Тип 3	10,29	-Тип 1.2	10,46	2,13
01.3-43	Кладовая	Тип 3	10,29	-Тип 1.2	10,46	2,20
01.3-46	Кладовая	Тип 3	10,57	-Тип 1.2	32,39	6,79
01.1-49	Кладовая	Тип 3	6,11	-Тип 1.2	10,41	2,19
01.3-47	Кладовая	Тип 3	7,58	-Тип 1.2	16,32	3,45
01.3-8	Кладовая	Тип 3	10,19	-Тип 1.2	7,51	2,23
02.-29	Кладовая	Тип 3	5,62	-Тип 1.2	35,91	8,73
04.-9	Кладовая	Тип 3	7,76	-Тип 1.2	36,29	10,81
04.-16	Кладовая	Тип 3	3,46	-Тип 1.2	26,8	6,41
04.-17	Кладовая	Тип 3	3,46	-Тип 1.2	27,06	6,41
02.-22	Кладовая	Тип 3	6,58	-Тип 1.2	37,2	9,49
01.1-6	Кладовая	Тип 3	7,08	-Тип 1.2	9,8	2,10
02.2-37	Кладовая	Тип 3	8,76	-Тип 1.2	8,28	2,35
02.2-36	Кладовая	Тип 3	4,03	-Тип 1.2	6,08	1,67
02.2-5	Кладовая	Тип 3	5,38	-Тип 1.2	17,43	4,78
02.2-4	Кладовая	Тип 3	5,42	-Тип 1.2	9,12	2,47
01.-22	Кладовая	Тип 3	8,26	-Тип 1.2	44,75	10,57
04.-2	Кладовая	Тип 3	7,34	-Тип 1.2	48,07	10,63
04.-6	Кладовая	Тип 3	2,02	-Тип 1.2	23,75	4,60
04.-5	Кладовая	Тип 3	2,07	-Тип 1.2	23,84	4,87
02.-14	Кладовая	Тип 3	6,87	-Тип 1.2	47,63	10,54
04.-15	Кладовая	Тип 3	7,63	-Тип 1.2	39,67	10,05
01.1-37	Кладовая	Тип 3	7,08	-Тип 1.2 -Тип 3.2	9,97 0,87	2,26
01.1-30	Кладовая	Тип 3	6,96	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,38 4,4	2,26
01.1-35	Кладовая	Тип 3	7,08	-Тип 1.2 -Тип 3.2	9,97 0,87	2,26
01.-33	Кладовая	Тип 3	7,77	-Тип 1.2 -Тип 3.2	44,83 3,6	2,26
01.-52	Кладовая	Тип 3	9,70	-Тип 1.2 -Тип 3.2	44,18 10,62	11,81
01.1-53	Кладовая	Тип 3	10,28	-Тип 1.2 -Тип 3.2	38,89 11,77	10,55
01.3-44	Кладовая	Тип 3	9,85	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,43 3,53	2,11
01.1-48	Кладовая	Тип 3	6,10	-Тип 1.2 -Тип 3.2	10,41 2,63	2,75
01.3-11	Кладовая	Тип 3	9,37	-Тип 1.2 -Тип 3.2	8,06 1,93	2,63
01.3-14	Кладовая	Тип 3	6,80	-Тип 1.2 -Тип 3.2	27,23 2,13	5,78
01.3-13	Кладовая	Тип 3	7,91	-Тип 1.2 -Тип 3.2	5,85 13,04	4,14
01.1-12	Кладовая	Тип 3	6,96	-Тип 1.2 -Тип 3.2	6,38 4,4	2,26
03.-15	Кладовая	Тип 3	3,85	-Тип 1.2 -Тип 3.2	24,29 6,76	7,50
02.-27	Кладовая	Тип 3	6,01	-Тип 1.2 -Тип 3.2	31,47 5,93	9,33
03.-21	Кладовая	Тип 3	5,58	-Тип 1.2 -Тип 3.2	38,71 5,39	8,55
04.-8	Кладовая	Тип 3	11,10	-Тип 1.2 -Тип 3.2	54,02 4,71	12,89
04.-7	Кладовая	Тип 3	8,26	-Тип 1.2 -Тип 3.2	42,28 2,89	11,51
01.-4	Кладовая	Тип 3	8,38	-Тип 1.2 -Тип 3.2	47,07 3,32	12,13
02.-31	Кладовая	Тип 3	8,53	-Тип 1.2 -Тип 3.2	42,17 8,19	12,89
03.-22	Кладовая	Тип 3	4,39	-Тип 1.2 -Тип 3.2	37,63 4,5	8,20
01.1-5	Кладовая	Тип 3	5,10	-Тип 1.2 -Тип 3.2	18,22 4,27	5,08
01.1-24	Кладовая	Тип 3	8,32	-Тип 1.2 -Тип 3.2	22,18 4,28	6,01
01.1-23	Кладовая	Тип 3	8,32	-Тип 1.2 -Тип 3.2	21,82 4,27	6,01
02.2-33	Кладовая	Тип 3	9,22	-Тип 1.2 -Тип 3.2	25,27 5,66	8,17
02.2-35	Кладовая	Тип 3	8,88	-Тип 1.2 -Тип 3.2	9,31 7,07	4,61
02.2-11	Кладовая	Тип 3	10,08	-Тип 1.2 -Тип 3.2	10,01 7,07	4,75
02.2-19	Кладовая	Тип 3	12,48	-Тип 1.2 -Тип 3.2	35,41 5,24	10,43
01.-27	Кладовая	Тип 3	8,03	-Тип 1.2 -Тип 3.2	39,23 4,05	10,20
04.-3	Кладовая	Тип 3	7,40	-Тип 1.2 -Тип 3.2	38,54 3,04	10,61
02.-21	Кладовая	Тип 3	7,41	-Тип 1.2 -Тип 3.2	41,02 3,09	10,90
02.-12	Кладовая	Тип 3	5,69	-Тип 1.2 -Тип 3.2	60,3 2,26	10,72
03.-7	Кладовая	Тип 3	7,22	-Тип 1.2 -Тип 3.2	33,39 3,81	9,73
04.-14	Кладовая	Тип 3	7,59	-Тип 1.2 -Тип 3.2	36,74 3,04	10,03
03.-18	Кладовая	Тип 3	5,57	-Тип 1.2 -Тип 3.2	33,18 8,27	9,07
01.1-56	Кладовая	Тип 3	8,49	-Тип 3.2	1,59	0,40
01.3-10	Кладовая	Тип 3	6,81	-Тип 3.2	17,98	4,08
03.4-19	Кладовая	Тип 3	6,60	-Тип 3.2	8,58	1,97
02.15-25	Кладовая	Тип 3	5,87	-Тип 3.2	30,24	7,00
02.15-32	Кладовая	Тип 3	3,70	-Тип 3.2	26,27	5,97
02.15-39	Кладовая	Тип 3	5,45	-Тип 3.2	30,26	6,80
02.15-42	Кладовая	Тип 3	5,57	-Тип 3.2	29,83	6,78
02.15-41	Кладовая	Тип 3	3,73	-Тип 3.2	25,54	5,78
02.15-34	Кладовая	Тип 3	3,94	-Тип 3.2	26,18	5,80
02.2-6	Кладовая	Тип 3	4,25	-Тип 3.2	8,55	2,20
02.2-8	Кладовая	Тип 3	4,23	-Тип 3.2	8,88	2,19
02.2-10	Кладовая	Тип 3	4,23	-Тип 3.2	8,53	2,19
02.2-9	Кладовая	Тип 3	4,23	-Тип 3.2	9,72	2,58
02.2-2	Кладовая	Тип 3	3,04	-Тип 3.2	6,43	1,67
02.2-1	Кладовая	Тип 3	3,39	-Тип 3.2	16,03	3,48
02.2-17	Кладовая	Тип 3	8,07	-Тип 3.2	3,4	1,00
02.-28	Кладовая	Тип 3	2,60	-Тип 3.2	29,19	5,62
01.-21	Кладовая	Тип 3	5,66	-Тип 3.2 -Тип 1.2	30,72 16,44	9,83
01.1-36	Кладовая	Тип 3	6,16	-Тип 3.2 -Тип 1.2	29,13 7,53	8,16
01.-39	Кладовая	Тип 3	9,19	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,69 37,45	11,40
01.-42	Кладовая	Тип 3	9,22	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,7 37,45	11,42
01.-41	Кладовая	Тип 3	9,22	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,74 37,28	11,42
01.-51	Кладовая	Тип 3	8,30	-Тип 3.2 -Тип 1.2	17,47 35,68	10,70
01.3-55	Кладовая	Тип 3	12,09	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,41 20,8	7,94
01.3-9	Кладовая	Тип 3	9,64	-Тип 3.2 -Тип 1.2	24,5 3,75	6,57
01.-3	Кладовая	Тип 3	9,37	-Тип 3.2 -Тип 1.2	29,5 27,61	12,65
01.-2	Кладовая	Тип 3	4,96	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,35 24,6	8,05
01.-1	Кладовая	Тип 3	5,18	-Тип 3.2 -Тип 1.2	12,3 26,15	8,16
02.15-28	Кладовая	Тип 3	9,61	-Тип 3.2 -Тип 1.2	37,65 10,53	11,2
03.-16	Кладовая	Тип 3	5,27	-Тип 3.2 -Тип 1.2	17,11 28,31	8,56
03.-14	Кладовая	Тип 3	5,84	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,76 29,29	8,70
03.-12	Кладовая	Тип 3	4,49	-Тип 3.2 -Тип 1.2	20,73 24,55	9,74
03.-13	Кладовая	Тип 3	6,77	-Тип 3.2 -Тип 1.2	42,78 4,48	10,80
03.-17	Кладовая	Тип 3	6,95	-Тип 3.2 -Тип 1.2	41,43 2	10,88
01.-7	Кладовая	Тип 3	6,57	-Тип 3.2 -Тип 1.2	36,2 16,63	10,81
03.-20	Кладовая	Тип 3	5,84	-Тип 3.2 -Тип 1.2	9,57 29,64	8,70
03.4-18	Кладовая	Тип 3	10,50	-Тип 3.2 -Тип 1.2	12,29 23,41	9,40
03.4-4	Кладовая	Тип 3	10,86	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,25 26,93	9,53
03.-5	Кладовая	Тип 3	7,89	-Тип 3.2 -Тип 1.2	37,82 13,05	10,19
04.-12	Кладовая	Тип 3	6,76	-Тип 3.2 -Тип 1.2	33,78 3,8	9,38
04.-11	Кладовая	Тип 3	5,28	-Тип 3.2 -Тип 1.2	27,28 14,72	8,45
02.-24	Кладовая	Тип 3	6,16	-Тип 3.2 -Тип 1.2	29,02 16,72	9,28
02.-26	Кладовая	Тип 3	6,51	-Тип 3.2 -Тип 1.2	35,63 8,82	9,18
03.-3	Кладовая	Тип 3	7,76	-Тип 3.2 -Тип 1.2	46,61 6,25	11,22
03.-1	Кладовая	Тип 3	5,87	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,89 29,64	8,72
03.-2	Кладовая	Тип 3	5,37	-Тип 3.2 -Тип 1.2	25,46 12,64	8,80
03.-6	Кладовая	Тип 3	5,80	-Тип 3.2 -Тип 1.2	26,68 14,48	9,06
03.-10	Кладовая	Тип 3	5,41	-Тип 3.2 -Тип 1.2	9,36 30,86	8,65
02.15-38	Кладовая	Тип 3	11,31	-Тип 3.2 -Тип 1.2	39,67 10,87	11,05
02.15-40	Кладовая	Тип 3	3,52	-Тип 3.2 -Тип 1.2	21,8 3,78	5,76
02.2-7	Кладовая	Тип 3	7,66	-Тип 3.2 -Тип 1.2	12,83 7,25	5,91
02.2-3	Кладовая	Тип 3	6,84	-Тип 3.2 -Тип 1.2	10,6 24,31	7,46
03.-11	Кладовая	Тип 3	7,82	-Тип 3.2 -Тип 1.2	29,6 27,08	10,75
01.-25	Кладовая	Тип 3	7,36	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,35 28,04	10,02
01.-26	Кладовая	Тип 3	5,18	-Тип 3.2 -Тип 1.2	12,3 26,22	8,16
01.-17	Кладовая	Тип 3	5,19	-Тип 3.2 -Тип 1.2	21,23 17,64	8,17
04.-10	Кладовая	Тип 3	5,80	-Тип 3.2 -Тип 1.2	29,01 15,73	9,06
04.-1	Кладовая	Тип 3	8,87	-Тип 3.2 -Тип 1.2	24,43 39,55	13,20
04.-4	Кладовая	Тип 3	2,11	-Тип 3.2 -Тип 1.2	8,24 16,02	4,96
01.-16	Кладовая	Тип 3	6,55	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13 33,62	9,78
01.-15	Кладовая	Тип 3	7,97	-Тип 3.2 -Тип 1.2	10,73 40,2	10,65
01.-18	Кладовая	Тип 3	8,86	-Тип 3.2 -Тип 1.2	13,56 40,4	11,48
02.15-20	Кладовая	Тип 3	6,35	-Тип 3.2 -Тип 1.2	23,86 14,37	8,60
03.-9	Кладовая	Тип 3	8,72	-Тип 3.2 -Тип 1.2	37,04 13,05	10,33
02.-13	Кладовая	Тип 3	5,56	-Тип 3.2 -Тип 1.2	12,56 26,98	8,71
04.-13	Кладовая	Тип 3	7,68	-Тип 3.2 -Тип 1.2	2,96 36,79	10,09
03.-19	Кладовая	Тип 3	10,00	-Тип 3.2 -Тип 1.2	18,62 40	11,79
01.1-34	Кладовая	Тип 3	7,60	-Тип 3.2 -Тип 1.2 -Тип 2.2	16,32 5,57 7,69	6,23
3-3	Лестница Н3	Тип 5	16,31	-Тип 3.5	20,92	47,32
1-3	Лестница Н3	Тип 5	17,71	-Тип 3.5	19,27	46,99
2-3	Лестница Н3	Тип 5	16,31	-Тип 3.5	78,03	46,02
03.1-2	Лестница Н3	Тип 5	15,32	-Тип 3.5	23,37	48,64
04.1-4	Лестница Н3	Тип 5	16,16	-Тип 3.5	77,72	49,90
4-3	Лестница Н3	Тип 5	17,28	-Тип 3.5	21,34	49,02
3-5	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип 3	16,51	-Тип 3.4 -Тип 1.4	46,9 15,98	10,01
1-5	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип 3	16,51	-Тип 3.4 -Тип 1.4	41,91 13,6	9,97
2-5	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип 3	16,51	-Тип 3.4 -Тип 1.4	49,58 13,57	9,69
4-5	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип 3	16,51	-Тип 3.4 -Тип 1.4	47,1 10,06	9,92
03-1	Лифтовый холл/табур-шлюз	Тип 3	20,19	-Тип 3.4 -Тип 1.4	29,57 48,27	13,84
3-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	Тип 3	10,40	-Тип 3.4 -Тип 1.4	49,11 5,54	10,33
1-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	Тип 3	10,40	-Тип 3.4 -Тип 1.4	45,17 5,1	10,33
2-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	Тип 3	10,40	-Тип 3.4 -Тип 1.4	46,67 5,43	10,33
4-4	Лифтовый холл/тамбур-шлюз	Тип 3	4,72	-Тип 3.4 -Тип 2.4	11,96 18,75	5,75
03.24-17	ПУИ	Тип 6	18,03	-Тип 1.6 -Тип 3.6	48,02 35,35	17,62
01.5-11	Помещение РУ1 0,4кв	Тип 1	55,68	-Тип 3.1 -Тип 1.1	35,1 95,22	29,91
04.5-10	Помещение РУ2 0,4кв	Тип 1	43,85	-Тип 3.1 -Тип 1.1	49,79 55,79	26,63
01.5-6	Помещение СС	Тип 1	30,74	-Тип 1.1 -Тип 3.1	77,51 3,6	21,16
04.5-15	Помещение СС	Тип 1	17,28	-Тип 3.1	78,56	16,82
03.5-18	Помещение СС	Тип 1	26,49	-Тип 3.1 -Тип 1.1	25,66 86,27	22,38
01.5-9	Помещение СС	Тип 1	27,05	-Тип 3.1 -Тип 1.1	21,42 75,67	20,95
3-6	Помещение временного хранения мусора	Тип 1	9,13	-Тип 3.2 -Тип 1.2	43,57 6,84	11,04
2-6	Помещение временного хранения мусора	Тип 1	10,83	-Тип 3.2 -Тип 1.2	16,17 34,09	11,89
4-6	Помещение временного хранения мусора	Тип 1	7,50	-Тип 3.2 -Тип 1.2	28,04 17,22	9,72
1-6	Помещение временного хранения мусора	Тип 1	16,03	-Тип 3.2 -Тип 1.2	62,21 19,1	16,65
02.5-5	Помещение для прокладки коммуникаций ВК	Тип 1	31,16	-Тип 3.1 -Тип 1.1	39,93 63,38	23,78
03.24-11	Помещение для размещения уборочной техники	Тип 1	33,01	-Тип 1.1 -Тип 3.1	31,25 22,66	
04.5-14	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки №1	Тип 1	12,89	-Тип 1.2 -Тип 3.2	51,64 4,94	14,71
01.5-10	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки №2	Тип 1	23,94	-Тип 3.2 -Тип 1.2	17,49 66,93	20,31
02.5-2	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки №3	Тип 1	8,18	-Тип 3.2 -Тип 1.2	12,03 37,29	10,33
02.5-3	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки №4	Тип 1	10,29	-Тип 3.2 -Тип 1.2	18,56 41,04	12,83
03.5-11	Помещение жироуловителя	Тип 1	16,65	-Тип 1.2 -Тип 3.2	71,57 15,06	16,27
03.5-12	Помещение жироуловителя	Тип 1	28,53	-Тип 3.2 -Тип 1.2	48,36 55,55	25,31
03.24-16	Помещение кладовой грязного белья	Тип 5	10,65	-Тип 1.1 -Тип 3.1	42,54 17,95	12,14
03.24-20	Помещение кладовой чистого белья	Тип 5	15,35	-Тип 3.1	80,11	16,02
03.24-19	Помещение под склад реагента, песка	Тип 5	21,88	-Тип 1.1 -Тип 3.1	40,88 49,45	20,66
03.5-3	Помещение распределительного узла холодоснабжения	Тип 1	13,83	-Тип 1.2	88,31	18,49
06.1-1	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	43,72	-Тип 3.2	54,72	
07.1-3	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	35,72	-Тип 3.2	54,29	
02.1-1	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	3066,12	-Тип 3.2 -Тип 1.2	1003,54 772,36	36,41
04.1-3	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	2625,65	-Тип 3.2 -Тип 1.2 -Тип 2.2	1278,73 1007,68 44,26	35,44
01.1-1	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	2107,74	-Тип 3.2 -Тип 1.2 -Тип 2.2	1155,01 988,41 31,9	21,06
03.1-3	Помещение хранения автомобилей	Тип 3	2728,65	-Тип 3.2 -Тип 1.2 -Тип 2.2	1599,15 1296,92 21,9	128,03
01.-20	Проходная кладовых	Тип 3	30,07	-Тип 1.2	5,35	0,55
03.4-8	Проходная кладовых	Тип 3	3,06	-Тип 1.2	6,5	0,85
02.2-15	Проходная кладовых	Тип 3	40,44	-Тип 1.2 -Тип 3.2	32,21 3,8	6,80
02.15-16	Проходная кладовых	Тип 3	19,95	-Тип 3.2 -Тип 1.2	10,35 12,61	5,30
01.-19	Проходная кладовых	Тип 3	60,89	-Тип 3.2 -Тип 1.2 -Тип 2.2	77,34 58,98 4,64	29,04
03.1-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	5,66	-Тип 1.4 -Тип 3.4	17,99 11,99	8,28
04.1-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	13,28	-Тип 1.4 -Тип 3.4	56,31 35,21	19,37
04.5-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	8,03	-Тип 3.4 -Тип 1.4	10,14 36,24	9,27
1-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	2,64	-Тип 3.4 -Тип 1.4	15,52 7,3	4,23
1-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	2,45	-Тип 3.4 -Тип 1.4	14,69 6,41	3,97
3-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	2,81	-Тип 3.4 -Тип 1.4	17,92 8,36	4,45
3-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	2,64	-Тип 3.4 -Тип 1.4	17,69 7,86	4,23
2-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	12,70	-Тип 3.4 -Тип 1.4	45,59 23,09	13,38
4-2	Тамбур-шлюз	Тип 3	10,15	-Тип 3.4 -Тип 1.4	33,22 13,76	9,52
2-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	13,96	-Тип 3.4 -Тип 1.4	39,37 30,58	14,57
4-1	Тамбур-шлюз	Тип 3	4,26	-Тип 3.4 -Тип 2.4	21,72 12,37	6,39
03.5-21	Центральная насосная	Тип 2	381,89	-Тип 3.3 -Тип 1.3	309,73 242,29	140,28
03.5-9	Электрощитовая	Тип 1	20,02	-Тип 1.1	76,4	17,79
03.5-4	Электрощитовая	Тип 1	18,76	-Тип 3.1	76,58	17,30
01.5-3	Электрощитовая	Тип 1	34,58	-Тип 3.1 -Тип 1.1	33,6 77,05	22,80
04.5-6	Электрощитовая	Тип 1	28,84	-Тип 3.1 -Тип 1.1	27,66 71,66	22,25
04.5-8	Электрощитовая	Тип 1	16,24	-Тип 3.1 -Тип 1.1	12,54 58,28	16,30
04.5-9	Электрощитовая	Тип 1	17,89	-Тип 3.1 -Тип 1.1	30,31 48,49	17,34
03.5-7	Электрощитовая	Тип 1	18,26	-Тип 3.1 -Тип 1.1	48,04 41,55	18,35
03.5-8	Электрощитовая	Тип 1	23,53	-Тип 3.1 -Тип 1.1	34,8 66,73	21,06
03.5-10	Электрощитовая	Тип 1	27,28	-Тип 3.1 -Тип 1.1	17,85 101,35	24,92
03.5-6	Электрощитовая	Тип 1	46,43	-Тип 3.1 -Тип 1.1	49,21 73,75	27,82
01.5-2	Электрощитовая	Тип 1	17,65	-Тип 3.1 -Тип 1.1	15,16 70,27	18,19
01.5-4	Электрощитовая	Тип 1	21,51	-Тип 3.1 -Тип 1.1	19,37 70,89	19,54
02.5-1	Электрощитовая	Тип 1	11,11	-Тип 3.1 -Тип 1.1	3,72 44,93	12,33

3.1 3.2 5.1 4.1 4.2 4.3 4.4 2.1 1.1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-14 ÷ АР1-17.
3. Отделку стен и потолков в помещениях воздухозаборных камер и шахт см. примечание 3 на листе АР1-29.
4. В таблицу "Ведомость отделки помещений на отм. -4.800" добавлен столбец с подсчетом плинтусов из керамической плитки для помещений, в которых применяются Типы полов 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15 (см. АР1-18).

Расход плитнтусов из керамической плитки на отм.-4.800 в помещениях "Воздухозаборных камер" (Тип пола 17):

01.5-1 - 4,86 пог. м
02.5-6.1 - 12,02 пог. м
04.5-16 - 17,76 пог. м
03.5-13.1 - 11,02 пог. м

5. В "Помещениях хранения автомобилей" плинтусы из керамической плитки выполняются только в местах применения пола Тип 10.
6. В данной таблице в помещениях "Лестницы" плинтусы из керамической плитки ("калошницы") на лестничных маршах и промежуточных площадках лестниц (Тип пола 16) подсчитаны целиком, начиная с отметки -8.420 на всю высоту маршей.

1.2 4.5 5.2

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм. 5	2				02.06.25
Изм. 4	5				30.04.25
Изм. 3	2				26.02.25
Изм. 2	1				20.11.24
Изм. 1	2				08.11.24
Зам. 1					18.01.24
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Алёшина				
Проверил	Маслова				
ГАП	Маслова				
ГИП	Захарова				
Н. контр.	Маслова				
Рук. отдела	Маслова				

0,000=145,800

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	28	

Ведомость отделки помещений на отм. -4.800. Типы отделки стен и потолков

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А1

Типы отделки стен на отм. -8.250

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м²	Примечание
Тип 1.1	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2, водно-дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	332,58	Газобетонные стены. Технические помещения без мокрых процессов (венткамеры подпорные, вытяжные, электрощитовые, ВРУ, ГРЩ, помещения СС, ТП, РУ и пр.)
Тип 1.2	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	4 605,68	Газобетонные стены. Технические помещения с мокрыми процессами (помещения временного хранения мусора, помещение водоподготовки, помещение жироуловителя, автостоянка, кладовые, рампа и пр.)
Тип 1.3	Каменные поверхности: -Шумоизоляция из минераловатных плит типа Rockwool 50 мм, -Обшивка двумя слоями влагостойкого ГКЛ по металлическому каркасу, -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	Минераловатные плиты типа Изовер или аналог, Гкл Кнауф или аналог, «Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	362,59	Газобетонные стены. Технические помещения с мокрыми процессами и шумозащитой (приточно-вытяжные и приточные венткамеры, ИТП, насосная)
Тип 1.4	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска латексной краской за 2 раза (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2	155,35	Газобетонные стены. Лифтовые холлы, тамбуры, коридоры, кладовые
Тип 2.2	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	121,43	Кирпичные стены. Технические помещения с мокрыми процессами (помещения временного хранения мусора, помещение водоподготовки, помещение жироуловителя, автостоянка, кладовые, рампа и пр.)
Тип 3.1	Бетонные поверхности: -Выровнять и зашлифовать, -Грунтовка перед окраской (Российского производства), -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2, водно-дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	247,11	Бетонные стены. Технические помещения без мокрых процессов (венткамеры подпорные, вытяжные, электрощитовые, ВРУ, ГРЩ, помещения СС, ТП, РУ и пр.)
Тип 3.2	Бетонные поверхности: -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	5 909,21	Бетонные стены. Технические помещения с мокрыми процессами (помещения временного хранения мусора, помещение водоподготовки, помещение жироуловителя, автостоянка, кладовые, рампа и пр.)
Тип 3.3	Бетонные поверхности: -Шумоизоляция из минераловатных плит типа Rockwool 50 мм, -Обшивка двумя слоями влагостойкого ГКЛ по металлическому каркасу, -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	Минераловатные плиты типа Изовер или аналог, Гкл Кнауф или аналог, «Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	644,23	Бетонные стены. Технические помещения с мокрыми процессами и шумозащитой (приточно-вытяжные и приточные венткамеры, ИТП, насосная)
Тип 3.4	Бетонные поверхности: -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска латексной краской за 2 раза (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2	386,45	Бетонные стены. Лифтовые холлы, тамбуры, коридоры, кладовые
Тип 3.5	Бетонные поверхности: -Выровнять и зашлифовать, -Грунтовка перед окраской (Российского производства), -Окраска водно-эмульсионной краской за 2 раза – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2	179,03	Бетонные стены. Лестницы

Типы отделки стен на отм. -4.800

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м²	Примечание
Тип 1.1	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2, водно-дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	2 363,15	Газобетонные стены. Технические помещения без мокрых процессов (венткамеры подпорные, вытяжные, электрощитовые, ВРУ, ГРЩ, помещения СС, ТП, РУ и пр.)
Тип 1.2	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	7 371,74	Газобетонные стены. Технические помещения с мокрыми процессами (помещения временного хранения мусора, помещение водоподготовки, помещение жироуловителя, автостоянка, кладовые, рампа и пр.)
Тип 1.3	Каменные поверхности: -Шумоизоляция из минераловатных плит типа Rockwool 50 мм, -Обшивка двумя слоями влагостойкого ГКЛ по металлическому каркасу, -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	Минераловатные плиты типа Изовер или аналог, Гкл Кнауф или аналог, «Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	1107,39	Газобетонные стены. Технические помещения с мокрыми процессами и шумозащитой (приточно-вытяжные и приточные венткамеры, ИТП, насосная)
Тип 1.4	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска латексной краской за 2 раза (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2	325,54	Газобетонные стены. Лифтовые холлы, тамбуры, коридоры, кладовые
Тип 1.6	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка под плитку; -Плитка керамическая 200х200 мм, на клее с затиркой швов (Российского производства);	Плитка керамическая 200х200 мм, на клее с затиркой швов (Российского производства)	48,02	Газобетонные стены. Помещение уборочного инвентаря
Тип 2.2	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	148,18	Кирпичные стены. Технические помещения с мокрыми процессами (помещения временного хранения мусора, помещение водоподготовки, помещение жироуловителя, автостоянка, кладовые, рампа и пр.)
Тип 2.4	Каменные поверхности: -Оштукатуривание каменных поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска стен за 2 раза латексная краска (Российского производства). Бетонные поверхности: -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска стен за 2 раза латексная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2, водно-дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	31,12	Кирпичные стены. Лифтовые холлы, тамбуры, коридоры в помещении хранения автомобилей, кладовые, площадки лестниц на отм. -8.250, -4.800
Тип 3.1	Бетонные поверхности: -Выровнять и зашлифовать, -Грунтовка перед окраской (Российского производства), -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2, водно-дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	1 252,70	Бетонные стены. Технические помещения без мокрых процессов (венткамеры подпорные, вытяжные, электрощитовые, ВРУ, ГРЩ, помещения СС, ТП, РУ и пр.)
Тип 3.2	Бетонные поверхности: -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	7 318,96	Бетонные стены. Технические помещения с мокрыми процессами (помещения временного хранения мусора, помещение водоподготовки, помещение жироуловителя, автостоянка, кладовые, рампа и пр.)
Тип 3.3	Бетонные поверхности: -Шумоизоляция из минераловатных плит типа Rockwool 50 мм, -Обшивка двумя слоями влагостойкого ГКЛ по металлическому каркасу, -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза до отм. 1,8м до потолка – латексная краска (Российского производства). -Окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза от отм. 1,8м до потолка – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	Минераловатные плиты типа Изовер или аналог, Гкл Кнауф или аналог, «Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2 (от отм. 1,8м до потолка), «Marshall» Export-7 (от пола на высоту 1,8м), водно дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	1 265,41	Бетонные стены. Технические помещения с мокрыми процессами и шумозащитой (приточно-вытяжные и приточные венткамеры, ИТП, насосная)
Тип 3.4	Бетонные поверхности: -Грунтовка перед окраской (Российского производства); -Окраска латексной краской за 2 раза (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2	631,02	Бетонные стены. Лифтовые холлы, тамбуры, коридоры, кладовые
Тип 3.5	Бетонные поверхности: -Выровнять и зашлифовать, -Грунтовка перед окраской (Российского производства), -Окраска водно-эмульсионной краской за 2 раза – водно-дисперсионная краска (Российского производства).	«Marshall Export Base» - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; Краска «Marshall» Export-2	604,49	Бетонные стены. Лестницы
Тип 3.6	Бетонные поверхности: -Грунтовка под плитку; -Плитка керамическая 200х200 мм, на клее с затиркой швов (Российского производства); Отделку выполнить на 50 мм выше уровня подвесного потолка	Плитка керамическая 200х200 мм, на клее с затиркой швов (Российского производства)	35,35	Бетонные стены. Помещение уборочного инвентаря

Типы отделки потолков автостоянки

Тип отделки	Наименование и технические характеристики	Изготовитель	Помещения
Тип 1	-Грунтовка перед окраской (Российского производства) -Окраска за два раза - водно-дисперсионная краска(Российского производства)		Технические помещения без мокрых процессов, с мокрыми процессами
Тип 2	-Шумоизоляция из минераловатных плит типа Rockwool 50 мм -Обшивка двумя слоями влагостойкого ГКЛ по металлическому каркасу -Грунтовка перед окраской (Российского производства) -Окраска за два раза - водно-дисперсионная краска(Российского производства)	Минераловатные плиты Изовер или аналог, ГКЛ листы Кнауф или аналог.	Технические помещения с мокрыми процессами и шумозащитой
Тип 3	-Выровнять и зашлифовать, -Грунтовка силикатными пропитками (Российского произв.) -Окраска за два раза - водно-дисперсионная краска (Российского производства)		Автостоянка, блоки кладовых, рампа, лифтовые холлы, тамбуры, коридоры
Тип 4	- Выровнять и зашлифовать, - Грунтовка перед окраской (Российского произв.) -Окраска за два раза - водно-дисперсионная краска (Российского производства) Выполнить мероприятия по шумоизоляции и экранирование от трансформаторов (по расчету и отдельному заданию от проектировщиков РУ, ТП)		Помещения РУ, ТП
Тип 5	-Грунтовка бетонных поверхностей (Российского пр-ва) -Шпаклевка пов-тей за 2 раза Российского пр-ва) -Грунтовка перед окраской (Российского производства) -Окраска за два раза - водно-эмульсионная краска за 2 раза (Российского производства)	"Marshall Export Base" - универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе; краска "Marshall" Export 2 водно-дисперсионная на латексной основе, матовая, влагостойкая	Помещения для обслуживающего персонала, лестницы подземной части
Тип 6	Алюминиевый реечный потолок (размер панелей 1200х200)	по дизайн-проекту	ПУИ

Сводная ведомость отделки потолков

Вид отделки	Площадь, м2
Уровень -1	
Тип 1	1393,50
Тип 2	1580,50
Тип 3	11881,90
Тип 5	146,90
Тип 6	18,00
Уровень -2	
Тип 1	352,30
Тип 2	786,40
Тип 3	13925,80
Тип 5	99,10

Спецификация материалов. Стены на отм.-8.250

Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625х250х100/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	624,26	3 128,63	
2	Полнотелый керамический кирпич. КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/25	ГОСТ 530-2012	Новомосковский КЗ или аналог	15,42	128,47	
3	Сетчатое ограждение				2 121,54	

14.1

Спецификация материалов. Стены на отм.-4.800

Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625х250х100/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	1 236,01	6 190,11	
2	Полнотелый керамический кирпич. КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/25	ГОСТ 530-2012	Новомосковский КЗ или аналог	19,91	166,17	
3	Сетчатое ограждение				1 089,73	

14.2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист АР1-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР1-10 ÷ АР1-17.
3. В помещениях воздухозаборных камер 08.5-7 (Экспликацию помещений см. лист АР1-10), 07.5-7, 08.5-8 (Экспликацию помещений см. лист АР1-11), 05.5-4 (Экспликацию помещений см. лист АР1-13), 04.5-16 (Экспликацию помещений см. лист АР1-14), 01.5-1, 03.5-13.1 (Экспликацию помещений см. лист АР1-16) стены и потолок, а также стены воздухозаборных шахт по оси 1.0 в осях Ж/1.0 ÷ И/1.0 (см. лист АР1-15) и в осях 6.4 ÷ 8.4 по оси А.0 (см. лист АР1-17) утеплить минераловатными плитами типа Изовер (ТУ 23.99.29-006-56846022-2017, Завод-изготовитель ООО "Сент-Гобен Строительная Продукция Рус") толщиной 100мм (или аналог), затем оштукатурить по сетке (сетка сварная из оцинкованной проволоки 10х10 мм, d=0,6 мм, размер рулона 1 м х 15 м, ГОСТ 3826-82) цементно-песчаным раствором М150 и загрунтовать поверхности универсальной концентрированной грунтовкой глубокого проникновения на водной основе«Marshall Export Base» (или аналог).

Перед монтажом металлических конструкций воздухозаборного короба из сэндвич-панелей ВЕКТОРА (или аналог) в осях 12/1.0 ÷ 13/1.0; И/1.0 ÷ Л/1.0 (см. АР1-16; раздел "КМ") внутри короба выполнить аналогично утепление потолка (низ ж.б. плиты плиты 1-ого этажа) в осях 12/1.0 ÷ 13/1.0; И/1.0 ÷ Л/1.0 и примыкающих к воздухозаборному коробу перегородок из газобетонных блоков по оси Л/1.0 (с отм.-1.560 до низа ж.б. плиты 1-ого этажа) и в осях 12/1.0 ÷ 13/1.0 (с отм.-1.760; -1.560 до низа ж.б. плиты 1-ого этажа).

Расход материалов на отм.-8.250 (количество в м2):

Стены

Минераловатные плиты типа Изовер (ТУ 23.99.29-006-56846022-2017) или аналог, толщ.100мм - 238,12 м2
Штукатурка по сетке цементно-песчаным раствором М150 - 238,12 м2
Грунтовка «Marshall Export Base» или аналог - 238,12 м2

Потолок

Минераловатные плиты типа Изовер (ТУ 23.99.29-006-56846022-2017) или аналог, толщ.100мм - 35,40 м2
Штукатурка по сетке цементно-песчаным раствором М150 - 35,40 м2
Грунтовка «Marshall Export Base» или аналог - 35,40 м2

Расход материалов на отм.-4.800 (количество в м2):

Стены

Минераловатные плиты типа Изовер (ТУ 23.99.29-006-56846022-2017) или аналог, толщ.100мм - 319,23 м2
Штукатурка по сетке цементно-песчаным раствором М150 - 319,23 м2
Грунтовка «Marshall Export Base» или аналог - 319,23 м2

Потолок

Минераловатные плиты типа Изовер (ТУ 23.99.29-006-56846022-2017) или аналог, толщ.100мм - 59,06 м2
Штукатурка по сетке цементно-песчаным раствором М150 - 59,06 м2
Грунтовка «Marshall Export Base» или аналог - 59,06 м2

0,000=145,800

14	2	Изм.	10-26		28.01.26
Изм. 4	7				02.06.25
Изм. 3	5				26.02.25
Изм. 2	7				20.11.24
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Алёшина			
Проверил		Маслова			
ГАП		Маслова			
ГИП		Захарова			
Н. контр.		Маслова			
Рук. отдела		Маслова			

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	29	

Типы отделки стен и потолков. Спецификация
материалов на отм. -4.800, -8.250

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А1

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

145,59
145,260
145,75
145,220
145,77
145,350
145,73
145,410
145,450
i=0.007
144,900 (-0.900)
верх ж.б.плиты
i=0.01
146,00
145,520
145,91
145,520
146,05
145,640
146,12
145,770
146,20
145,850
146,12
145,840
145,200 (-0.600)
верх ж.б.плиты
i=0.01
i=0.012
146,19
145,940
146,40
145,870
145,770
145,200 (-0.600)
145,770
146,25
145,770
145,450 (-0.350)
верх ж.б.плиты
i=0.01
145,920
146,36
146,27
146,00
145,540
145,90
145,540
145,520
146,21
145,630
146,33
145,820
146,40
145,870
145,940
146,29
145,760
146,25
145,760
146,23
145,780
146,23
145,890
145,200 (-0.600)
верх ж.б.плиты
i=0.01
145,83
144,900 (-0.900)
верх ж.б.плиты
145,72
145,350
145,75
145,330
145,76
145,320
145,63
145,260
45 600
116 890
123 700
33 600
42 000
25 200
33 600
75 600
25 800
16 800
41 624,4482
24 607,56479
37 321,46828
49 933,37319

Состав кровли без учета слоев покрытий над автостоянкой

Тип покрытия	Схема покрытия	Состав покрытия	Толщина слоя	Примечания
Тип Iа Тип IIа Тип IIIа Тип IIIб Тип IVа		- Защитный слой - гранитный щебень фракции 5-10мм	50 мм	
		- Дренажный слой - Iso-Drain 10 GHT с геотекстилем Typar ($1160kH/м^2$)	10 мм	
		- Гидроизоляция - Техноэласт ЭПП в 2 слоя	8 мм	
		- Огрунтовка битумным праймером №1 Технониколь	1 слой	
		- Выравнивающая стяжка из цем.-песч. раствора М 150, армированная сеткой d 4Вр-1 с ячейкой 100х100	100 мм	
		- Разделительный слой - геотекстиль 300 г/$м^2$	1 слой	
		- Теплоизоляционный и уклонообразующий слой - пеностекольный щебень ТУ5712-001-37275967-2012 коэффициент уплотнения 1,3	200 мм - 500 мм	
		- Разделительный слой - геотекстиль 300 г/$м^2$	1 слой	
		- Пароизоляция - пленка Технониколь 200 мк (3х100м)	1 слой	
		- Выравнивающая затирка из цем.-песч. раствора М 150	10 мм	
		- Монолитное железобетонное перекрытие		

i
50*
20*
100*
min 200-500
10*

Ведомость материалов кровли над автостоянкой

Описание	Площадь $м^2$	Объем $м^3$	Изготовитель	Примечание
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП - 2 слоя	11300,50	-	Технониколь (или аналог)	
Огрунтовка битумным праймером №1 Технониколь - 1 слой	5 625,25	-	Технониколь (или аналог)	
Пленка пароизоляционная Технониколь 200мк (3х100м) - 1 слой	5 625,25	-	Технониколь (или аналог)	
Разделительный слой - геотекстиль 300г/$м^2$ - 2 слоя	11300,50	-	ГК Geo SM "Геофлакс"(или аналог)	
Теплоизоляционный и уклонообразующий слой - пеностекольный щебень ТУ5712-001-37275967-2012, коэффициент уплотнения 1,3	-	2 418,85	ICM glass (Калуга) или аналог	
Выравнивающая стяжка из цем.песч. раствора М150 толщ. 100мм	-	562,5	-	
Сетка металлическая для стяжки d4Вр1 с ячейкой 100х100	5 425,25	-	-	
Выравнивающая затирка из цем.-песч. раствора М 150 толщ. 10мм	-	56,25	-	
Дренажный слой Iso-Drain 10 GHT - 1 слой	5 625,25	-	Технониколь (или аналог)	
Геотекстиль Typar 1160кН/$м^2$ - 1 слой	5 625,25	-	ГК Geo SM "Геофлакс"(или аналог)	
Гранитный щебень фракции 5-10мм толщ. 50мм	-	281,25		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

144.600 - Отметка верха гидроизоляции

144.600 - Отметка покрытия по вертикальной планировке

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" раздел АР1 лист 1
2. Монолитные железобетонные конструкции и их армирование см. чертежи раздела "КЖ"
3. Размеры со знаком (*) уточняются по месту
4. Узлы по цоколям см. чертежи раздела АР5.2.1
5. При проведении кровельных работ пользоваться "Руководством по проектированию и устройству кровель из рулонных наплавляемых битумных материалов Компании "ТехноНИКОЛЬ", согласованным ОАО "ЦНИИПромзданий" (Москва 2003)

0,000=145,800

Заказчик:
ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АР1

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Нов.					29.11.24

Разработал	Морозова	
Проверил		
ГАП	Маслова	
ГИП	Захарова	
Н. контр.	Маслова	
Рук. отдела	Маслова	

Архитектурные решения. Подземная часть

Стадия	Лист	Листов
Р	30	

План 1 этажа и покрытия автостояки. Разуклонка по гидроизоляции по покрытию автостоянки

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.