

Наименование программного продукта	Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.2.3.7747)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452	Приказ Министерства архитектуры и строительства Смоленской области от 22.02.2024 № 032-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Наименование субъекта Российской Федерации	Смоленская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Смоленская область
Семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термоленд-Дельфин» по адресу, ул. Кутузова, д.2Г <i>(наименование стройки)</i>	

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-12

Система локальной автоматизации инженерного оборудования

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ГКО-1630/24-П-ИОС5.6
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 470,57 тыс.руб.
в том числе:

Средства на оплату труда рабочих 65,97 тыс.руб.

строительных работ	94,37	тыс.руб.
монтажных работ	183,11	тыс.руб.
оборудования	193,10	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов	1,37	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	194,86	чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	3,47	чел.-ч
Расчетный измеритель конструктивного решения	0,00	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Раздел: 1. Монтаж оборудования

1	ГЭСНм 11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	шт	1		1,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,03					317,38
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,03		1,03			308,14		317,38
	2	ЭМ									95,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,16					55,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,16	477,92	1,25	597,40		95,58
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,16		0,16			346,98		55,52
		Итого прямые затраты									468,48
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					6,35
		ФОТ									372,9
	812/пр_2020_прил._т._п.5_3_гр.3	НР (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	90		90,00					335,61
	774/пр_2020_прил._т._п.5_3_гр.3	СП (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	46		46,00					171,53
		Всего по позиции							981,97		981,97
2	ТЦ 67.1.02.02_54_540114_4062_16.05.2025_01_2.1	Концентратор 7.2. ЛНГС.465213.270-01	шт	1		1,00			31 631,68		31 631,68

		Всего по позиции							31 631,68		31 631,68
3	ГЭСНм 10-04-065-03	Громкоговоритель студийного контроля	шт	9		9,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			63,00					19 412,82
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7		63,00			308,14		19 412,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									5 081,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,15					1 256,13
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,35		3,15			1 613,24		5 081,71
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0,35		3,15			398,77		1 256,13
	4	М									1 049,67
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		28,44	2,27	1,53	3,47		98,69
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,015		0,135	373,74	1,45	541,92		73,16
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,03		0,27	931,11	1,61	1 499,09		404,75
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,025		0,225	157,44	1,25	196,80		44,28
	24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,209		1,881	189,97	1,20	227,96		428,79
		Итого прямые затраты									26 800,33
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					388,26
		ФОТ									20 668,95
	812/пр_2020_прил._т._п.5 1.2_гр.3	НР (Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	95		95,00					19 635,50
	774/пр_2020_прил._т._п.5 1.2_гр.3	СП (Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	53		53,00					10 954,54
		Всего по позиции							6 419,85		57 778,63
4	ТЦ 67.1.02.02_54_540114 4062_16.05.2025_01_3.1	Переговорное устройство АПУ-2Н	шт	9		9,00			4 964,47		44 680,23
		Всего по позиции							4 964,47		44 680,23
5	ГЭСНм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	3		3,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,09					1 104,18
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		3,09			357,34		1 104,18
	4	М									12,18
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,06	174,93	1,16	202,92		12,18
		Итого прямые затраты									1 116,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					22,08
		ФОТ									1 104,18
	812/пр_2020_прил._т._п.4 9.3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97		97,00					1 071,05
	774/пр_2020_прил._т._п.4 9.3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51		51,00					563,13

Всего по позиции

924,21

2 772,62

6	ГЭСНм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	4		4,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,08					743,27
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		2,08			357,34		743,27
	4	М									25,10
	01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,14	154,58	1,16	179,31		25,10

Итого прямые затраты

768,37

6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					14,87
		ФОТ									743,27
	812/пр_2020_прил._т._п.5 3_гр.3	НР (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	90		90,00					668,94
	774/пр_2020_прил._т._п.5 3_гр.3	СП (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	46		46,00					341,90

Всего по позиции

448,52

1 794,08

7	ГЭСНм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1		1,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,52					185,82
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		0,52			357,34		185,82
	4	М									6,28
	01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,035	154,58	1,16	179,31		6,28

Итого прямые затраты

192,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					3,72
		ФОТ									185,82
	812/пр_2020_прил._т._п.5 3_гр.3	НР (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	90		90,00					167,24
	774/пр_2020_прил._т._п.5 3_гр.3	СП (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	46		46,00					85,48

Всего по позиции

448,54

448,54

8	ГЭСНм 10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	2		2,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,60					3 480,19
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	4,8		9,60			362,52		3 480,19
	4	М									190,77
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,003		0,006	284,15	1,37	389,29		2,34
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,1664			8,25		1,37
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	шт	0,04		0,08	978,09	1,28	1 251,96		100,16
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,03		0,06	899,56	1,61	1 448,29		86,90

Итого прямые затраты

3 670,96

8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					69,60
		ФОТ									3 480,19
	812/пр_2020_прил._т._п.5 1.1_гр.3	НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	90		90,00					3 132,17
	774/пр_2020_прил._т._п.5 1.1_гр.3	СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	46		46,00					1 600,89

Всего по позиции

4 236,81

8 473,62

9	ТЦ 67.1.02.02_54_540114 4062_16.05.2025_01_1.1	Лифтовой блок версии 7.2 / Блок питания (адаптер) 24В 2А / Адаптер последовательного интерфейса АПИ-1/485 / Ретранслятор шины CAN П	шт	2		2,00			37 078,36		74 156,72
---	---	---	----	---	--	------	--	--	-----------	--	-----------

Всего по позиции

37 078,36

74 156,72

10	ГЭСНм 10-02-030-01	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	шт	2		2,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,44					499,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,72		1,44			346,98		499,65
	4	М									181,42
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,01		0,02	284,15	1,37	389,29		7,79
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,01		0,02	675,01	1,53	1 032,77		20,66
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, 100 шт длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		0,02		0,04	978,09	1,28	1 251,96		50,08
	01.7.15.10-0056	Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм	10 шт	0,2		0,40	46,93	1,43	67,11		26,84
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,02	899,56	1,61	1 448,29		28,97
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,001		0,002	7 555,00	2,00	15 110,00		30,22
	11.3.03.15-0031	Подрозетки под РГВ-1	100 шт	0,01		0,02	565,89	1,49	843,18		16,86
		Итого прямые затраты									681,07
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					9,99
		ФОТ									499,65
	812/пр_2020_прил._т._п.5 1.1_гр.3	НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	90		90,00					449,69
	774/пр_2020_прил._т._п.5 1.1_гр.3	СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	46		46,00					229,84
Всего по позиции									685,30		1 370,59
11	ГЭСНм 10-03-002-12	Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем	компл	2		2,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,60					8 214,66
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	10,3		20,60			398,77		8 214,66
		Итого прямые затраты									8 214,66
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					164,29
		ФОТ									8 214,66
	812/пр_2020_прил._т._п.5 1.1_гр.3	НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	90		90,00					7 393,19
	774/пр_2020_прил._т._п.5 1.1_гр.3	СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	46		46,00					3 778,74
Всего по позиции									9 775,44		19 550,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЦ_67.1.02.02_54_540114 4062_16.05.2025_01_4.1	Система связи лифта цифровая перевозка пожарных подразделений ЛНГС.465213.270.850-11	шт	2		2,00			21 314,90		42 629,80

Всего по позиции										21 314,90	42 629,80
Итого прямые затраты по разделу 1. Раздел: 1. Монтаж оборудования											42 591,49
<i>в том числе:</i>											
оплата труда (ОТ)											33 957,97
эксплуатация машин и механизмов											5 177,29
оплата труда машинистов (ОТм)											1 311,65
материальные ресурсы											2 144,58
перевозка											0,00
Итого ФОТ (справочно)											35 269,62
Итого накладные расходы											32 853,39
Итого сметная прибыль											17 726,05
Итого оборудование											193 098,43
Итого прочие затраты											0,00
Итого по разделу 1. Раздел: 1. Монтаж оборудования											286 269,36
<i>в том числе:</i>											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											0,00
оборудование, отсутствующее в ФРСН											193 098,43
затраты труда рабочих											101,36
затраты труда машинистов											3,31

Раздел 2 Прокладка кабельных линий

13	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	4,6	4,60						
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч		74,934						25 709,86
1-100-39		Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	74,934			343,10			25 709,86
2		ЭМ									2,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,046						14,17
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,046		37,32	1,48	55,23		2,54
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01	0,046				308,14		14,17
4		М									1 092,48
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	30,20544				8,25		249,19
01.7.15.07-0022		Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,92				281,79		259,25
01.7.15.14-0165		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,0046		99 190,96	1,28	126 964,43		584,04
Итого прямые затраты											26 819,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					514,20
		ФОТ									25 724,03
	812/пр_2020_прил._т._п.4 9.3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97		97,00					24 952,31
	774/пр_2020_прил._т._п.4 9.3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51		51,00					13 119,26

Всего по позиции**14 218,44****65 404,82**

14	20.2.05.04-0022	Кабель-канал (короб), размеры 15x10 мм	м	460		460,00	13,14	1,31	17,21		7 916,60
----	-----------------	--	---	-----	--	--------	-------	------	-------	--	----------

Всего по позиции**17,21****7 916,60**

15	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	3,05		3,05					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,601					2 917,55
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		8,601			339,21		2 917,55
	2	ЭМ									66,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,061					24,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0305			1 573,59		47,99
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01		0,0305			466,09		14,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0305	477,92	1,25	597,40		18,22
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01		0,0305			346,98		10,58
	4	М									336,02
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		40,6565	5,87	0,97	5,69		231,34
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		1,525	37,71	1,53	57,70		87,99
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1525	79,88	1,37	109,44		16,69
		Итого прямые затраты									3 344,58
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					58,35
		ФОТ									2 942,35
	812/пр_2020_прил._т._п.4 9.3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97		97,00					2 854,08
	774/пр_2020_прил._т._п.4 9.3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51		51,00					1 500,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									2 543,48	7 757,61	
16	ТЦ_21.1.08.01_77_504007 0405_15.05.2025_01_6.1	Кабель КИС-Пнг(А)-HF 1x2x0,60	м	311,1		311,10			127,84		39 771,02
Всего по позиции									127,84	39 771,02	
17	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	2,65		2,65					
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,964					3 379,89
1-100-38		Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76		9,964			339,21		3 379,89
2		ЭМ									57,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,053					21,54
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0265			1 573,59		41,70
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01		0,0265			466,09		12,35
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0265	477,92	1,25	597,40		15,83
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01		0,0265			346,98		9,19
4		М									299,60
01.7.06.05-0041		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		35,3245	5,87	0,97	5,69		201,00
01.7.06.07-0002		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		1,4575	37,71	1,53	57,70		84,10
14.4.02.04-0142		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1325	79,88	1,37	109,44		14,50
Итого прямые затраты									3 758,56		
17.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00					67,60
		ФОТ									3 401,43
812/пр_2020_прил._т._п.4 9.3_гр.3		НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97		97,00					3 299,39
774/пр_2020_прил._т._п.4 9.3_гр.3		СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51		51,00					1 734,73
Всего по позиции									3 343,50	8 860,28	
18	ТЦ_21.1.08.01_77_504007 0405_15.05.2025_01_7.1	Кабеля КИС-Пнг(А)-HF 2x2x0,60 в	м	270,3		270,30			201,98		54 595,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									201,98	54 595,19	
Итого прямые затраты по разделу 2 Прокладка кабельных линий											
<i>в том числе:</i>											
оплата труда (ОТ)											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материальные ресурсы											
перевозка											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы											
Итого сметная прибыль											
Итого оборудование											
Итого прочие затраты											
Итого по разделу 2 Прокладка кабельных линий											
<i>в том числе:</i>											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
оборудование, отсутствующее в ФРСН											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											
ВСЕГО строительные работы											
<i>в том числе:</i>											
всего прямые затраты											
<i>в том числе:</i>											
оплата труда (ОТ)											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материальные ресурсы											
перевозка											
всего ФОТ											
всего накладные расходы											
всего сметная прибыль											
ВСЕГО монтажные работы											
<i>в том числе:</i>											
всего прямые затраты											
<i>в том числе:</i>											
оплата труда (ОТ)											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материальные ресурсы											
перевозка											
93,499											
0,16											
94 366,21											
94 366,21											
0,00											
0,00											
0,00											
94 366,21											
0,00											
0,00											
0,00											
183 110,24											
85 070,43											
65 965,27											
5 303,57											
1 372,16											
12 429,43											
0,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего ФОТ									67 337,43
		всего накладные расходы									63 959,17
		всего сметная прибыль									34 080,64
		ВСЕГО оборудование									193 098,43
		ВСЕГО прочие затраты									0,00
		<i>в том числе:</i>									
		прочие затраты									0,00
		прочие работы									0,00
		<i>в том числе:</i>									
		всего прямые затраты									0,00
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									0,00
		перевозка									0,00
		всего ФОТ									0,00
		всего накладные расходы									0,00
		всего сметная прибыль									0,00
		ВСЕГО по смете									470 574,88
		<i>в том числе:</i>									
		Всего прямые затраты по смете									179 436,64
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									65 965,27
		эксплуатация машин и механизмов									5 303,57
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 372,16
		материальные ресурсы									106 795,64
		перевозка									0,00
		Всего ФОТ									67 337,43
		Всего накладные расходы									63 959,17
		Всего сметная прибыль									34 080,64
		Всего оборудование									193 098,43
		Всего прочие затраты									0,00
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									94 366,21
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									193 098,43
		затраты труда рабочих					194,859				
		затраты труда машинистов					3,47				

Составил _____ / Николаева М.В. /
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Проверил _____ / Забродина В.В. /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]