ООО "Открытые мастерские"

«Жилой комплекс», расположенный по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

15-ОМ/2023-ДС6-АР-1

Строительная часть выше отм. 0.000

Альбом 15-ОМ/2023-ДС6-АР-1 аннулирует ранее выданный альбом 15-ОМ/2023-АР-1

(Убрали зашивки шахт ВК в квартирах)

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

Москва 2026 г.

ООО "Открытые мастерские"

«Жилой комплекс», расположенный по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

15-ОМ/2023-ДС6-АР-1

Строительная часть выше отм. 0.000

Альбом 15-ОМ/2023-ДС6-АР-1 аннулирует ранее выданный альбом 15-ОМ/2023-АР-1

(Убрали зашивки шахт ВК в квартирах)

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

Главный инженер проекта Зверева Т.С.

Москва 2026 г.

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7718276784-20260622-0955
(регистрационный номер выписки)

22.06.2026
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1157746893248
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7718276784
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ОМ"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107023, Россия, Москва, Москва, Преображенское, Электрозаводская, 27, стр 8
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект» (СРО-П-171-01062012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-171-007718276784-0265
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	22.08.2017
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 22.08.2017	Да, 20.05.2025	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**22.08.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**26.06.2024**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»
ИНН/КПП 5047248768/504701001 ОГРН 1215000021059
Юридический адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.12
Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593
электронная почта: ptpm1@yandex.ru
контактные телефоны: (4932) 41-03-95, 41-03-96

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01
Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.
Строительная часть выше отм. 0,000.

1-24/01-ДС4-АР-1

Том 2.2.2

Альбом 1-24/01-ДС4-АР-1 аннулирует ранее выданный альбом 1-24/01-АР-1

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»
ИНН/КПП 5047248768/504701001 ОГРН 1215000021059
Юридический адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.12
Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593
электронная почта: ptpm1@yandex.ru
контактные телефоны: (4932) 41-03-95, 41-03-96

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01
Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.
Строительная часть выше отм. 0,000.

1-24/01-ДС4-АР-1

Том 2.2.2

Альбом 1-24/01-ДС4-АР-1 аннулирует ранее выданный альбом 1-24/01-АР-1

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

Генеральный директор **Астахова Е.В.**

Главный инженер проекта **Майоров В.В.**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

2026

Разрешение	Обозначение	1-24/01-ДС4-АР-1
	Наименование объекта строительства	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».

Изм.	Порядковый номер листа в ПДФ	Содержание изменения	Код	Примечание
Изм. от 29.10.25г.	3, 4, 5, 6	Произведена перепланировка квартир в осях 5/А-10/А/А/А-И/А со 2 по 21 этаж; - Увеличена толщина пилона в осях 9/А/А/А-Б/А со 2 по 6 этаж.	5	
	6а - 11	Произведена перепланировка квартир в осях 5/А-10/А/А/А-И/А со 2 по 21 этаж.	5	
	18	- Внесены изменения в экспликацию в связи с изменением В19.	5	
	23, 24	- Внесены изменения в связи с изменением высоты лифтовых шахт над 21 этажом.	5	
	25 - 27	- Внесены изменения в связи с изменением высоты лифтовых шахт над 21 этажом; - Внесены изменения в ведомость в связи с перепланировкой квартир на 2-21 этажах.	5	
Изм. от 5.12.25г. по зам. зак. от 12.11.25	3	Дополнен план 1 этажа с внесенными изменениями согласно перепланировке. Внесены изменения согласно корректировке параметров шахт.	5	
	4	Увеличена толщина некоторых пилонов. Ведомость материалов стен и условные обозначения дополнены данными о звукоизоляционном материале. Внесены изменения согласно корректировке параметров шахт.	5	
	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Ведомость материалов стен и условные обозначения дополнены данными о звукоизоляционном материале.	5	
	16, 17, 20	Внесены изменения согласно корректировке параметров шахт.	5	
	23	Дополнено примечание п.10. Дополнены недостающие размеры кладки шахт. Изменен материал стен парапетов над лифтовыми шахтами.	5	
	29	Дополнен план 1 этажа с внесенными изменениями согласно перепланировке.	5	
	л. 50-55, 60, 61	Корректировка плит покрытия вентшахт корпуса А в связи с изменением высоты шахты лифтов и плиты покрытия шахты лифтов	5	
Изм. от 05.26 по зам. от 15.01.26 №07-ОМ	2, 4-6, 7-11, 29, 31, 32, 33-36	Замена перегородок выполненных в 1 ряд на трассировку перегородок на полу из профиля 75х40 с указанием, что данные перегородки выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной трассировкой.	5	
Изм. от 05.26 по письму от 18.03.26 №154-ОМ	23-25	Выполнена корректировка планировки квартир тип 2-Е на 19-21 этаже в осях 1/А-1бА/И/А-И/А	5	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

Согласовано:

Н. контр.

Изм. внес	Журавлева		06.2026	ООО «Кубик»	Лист	Листов
Составил	Журавлева		06.2026		1	1
ГИП	Майоров		06.2026			

Изм. от 05.26 по письму от 2.04.26 №168-ОМ	24-27, 45-48	Выполнена корректировка состава гидроизоляции кровли тип К1.	5	
Изм. от 05.26 по зам. от 18.05.26 №330-ОМ	2, 4-6, 7-11, 29, 31, 32, 33-36	Исключены объемы материалов перегородок выполненных в 1 ряд Добавлена ведомость материалов трассировки стен и перегородок	5	
Изм. от 06.2026г. по зам. от 04.06.26г	4-22;31-43	Выполнена корректировка зашивок в квартирах, исключены зашивки ВК в соответствии с ТЗ	5	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

Согласовано:

Н. контр.

Изм. внес	Журавлева		06.26	ООО «Кубик»	Лист	Листов
Составил	Журавлева		06.26		1	1
ГИП	Майоров		06.26			

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей раздела АР

Обозначение	Наименование	Примечание
1-24/01-ДС4-АР-0	Архитектурные решения. Строитель-ная часть ниже отм. 0,000	
1-24/01-ДС4-АР-1	Архитектурные решения. Строитель-ная часть выше отм. 0,000	
1-24/01-ДС4-АР-2	Архитектурные решения. Отделочная часть	
1-24/01-ДС4-АР-3	Архитектурные решения. Фасады	
1-24/01-АР.КМ	Малые архитектурные формы	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР-1

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Корпус А. Кладочный план на отм. 0.000 (1 этаж)	
3	Корпус А. Кладочный план на отм.+5.110 (Техническое пространство)	
4	Корпус А. Кладочный план на отм. +7.200 (2 этаж)	
5	Корпус А. Кладочный план на отм. +10.500 (3 этаж)	
6	Корпус А. Кладочный план типового этажа (4-6 этажи)	
6а	Корпус А. Фрагменты кладочных планов в осях 1/А-21/А/А/А-И/А для 4 - 20 этажей.	
7	Корпус А. Кладочный план типового этажа (7-10 этажи)	
8	Корпус А. Кладочный план типового этажа (11-14 этажи)	
9	Корпус А. Кладочный план типового этажа (15-18 этажи)	
10	Корпус А. Кладочный план типового этажа (19 и 20 этажи)	
11	Корпус А. Кладочный план на отм.+69.900 (21 этаж)	
12	Корпус А. Схема расположения зашивок шахт инженерных коммуникаций. Зашивки инженерных коммуникаций В1, В2.	
13	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В3, К4, В5	
14	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В6, В7	
15	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В8, В9	
16	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций К10, В11, В12(В13 зеркально)	
17	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В14, В15, К16, К17	
18	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В18,В19, В20	
19	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций К21, В22, В23, К24	
20	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В25, В26, В27	
21	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В28,В29, В30	
22	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В31, В32, В33	
23	Корпус А. План шахт на кровле	
24	Корпус А. План кровли	
25	Корпус А. Разрез 1-1	
26	Корпус А. Разрез 2-2. Разрез 3-3	
27	Корпус А. Разрезы 4-4, 6-6	
28	Корпус А. Узлы по кровле	
29	Корпус Б. Кладочный план на отм. -0.600 (1 этаж)	
30	Корпус Б. Кладочный план на отм. +3.900 (техническое пространство)	
31	Корпус Б. Кладочный план на отм. +6.000 (2 этаж)	
32	Корпус Б. Кладочный план типового этажа (3-6 этажи)	
32а	Корпус Б. Схемы планов устройства проемов наружных стен для 3 - 16 этажей.	
33	Корпус Б. Кладочный план типового этажа (7-10 этажи)	
34	Корпус Б. Кладочный план типового этажа (11-13 этажи)	
35	Корпус Б. Кладочный план типового этажа (14-16 этажи)	
36	Корпус Б. Кладочный план на отм.+55.500 (17 этаж)	
37	Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций В1, В2, К3	
38	Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций В4, В5, К6	
39	Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций В7, В8	
40	Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций В9, В10	
41	Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций К11, В12, В13	
42	Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций К14, В15, В16	
43	Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций К 17, В18, В19	
44	Корпус Б. План шахт кровли	
45	Корпус Б. План кровли	
46	Корпус Б. Разрез 1-1	
47	Корпус Б. Разрез 2-2	
48	Корпус Б. Разрез 3-3	
49	Корпус Б. Узлы по кровле	
49а	Корпус Б. Узлы 8, 9, 11, 12, 13	
50	Корпус А. Схема расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.	
51	Корпус А. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм1...Пм6.	
52	Корпус А. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм7...Пм12.	
53	Корпус А. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм13...Пм17.	
54	Корпус А. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм18...Пм21.	
55	Корпус А. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм22...Пм26.	
56	Корпус Б. Схема расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.	
57	Корпус Б. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм1...Пм4.	
58	Корпус Б. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм5...Пм8.	
59	Корпус Б. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм9...Пм11.	
60	Корпус А. Схема армирования вентиляционных шахт на кровле.	
61	Корпус А. Рамы Рм1... Рм26.	
62	Корпус Б. Схема армирования вентиляционных шахт на кровле.	
63	Корпус Б. Рамы Рм1... Рм11.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП 54.13330.2022	"СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"	
СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 (с...	
СП 59.13330.2020	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп...	
СП 1.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и...	
СП 2.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости...	
СП 4.13130.2013	Системы противопожарной защиты. Ограничение...	
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические	
ГОСТ 31360-2007	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона...	
ГОСТ 31357-2007	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	
ГОСТ 23166-2021	Конструкции оконные и балконные светопрозрачные...	
ГОСТ 21519-2003	Блоки оконные из алюминиевых сплавов	
ГОСТ 32563-2013	Стекло с полимерными пленками	
ГОСТ 30970-2023	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	
ГОСТ 57327-2016	Двери металлические противопожарные	
ГОСТ 31176-2016	Блоки дверные стальные	
ГОСТ Р 21.101-2020	Правила выполнения рабочей документации архитектурных и...	
ГОСТ 22233-2018	Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающи...	
ГОСТ 32496-2013	Заполнитеои пустые для легких бетонов	
ГОСТ 13996-2019	Плитки керамические	
ТехноНИКОЛЬ	Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавляемых материало Корпорации...	
ТехноНИКОЛЬ	Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Корпус А. Спецификация элементов перемычек 1 этажа	
4	Корпус А. Спецификация элементов перемычек 2 этажа	
5	Корпус А. Спецификация элементов перемычек 3 этажа	
6	Корпус А. Спецификация элементов перемычек типового этажа (4-6 этажи)	
7	Корпус А. Спецификация элементов перемычек типового этажа (7-10 этажи)	
8	Корпус А. Спецификация элементов перемычек типового этажа (11-14 этажи)	
9	Корпус А. Спецификация элементов перемычек типового этажа (15-18 этажи)	
10	Корпус А. Спецификация элементов перемычек типового этажа (19 и 20 этажи)	
11	Корпус А. Спецификация элементов перемычек 21 этажа	
24	Корпус А. Спецификация кровли. Спецификация материалов кровли. Спецификация элементов кровли. Спецификация парапетных крышек.	
29	Корпус Б. Спецификация элементов перемычек 1 этажа	
31	Корпус Б. Спецификация элементов перемычек 2 этажа	
32	Корпус Б. Спецификация элементов перемычек типового этажа (3-6 этажи)	
33	Корпус Б. Спецификация элементов перемычек типового этажа (7-10 этажи)	
34	Корпус Б. Спецификация элементов перемычек типового этажа (11-13 этажи)	
35	Корпус Б. Спецификация элементов перемычек типового этажа (14-16 этажи)	
36	Корпус Б. Спецификация элементов перемычек 17 этажа	
45	Корпус Б. Спецификация кровли. Спецификация материалов кровли. Спецификация элементов кровли. Спецификация парапетных крышек.	

Общие указания

1. Рабочие чертежи данного комплекта выполнены по объекту «Жилой комплекс», расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-ая ул. Соколиной Горы, земельный участок 26А.
2. Архитектурные решения разработаны на основании: утвержденного Задания на проектирование, градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-14-2024-2046-0, подготовленного 29.03.2024 Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы,; Инженерно-топографического плана, выполненного АО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» 05.2023 г.; Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий №23-04-10-ИЭИ, выполненного ООО «НПО Геометрия» 10.07.2023г.; Буклета Архитектурно-Градостроительного решения объекта капитального строительства.
3. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.
4. Запроектированное здание будет расположено в климатическом районе - IIВ;
Снеговой район - III; Ветровой район - I;
Расчётное значение веса снегового покрова - 1.45кН/м2; Нормативное значение ветрового давления - 23 кПа;
Расчетная зимняя темп-ра наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки с обесп-ю 0.92) - 26°С
Зона влажности - нормальная
В соответствии с СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия".
Характеристика здания:
Уровень ответственности здания - II (нормальный); Степень огнестойкости - I;
Класс конструктивной пожарной опасности - С0; Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, Ф3.1, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2.
5. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа корпуса А, соответствующая абсолютной отметке на местности 158,00.
6. Конструктивная система - железобетонный каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается путем совместной работы несущих стен и пилонов с дисками перекрытия и покрытия.
Наружные стены выше отм. 0000: трехслойная конструкция, состоящая из блоков ячеистого бетона (фрагментарно из монолитного железобетона), толщиной 200мм, плотностью 600кг/м3, утеплителя из двух слоев минераловатных базальтовых плит, общей толщиной 150мм и облицовки высококачественными натуральными и искусственными фасадными материалами.
Внутренние стены: кладка из пеноблоков по ГОСТ 31360-2007 (ρ=600кг/м3) толщ. 200мм на клею. Стены лифтовых шахт и лестничных клеток монолитные ж/б. толщ. 200мм. Парапеты - монолитные ж/б. толщ. 200мм.
Внутренние перегородки надземной части (Выше отм. 0,000) - ячеистобетонного блока I/500 (625) x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм (гидрофобизированых для помещений с мокрыми процессами).
Перегородки внутри квартир и коммерческих помещений: Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм (гидрофобизированых для помещений с мокрыми процессами) выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненой застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
Перегородка внутриквартирная для помещений с/у и ванных. Кладка из газогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500xВ0, толщиной 80мм, выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
Шахты инженерных коммуникаций выполнить из гидрофобизированых ячеистобетонного блока I/600 (625) x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм (или кладка из газогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500xВ0, толщиной 80мм), выложенных на всю высоту помещения. Стены шахт для ВК в квартирах не монтировать.
Выше кровли вентканалы выполнить из кирпича марки КР-р-по250x120x65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на ц.р.р. М150.
При производстве работ в зимнее время руководствоваться указаниями соответствующих глав СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
7. Статистический прочностной расчёт системы вентфасада, схему раскладки облицовочных материалов, монтажную схему установки несущих кронштейнов, монтажную схему установки несущих направляющих, узлы примыкания фасадных конструкций парапета, проёмам и другим конструкциям, спецификацию комплектующих системы навесного вентилируемого фасада, добарных и крепёжных элементов, точную спецификация материалов выполняет фирма, осуществляющая монтаж и производство систем вентилируемых фасадов.
8. Чертежи разработаны для строительства в летний период. При производстве работ в зимнее время следует руководствоваться указаниями гл. 10 СП 15.13330.2020 "Каменные и армокаменные конструкции" и гл. 9.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
9. Оформление ниш и шахт инженерных коммуникаций, устройство проемов и установку технических дверей и лючков, а также возведение перегородок в зоне прохода коммуникаций выполнить после полного завершения монтажа разводок инженерных коммуникаций и заделки мест их прохода.
10. Перечень видов работ на которые необходимо составление актов освидетельствования "скрытых "работ
- Акт на армирование стен.
- Акт на гидроизоляцию стен
- Акт на гидроизоляцию полов.
- Акт на пароизоляцию покрытий.
- Акт на монтаж перемычек.
- Акт на армирование перегородок выше отм. 0.000.
- Акт на устройство шва кладки наружных стен и перегородок и конструкций каркаса.
- Акт на кирпичную кладку перегородок с указанием армирования.
- Акт приемки поверхности стен под устройство фасада.
- Акты на утепление наружных ограждающих конструкций (послойно, отдельно каждый слой).
- Акт приемки и отделки фасада (в зависимости от проектного решения).
- Акт устройства гидроизоляции санитарных узлов.
- Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (стен).
- Акты на устройство теплоизоляции покрытий.
- Устройства кровельных покрытий (рулонный материал, полимерные и эмульсионно-битумные составы, штучные материалы и пр).
- Акты на устройство кровли (послойно, отдельно каждый слой).
- Акт приемки кровли. (Визуальный осмотр + результаты пролива)
- Акт приемки молниезащиты и заземления. (Также устройство заземления в инженерных помещениях (электрощитовая, и т.д.)).
- Результаты проверки тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 05

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			05.2026
Разраб.		Коновалов			05.2026
ГИП		Майоров			05.2026
Н.контр.		Ермолаева			05.2026

Шифр: 1-24/01-ДС4 - АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	63
Общие данные	ООО «Кубик»		

Формат А1А

Кладочный план на отм. 0.000 (1 этаж)





Фрагмент 1 плана на отм. +4,100. М 1:100.



Фрагмент 2 плана на отм. +4,100. М 1:100.

Схема жилого дома



Вид А. М 1:50



Вид Б. М 1:50



Вид В. М 1:50



Вид Г. М 1:50



Вид Д. М 1:50.

Сечение Б–Б. М 1:50

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из вчистотелого блока i/600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из вчистотелого блока i/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчистотелого блока i/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогипсовых листовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчистотелого блока i/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственную гарнитуру. В соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя по металлич. каркасу ПС50/40 , толщ 75 мм.

ПР-01 Маркировка оконного проема

ПР2 Маркировка перемычки

01 Маркировка дверного проема

1 Маркировка инженерного отверстия

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах 1 этажа

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	600х1500	+0,100	4	ВК
2	200х200	+0,100	1	ВК
3	600х500	+0,900	1	ОВ1
4	400х500	+0,500	1	ВК
6	200х200	+4,550	6	ОВ2
7	200х200	+4,500	1	ОВ2
8	200х200	+4,550	1	ОВ2
9	200х200	+4,520	1	ОВ2
10	550х950	+2,400	1	ОВ2
12	250х250	+4,250	2	ОВ2
13	2200х1700	+2,000	1	ОВ2
14	540х1300	+0,670	1	ПТ
15	350х500	+0,500	1	ВК
17	200х200	+4,200	2	ОВ2
18	400х1500	+0,100	1	ВК
19	400х500	+0,500	2	ВК
20	300х200	+0,500	5	ВК
21	300х150	+4,130	1	ОВ1
22	700х700	+4,050	3	ОВ2
23	200х200	+4,225	2	ОВ2
24	500х250	+4,200	1	ОВ2

Ведомость перемычек 1 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР1	Поз.1	2
ПР1а	Поз.2, Поз. 5, Поз. 3	1
ПР2	Поз.9, Поз.6, Поз.6	1
ПР3	Поз.9, Поз.4, Поз.4	2
ПР3а	Поз.9*, Поз.4.*, Поз.5, Поз. 10	1
ПР3б	Поз.9**, Поз.4.**, Поз.5, Поз. 10	2

Ведомость перемычек 1 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР34	Поз.37	2
ПР34а	Поз.37а	1
ПР34б	Поз.37	1
ПР35	Поз.38	1
ПР40	Поз.41, Поз.5, Поз. 3	3
ПР40а	Поз.42	1

Спецификация элементов перемычек 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз.1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1170мм	2	25,25
Поз.2	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1270мм	1	12,70
Поз.3	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=900мм	4	1,92
Поз.4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1140мм	4	24,73
Поз.4.*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1390мм	2	10,48
Поз.4.**	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1200мм	4	18,10
Поз.5	-	Нагель 7,5Х72 W "BrB", L=72мм	14	0,00
Поз.6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	2	11,46
Поз.9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	24	4,54
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	3	2,89
Поз. 37	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	6	3,20
Поз. 37а	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1000мм	1	10,79
Поз. 38	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=740мм	2	1,31
Поз. 41	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=680мм	3	22,01
Поз. 42	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=800мм	1	8,63

Ведомость материалов стен и перегородок 1 этажа

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Вчистотелый блок i/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	128,51
Вчистотелый блок i/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	32,96
Вчистотелый блок i/600(625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 100 мм	куб.м	5,87
Плиты пазогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб.м	7,99

Спецификация дверных проемов 1 этажа

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100х1040	2100	1
02	2100х1140	2100	2
03	2100х920	2100	6

Спецификация сборных перегородок и облицовок 1 этажа

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.измер.
1	Облицовка системы КНАУФ: Шифр№8.3/2010, вып.1.	Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя по металлич. каркасу ПС50/40 , толщ 75 мм.	9,48	m2
2	Облицовка системы КНАУФ: Шифр№8.3/2010, вып.1.	Горизонтальная часть облицовок. Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя по металлич. каркасу ПС50/40 , толщ 75 мм.	4,08	m2

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 1 этажа

Наименование	Длина п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для перегородок	36,69

Примечания:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01-КМ1
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87213302 13330-001-2012 пункт "шелюй" перевязку с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во избежание передачи на них нагрузки.
6. Возведение перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтажа стальных воздуховодов.
7. Перегородки санитарных узлов и ПУИ нежилых помещений вести на высоту 1/3 от блока (плиты).
8. Возведение кладки зашивок инженерных коммуникаций вести из газогипсовых листовых полнотелых гидрофобизированных плит (размером 667х500х80мм) на спец. клее.
9. Армирование кладки зашивок инженерных коммуникаций, крепление их к ж/б каркасу см. чертежи раздела 1-24/01-КМ.
10. Отверстия под выпуски инженерных коммуникаций размерами 200х200мм и менее показаны у места, после прокладки инженерных коммуникаций. Устройство перемычек для данных отверстий, исключением случаев применения отверстий в ж/б плитах или краях шахты. Перемычки для вентиляционных каналов и внесены в спецификацию.
11. Отметки низа перемычек для отверстий в зашивках инженерных коммуникаций принимать по верху указанных в ведомости инженерных отверстий.
12. Устройство деформационных швов см. листы комплекта 1-24/01-АР.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ:

0.000=158.000							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр:	1-24/01-ДС4 - АР.1
Разраб.		Журавлева			05.2026	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Горо, 8-я улица Сокольнической Горы, земельный участок 26А»	
Разраб.		Коноблов			05.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
ГИП		Наугород			05.2026		
Н.контр.		Ергольева			05.2026	Корпус А. Кладочный план на отм. 0.000 (1 этаж)	ООО «Кубик»

Формат А0А

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Кладочный план на отм. +5.110 (Техническое пространство).



Ведомость материалов стен и перегородок на отм. +5.100 (техническое пространство)		
Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Вчистовательный блок I/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	1,90
Вчистовательный блок I/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	48,41

Спецификация дверных проемов на отм.+5.100 (техническое пространство)			
Марка проема	Размер проема	Верх проема отм.=по ш.п.	Кол-во
10	1770х1000	1768	1
11	1020х940	1220	8

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах технического пространства.

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	850х600	+0,760	1	ОВ2
2	850х600	+0,580	1	ОВ2
4	1200х1150	+0,125	1	ОВ2
5	1000х600	+0,580	1	ОВ2
6	800х550	+0,600	1	ОВ2
7	850х600	+0,570	1	ОВ2

Схема жилого дома



Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из вчистовательного блока I/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из вчистовательного блока I/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогелевбетонных гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- ПР2 Маркировка перемычки
- (01) Маркировка дверного проема

Примечания:
1. Общие указания см. л. 1, 2 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование ячеистобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01-КМ1
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302.13330-001-2012 путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, бс нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монта.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ:

0.000=158.000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кудрявцева			05.2026
Разраб.		Конобеев			05.2026
ГИП		Нашорин			05.2026
Н.контр.		Ермолаева			05.2026

Шифр: 1-24/01-ДСК - АР.-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, В-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Корпус А. Кладочный план на отм.+5.110 (Техническое пространство)

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0А

Кладочный план на отм. +7,200 (2 этаж)



Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, 200, +2,200 (от плиты КР), Поз.6, Поз.6	20
ПР2*	Поз.9, 200, +2,200 (от плиты КР), Поз.6*, Поз.6*, Поз.5, 40, 40, Поз.10	2
ПР3	Поз.9, 200, +2,200 (от плиты КР), Поз.4, Поз.4	3
ПР4	100, +2,200 от плиты КР, Поз.7, Поз. 13	2
ПР5	Поз.9, 200, +2,200 (от плиты КР), Поз.8, Поз.8	1
ПР5*	Поз. 9, 200, +2,200 (от плиты КР), Поз.8*, Поз.8*, Поз. 5, 40, 40, Поз. 10	1
ПР7	80, +2,200 от плиты КР, Поз.12, Поз. 5, 38, 38, Поз. 13	1
ПР8	80, +2,200 от плиты КР, Поз.14, Поз. 13	1
ПР9	80, +2,200 от плиты КР, Поз.15, Поз. 13	1
ПР10	80, +2,200 от плиты КР, Поз.16, Поз. 5, 38, 38, Поз. 13	1

Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР11	80, +2,865 от плиты КР, Поз.17	1
ПР12	80, +2,200 от плиты КР, Поз.18	1
ПР13	80, +2,200 от плиты КР, Поз.19	2
ПР17	80, +2,200 от плиты КР, Поз.21, Поз. 13	1
ПР18	80, 20, 20, +1,970 (от плиты КР), Поз.22	3
ПР18а	80, 20, 20, +0,650 (от плиты КР), Поз.22а	1
ПР19	80, +2,200 от плиты КР, Поз.23, Поз. 13	1
ПР20	80, +2,200 от плиты КР, Поз.24, Поз. 13	1
ПР21	100, +3,000 от плиты КР, Поз.25, Поз. 13	2
ПР22	100, +3,000 от плиты КР, Поз.26, Поз. 5, 38, 38, Поз. 13	2
ПР23	100, +0,800 от плиты КР, Поз.27, Поз. 13	2

Спецификация элементов перемычек 2 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз.4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1640мм	4	24,73
Поз.6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	40	229,22
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 М "ВсВ", L=72мм	10	0,00
Поз. 6*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1270мм	4	19,15
Поз. 7	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1485мм	2	32,05
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1950мм	2	14,70
Поз. 8*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1700мм	2	12,82
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	106	20,03
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	3	2,89
Поз. 12	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1530мм	1	7,36
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	17	8,18
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 15	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2000мм	1	9,62
Поз. 16	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1855мм	1	8,92
Поз. 17	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2850мм	1	13,71
Поз. 18	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2300мм	1	11,06
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2440мм	2	52,66
Поз. 21	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1480мм	1	7,12
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 22а	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07
Поз. 23	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1465мм	1	7,05
Поз. 24	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1580мм	1	7,60
Поз. 25	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1390мм	2	13,37
Поз. 26	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=925мм	2	8,90
Поз. 27	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=875мм	2	8,42

Спецификация оконных проемов 2 этажа

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000х1900	600	17
ПР-01а	2000х1850	600	1
ПР-02	2600х1900	0	27
ПР-02а	2600х1850	0	1
ПР-03	2600х500	0	30
ПР-04	2000х1200	600	2

Спецификация дверных проемов 2 этажа

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	21
02	2100х1140	2100	1
04	2100х1100	2100	1
05	2100х1140	2100	2
05	2100х1140	2100	2
06	2100х1450	2100	2
12	2100х1300	2100	3
13	2100х1600	2100	3
14	2100х1750	2100	1
15	2100х1800	2100	1
16	2100х1940	2100	2

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах 2 этажа

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х400	+2,465	1	ОВ2
2	550х650	+0,125	2	ОВ2
3	650х750	+2,250	2	ОВ2
4	1000х800	+2,065	2	ОВ2
5	1180х750	+2,250	2	ОВ2
6	540х1300	+0,670	3	ПТ
7	400х400	+0,250	1	ОВ1

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B3,5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Звукоизоляционный слой для внутренних стен – минераловатные плиты толщиной 100мм, плотностью 45-60 кг/м³.
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газобетонных гипсовых пазогребневых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполнен собственником/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газобетонных гипсовых пазогребневых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполнен собственником/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм
- ПР-01 Маркировка оконного проема
- ПР2 Маркировка перемычки
- 01 Маркировка дверного проема
- В1, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 12-23)

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 2 этажа

Наименование	Длина п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	262,78

Ведомость материалов стен и перегородок 2 этажа

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Минераловатные плиты (пл-ть 45-60кг/м3), + клей , толщина 100 мм	куб.м	4,18
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	137,59
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B3,5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	36,54
Ячеистобетонный блок I/600(625)х100х250/D400/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 100 мм	куб.м	1,92
Плиты пазогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб.м	6,00

Ведомость материалов кладки ограждений балконов

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Кирпич керамический КР-р-по-250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 120мм	куб.м	10,86

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б конструкциям смальтом раздела 1-24/01-КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302 13330-001-2012 путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не водовить 28 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монта
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов квартир выполнен собственни выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перего
8. Количество кубометров кирпичной кладки в ведомости материалов дано по всему корпусу А (включая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 этажи).
9. Шахты инженерных коммуникаций разработаны на л. 12-23 данного комплекта. Шахты ВК в кв собственником/арендатор.

Схема жилого дома



Вид А (2-21 этаж). М 1:50



Вид Б (2-21 этаж). М 1:50



Вид В (2-21 этаж). М 1:50



Вид Г (2-21 этаж). М 1:50



РАБОТ В ПРОИЗВОДСТВО
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000«Кубик»

0.000-158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Конобалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСА – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Гора, В-в улица (Сокольнической Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Корпус А. Кладочный план на отм. +7,200 (2 этаж)

ООО «Кубик»

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0.4

Кладочный план на отм. +10,500 (3 этаж)



Ведомость перемычек 3 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9 200 +2,200 от плиты КР; Поз.6 Поз.6	20
ПР2*	Поз.9 200 +2,200 от плиты КР; Поз.6* Поз.6* Поз.5 Поз.10	2
ПР3	Поз.9 200 +2,200 от плиты КР; Поз.4 Поз.4	3
ПР4	100 +2,200 от плиты КР; Поз.7 Поз. 13	2
ПР5	Поз.9 200 +2,200 от плиты КР; Поз.8 Поз.8	1
ПР5*	Поз. 9 200 +2,200 от плиты КР; Поз.8* Поз.8* Поз. 5 Поз. 10	1
ПР7	80 +2,200 от плиты КР; Поз.12 Поз. 5 Поз. 13	1
ПР8	80 +2,200 от плиты КР; Поз.14	1
ПР9	80 +2,200 от плиты КР; Поз.15	1
ПР10	80 +2,200 от плиты КР; Поз.16 Поз. 5 Поз. 13	1
ПР11	80 +2,865 от плиты КР; Поз.17	1

Ведомость перемычек 3 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР12	80 +2,200 от плиты КР; Поз.18	1
ПР13	80 +2,200 от плиты КР; Поз.19	2
ПР17	80 +2,200 от плиты КР; Поз.21 Поз. 13	1
ПР18	80 20 20 +1,970 от плиты КР; Поз.22	3
ПР18а	80 20 20 +0,650 от плиты КР; Поз.22а	1
ПР19	80 +2,200 от плиты КР; Поз.23 Поз. 13	1
ПР20	80 +2,200 от плиты КР; Поз.24 Поз. 13	1
ПР21	100 +3,000 от плиты КР; Поз.25 Поз. 13	2
ПР22	100 +3,000 от плиты КР; Поз.26 Поз. 5 Поз. 13	2
ПР23	100 +0,800 от плиты КР; Поз.27 Поз. 13	2

Спецификация элементов перемычек 3 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1140мм	6	37,10
Поз. 5	-	Надель 7,5Х72 W "Bt/B", L=72мм	10	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	40	229,22
Поз. 6*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1270мм	4	19,15
Поз. 7	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1485мм	2	32,05
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1950мм	2	14,70
Поз. 8*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1700мм	2	12,82
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	110	20,79
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	3	2,89
Поз. 12	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1525мм	1	7,34
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	17	8,18
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 15	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2000мм	1	9,62
Поз. 16	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1855мм	1	8,92
Поз. 17	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2850мм	1	13,71
Поз. 18	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2300мм	1	11,06
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2440мм	2	52,66
Поз. 21	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1480мм	1	7,12
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 22а	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07
Поз. 23	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1465мм	1	7,05
Поз. 24	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1580мм	1	7,60
Поз. 25	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1390мм	2	13,37
Поз. 26	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=925мм	2	8,90
Поз. 27	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=875мм	2	8,42

Спецификация оконных проемов 3 этажа

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000х1900	600	23
ПР-02	2600х1900	0	23
ПР-03	2600х500	0	30
ПР-04	2000х1200	600	1
ПР-05	2600х1200	0	1

Спецификация дверных проемов 3 этажа

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	21
02	2100х1140	2100	1
04	2100х1100	2100	1
05	2100х1140	2100	2
05	2100х1140	2100	2
06	2100х1450	2100	2
12	2100х1300	2100	3
13	2100х1600	2100	3
14	2100х1750	2100	1
15	2100х1800	2100	1
16	2100х1940	2100	2

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах 3 этажа

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. Верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х400	+2,465	1	ОВ2
2	550х650	+0,125	2	ОВ2
3	650х750	+2,250	2	ОВ2
4	1000х800	+2,065	2	ОВ2
5	1980х750	+2,250	2	ОВ2
6	540х1300	+0,670	3	ПТ
7	400х400	+0,250	1	ОВ1

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Звукоизоляционный слой для внутренних стен – теплоизоляционные плиты толщиной 100мм, плотностью 45-60 кг/м³.
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогипсовых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор. В соответствии с выполненной застройщиком прассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогипсовых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/ПФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм
- ПР-01 Маркировка оконного проема
- ПР2 Маркировка перемычки
- (01) Маркировка дверного проема
- В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 12-23)

Ведомость материалов прассировки стен и перегородок 3 этажа

Наименование	Длина п.м
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	259,6

Ведомость материалов стен и перегородок 3 этажа

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Минераловатные плиты (пл-ть 45-60кг/м3), + клей , толщина 100 мм	куб.м	4,18
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	143,33
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	34,04
Ячеистобетонный блок I/600(625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 100 мм	куб.м	1,92
Плиты газогипсовые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб.м	13,66

Примечания:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01-КЖ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302.13330-001-2012 путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во избежание передачи на них нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтажа воздуховодов.
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов в квартирах выполнять по полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок, выполненного застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
8. Шахты инженерных коммуникаций разработаны на 1 этаже. Шахты В4.4 и В5 собственник/арендатор.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 03.07.2026 № ЗАДАНИЯ: 000 «Стальные»

Схема жилого дома



0.000=158,000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Конобеев В.			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСА – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, В-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Корпус А. Кладочный план на отм. +10,500 (3 этаж)

ООО «Кубик»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А0А

Кладочный план типового этажа (4–6 этажи)



Ведомость перемычек типового этажа (4–6 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, Поз.6, Поз.6, 200, +2,200 от плиты КР	20
ПР2*	Поз.9, Поз.6*, Поз.5, Поз.6*, Поз.10, 200, +2,200 от плиты КР	2
ПР3	Поз.9, Поз.4, Поз.4, 200, +2,200 от плиты КР	3
ПР4	Поз.7, Поз. 13, 100, +2,200 от плиты КР	2
ПР5	Поз.9, Поз.8, Поз.8, 200, +2,200 от плиты КР	1
ПР5*	Поз. 9, Поз.8*, Поз. 5, Поз.8*, Поз. 10, 200, +2,200 от плиты КР	1
ПР7	Поз.12, Поз. 5, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР8	Поз.14, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР9	Поз.15, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР10	Поз.16, Поз. 5, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР11	Поз.17, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1

Ведомость перемычек типового этажа (4–6 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР12	Поз.18, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР13	Поз.19, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	2
ПР17	Поз.21, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР18	Поз.22, 80, 20, 20, 50, 50, +1,970 от плиты КР	3
ПР18а	Поз.22а, 80, 20, 20, 50, 50, +0,650 от плиты КР	1
ПР19	Поз.23, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР20	Поз.24, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР21	Поз.25, Поз. 13, 100, +3,000 от плиты КР	2
ПР22	Поз.26, Поз. 5, Поз. 13, 100, +3,000 от плиты КР	2
ПР23	Поз.27, Поз. 13, 100, +0,800 от плиты КР	2
ПР38	Поз.40, 200, +2,950 от плиты КР	2

Спецификация элементов перемычек типового этажа (4–6 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1640мм	6	37,10
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 И "Всв", L=72мм	10	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	40	229,22
Поз. 6*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1270мм	4	19,15
Поз. 7	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1485мм	2	32,05
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1950мм	2	14,70
Поз. 8*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1700мм	2	12,82
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	110	20,79
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	3	2,89
Поз. 12	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1525мм	1	7,34
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	17	8,18
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 15	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2000мм	1	9,62
Поз. 16	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1855мм	1	8,92
Поз. 17	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2850мм	1	13,71
Поз. 18	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2300мм	1	11,06
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2440мм	2	52,66
Поз. 21	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1480мм	1	7,12
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 22а	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07
Поз. 23	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1465мм	1	7,05
Поз. 24	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1580мм	1	7,60
Поз. 25	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1390мм	2	13,37
Поз. 26	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=925мм	2	8,90
Поз. 27	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=875мм	2	8,42
Поз. 40	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1250мм	2	26,98

Спецификация оконных проемов типового этажа (4–6 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000х1900	600	23
ПР-02	2600х1900	0	23
ПР-03	2600х500	0	30
ПР-04	2000х1200	600	1
ПР-05	2600х1200	0	1

Спецификация дверных проемов типового этажа (4–6 этажи)

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	21
02	2100х1140	2100	1
04	2100х1100	2100	1
05	2100х1140	2100	2
06	2100х1140	2100	2
12	2100х1300	2100	3
13	2100х1600	2100	3
14	2100х1750	2100	1
15	2100х1900	2100	1
16	2100х1940	2100	2

Стена монолитная ж/б толщиной 200мм

Стена наружная. Кладка из вчеистовтеенного блока г/600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм

Стена внутренняя. Кладка из вчеистовтеенного блока г/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм

Звукоизоляционный слой для внутренних стен – минераловатные плиты толщиной 100мм, плотностью 45–60 кг/м³

Стена внутренняя. Кладка из вчеистовтеенного блока г/600 (625)х200х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм

Перегородка внутренняя. Кладка из газогипсобетонных гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм

Перегородка внутренняя. Кладка из вчеистовтеенного блока г/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственик/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.

Перегородка внутренняя. Кладка из газогипсобетонных гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственик/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.

Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/ПНФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм

ПР-01 Маркировка оконного проема

ПР2 Маркировка перемычки

01 Маркировка дверного проема

В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 12–23)

Ведомость материалов стен и перегородок типового этажа (4–6 этажи)

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Минераловатные плиты (пл-ты 45–50кг/м3), + клей , толщина 100 мм.	куб.м	4,18
Вчеистовтеенный блок г/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360–2007, толщина 200 мм	куб.м	14,09
Вчеистовтеенный блок г/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360–2007, толщина 200 мм	куб.м	33,81
Вчеистовтеенный блок г/600(625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360–2007, толщина 100 мм	куб.м	1,92
Плиты газогипсобетонные гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб.м	13,96

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж внутренних стен и перегородок, перемычек, проемов и отверстий. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества. Кладку наружных стен, ограждений балконов выполнять согласно данным л. 6а комплекта 1-24/01-АР.-1
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.выпом раздела 1-24/01-КЖ1.
4. Кладку наружных стен с внутренних перегородок в соответствии с СТО 87191197-1138.01.001.2017 и иным "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить до 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во наружи.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтаж
7. Перегородку межкомнатные и перегородку сочитать с выполнением трассировки на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных. выполненную застройщиком трассировку на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
8. Шахты инженерных коммуникаций разработаны на л. 12–23 данного комплекта. Шахты ВК1 в каб. собственик/арендатор.

Схема жилого дома



Фрагмент 1 плана на 5 этаже. М 1:100



Фрагмент 2 плана на 5 этаже. М 1:100



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах типового этажа (4–6 этажи)

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х400	+2,465	1	ОВ2
2	550х650	+0,125	2	ОВ2
3	650х750	+2,250	2	ОВ2
4	1000х800	+2,065	2	ОВ2
5	1180х750	+2,250	2	ОВ2
6	540х1300	+0,670	3	ПТ
7	400х400	+0,250	1	ОВ1
8	750х550	+2,400	2	ОВ2

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 4–6 этажа

Наименование	Длина п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	259,6

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ:

0.000=158.000						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр 1-24/01-ДСК - АР.-1
Разраб.		Журавлева			06.2026	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Гора, в 4 улице Сокольнической Горы, земельный участок 26А»
Разраб.		Кононалов			06.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.
ГИП		Нагорнов			06.2026	
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	Корпус А. Кладочный план типового этажа (4–6 этажи)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

ООО «Кубик»

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0А

Фрагмент кладочного плана (контур наружных стен) в осях 1/А–21/А/А/А–И/А на отм. +13.800, +20.400, +27.000, +33.600, +40.200, +46.800, +53.400, +60.000, +66.600 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 этажи). М 1:100



Фрагмент кладочного плана (контур наружных стен) в осях 1/А–21/А/А/А–И/А на отм. +13.800, +20.400, +27.000, +33.600, +40.200, +46.800, +53.400, +60.000, +66.600 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 этажи). М 1:100



Спецификация оконных проемов типового этажа (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отм.=но ур. ч.п.
ПР–01	2000х1900	600
ПР–02	2600х1900	0
ПР–03	2600х500	0
ПР–04	2000х1200	600
ПР–05	2600х1200	0

Фрагмент кладочного плана (контур наружных стен) в осях 1/А–21/А/А/А–И/А на отм. +17.100, +23.700, +30.300, +36.900, + 43.500, +50.100, +56.700, +63.300 (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 этажи). М 1:100



Фрагмент кладочного плана (контур наружных стен) в осях 1/А–21/А/А/А–И/А на отм. +17.100, +23.700, +30.300, +36.900, + 43.500, +50.100, +56.700, +63.300 (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 этажи). М 1:100



Спецификация оконных проемов типового этажа (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отм.=но ур. ч.п.
ПР–01	2000х1900	600
ПР–02	2600х1900	0
ПР–03	2600х500	0
ПР–04	2000х1200	600
ПР–05	2600х1200	0

Примечания:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж наружных стен, ограждений балконов. Возвед. высокого качества.
3. Армирование ячеистобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок [illegible] СТО "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций [illegible] перекрытий, во нагрузки.

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600/625х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360–2007 толщиной 200мм
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ Г 530–2012, толщиной 120мм
- ПР–01 Маркировка оконного проема

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: 000 «Стальные »

0.000=158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Кононалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСА – АР.1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	6а	

Корпус А. Фрагменты кладочных планов в осях 1/А–21/А/А/А–И/А для 4 – 20 этажей.

ООО «Кубик»

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А0А

Кладочный план типового этажа (7–10 этажи)



Ведомость перемычек типового этажа (7–10 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, Поз.6, +2,200 от плиты КР (на плиты КР), Поз.6	20
ПР2*	Поз.9, Поз.6*, Поз.5, Поз.10, +2,200 от плиты КР (на плиты КР)	2
ПР3	Поз.9, Поз.4, Поз.4, +2,200 от плиты КР (на плиты КР)	3
ПР4	Поз.7, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	2
ПР5	Поз.9, Поз.8, Поз.8, +2,200 от плиты КР (на плиты КР)	1
ПР5*	Поз. 9, Поз.8*, Поз. 5, Поз.8*, Поз. 10, +2,200 от плиты КР (на плиты КР)	1
ПР7	Поз.12, Поз. 5, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР8	Поз.14, +2,200 от плиты КР	1
ПР9	Поз.15, +2,200 от плиты КР	1
ПР10	Поз.16, Поз. 5, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР11	Поз.17, +2,865 от плиты КР	1

Ведомость перемычек типового этажа (7–10 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР12	Поз.18, +2,200 от плиты КР	1
ПР13	Поз.19, +2,200 от плиты КР	2
ПР17	Поз.21, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР18	Поз.22, +1,970 (на плиты КР)	3
ПР18а	Поз.22а, +0,650 (на плиты КР)	1
ПР19	Поз.23, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР20	Поз.24, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР21	Поз.25, Поз. 13, +3,000 от плиты КР	2
ПР22	Поз.26, Поз. 5, Поз. 13, +3,000 от плиты КР	2
ПР23	Поз.27, Поз. 13, +0,800 от плиты КР	2
ПР38	Поз.40, +2,950 от плиты КР	2

Спецификация элементов перемычек типового этажа (7–10 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1640мм	6	37,10
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 Ж "ВсВ", L=72мм	10	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	40	229,22
Поз. 6*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1270мм	4	19,15
Поз. 7	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1485мм	2	32,05
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1950мм	2	14,70
Поз. 8*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1700мм	2	12,82
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	110	20,79
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	3	2,89
Поз. 12	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1525мм	1	7,34
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	17	8,18
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 15	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2000мм	1	9,62
Поз. 16	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1855мм	1	8,92
Поз. 17	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2850мм	1	13,71
Поз. 18	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2300мм	1	11,06
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2440мм	2	52,66
Поз. 21	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1480мм	1	7,12
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 22а	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07
Поз. 23	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1465мм	1	7,05
Поз. 24	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1580мм	1	7,60
Поз. 25	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1390мм	2	13,37
Поз. 26	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=925мм	2	8,90
Поз. 27	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=875мм	2	8,42
Поз. 40	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1250мм	2	26,98

Спецификация оконных проемов типового этажа (7-10 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000х1900	600	23
ПР-02	2600х1900	0	23
ПР-03	2600х500	0	30
ПР-04	2000х1200	600	1
ПР-05	2600х1200	0	1

Спецификация дверных проемов типового этажа (7-10 этажи)

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	20
01	2100х1080	2100	1
02	2100х1140	2100	1
04	2100х1100	2100	1
05	2100х1140	2100	2
05	2100х1140	2100	2
06	2100х1450	2100	2
12	2100х1300	2100	3
13	2100х1600	2100	3
14	2100х1750	2100	1
15	2100х1800	2100	1
16	2100х1940	2100	2

Ведомость материалов стен и перегородок типового этажа (7-10 этажи)

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Минераловатные плиты (пл=пл45÷60кг/м3), + клей , толщина 100 мм	куб.м	4,18
Вчистовотонный блок (=600)625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	14,52
Вчистовотонный блок (=600)625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	35,80
Вчистовотонный блок (=600)625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 100 мм	куб.м	1,92
Плиты перегородочные гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб.м	16,75

Спецификация элементов перемычек типового этажа (7–10 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1640мм	6	37,10
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 Ж "ВсВ", L=72мм	10	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	40	229,22
Поз. 6*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1270мм	4	19,15
Поз. 7	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1485мм	2	32,05
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1950мм	2	14,70
Поз. 8*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1700мм	2	12,82
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	110	20,79
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	3	2,89
Поз. 12	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1525мм	1	7,34
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	17	8,18
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 15	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2000мм	1	9,62
Поз. 16	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1855мм	1	8,92
Поз. 17	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2850мм	1	13,71
Поз. 18	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2300мм	1	11,06
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2440мм	2	52,66
Поз. 21	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1480мм	1	7,12
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 22а	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07
Поз. 23	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1465мм	1	7,05
Поз. 24	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1580мм	1	7,60
Поз. 25	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1390мм	2	13,37
Поз. 26	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=925мм	2	8,90
Поз. 27	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=875мм	2	8,42
Поз. 40	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1250мм	2	26,98

Схема жилого дома



Фрагмент 1 плана на 9 этаже. М 1:100



Фрагмент 2 плана на 9 этаже. М 1:100



Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из вчистовотонного блока (=600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной) 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из вчистовотонного блока (=600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Звукоизоляционный слой для внутренних стен - минераловатные плиты толщиной 100мм, плотностью 45-60 кг/м³.
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчистовотонного блока (=600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газобетонных гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчистовотонного блока (=600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газобетонных гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возводимое на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2.0/50ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм
- ПР-01 Маркировка оконного проема
- ПР2 Маркировка перемычки
- 01 Маркировка дверного проема
- В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 12-23)

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 7- 10 этажа

Наименование	Длина п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	250,58

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах типового этажа (7–10 этажи)

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х400	+2,465	1	ОВ2
2	550х650	+0,125	2	ОВ2
3	650х750	+2,250	2	ОВ2
4	1000х800	+2,065	2	ОВ2
5	1180х750	+2,250	2	ОВ2
6	540х1300	+0,670	3	ПТ
7	400х400	+0,250	1	ОВ1
8	750х550	+2,400	2	ОВ2

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000 «Кубик»

0.000÷158,000							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр:	1-24/01-ДСА – АР-1
Разраб.		Журавлева			06.2026	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, В-в улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Разраб.		Кононалов			06.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
ГИП		Майоров			06.2026		
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	Корпус А. Кладочный план типового этажа (7–10 этажи)	ООО «Кубик»

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0А

Кладочный план типового этажа (11–14 этажи)



Схема жилого дома



Фрагмент 1 плана на 13 этаже. М 1:100



Фрагмент 2 плана 13 этаже. М 1:100



Ведомость перемычек типового этажа (11–14 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.6, Поз.6	20
ПР2*	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.6*, Поз.5, 40, 40, Поз.10	2
ПР3	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.4, Поз.4	3
ПР4	100, +2,200 от плиты КР, Поз.7, Поз.13	2
ПР5	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.8, Поз.8	1
ПР5*	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.8*, Поз.5, 40, 40, Поз.8*, Поз.10	1
ПР7	80, +2,200 от плиты КР, Поз.12, Поз.5, 80, 80, Поз.13	1
ПР8	80, +2,200 от плиты КР, Поз.14	1
ПР9	80, +2,200 от плиты КР, Поз.15	1
ПР10	80, +2,200 от плиты КР, Поз.16, Поз.5, 80, 80, Поз.13	1
ПР11	80, +2,865 от плиты КР, Поз.17	1

Ведомость перемычек типового этажа (11–14 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР12	80, +2,200 от плиты КР, Поз.18	1
ПР13	80, +2,200 от плиты КР, Поз.19	2
ПР17	80, +2,200 от плиты КР, Поз.21, Поз.13	1
ПР18	80, 20, 20, +1,970 (от плиты КР), Поз.22	3
ПР18а	80, 20, 20, +0,650 (от плиты КР), Поз.22а	1
ПР19	80, +2,200 от плиты КР, Поз.23, Поз.13	1
ПР20	80, +2,200 от плиты КР, Поз.24, Поз.13	1
ПР21	100, +3,000 от плиты КР, Поз.25, Поз.13	2
ПР22	100, +3,000 от плиты КР, Поз.26, Поз.5, 80, 80, Поз.13	2
ПР23	100, +2,800 от плиты КР, Поз.27, Поз.13	2
ПР38	200, +2,950 от плиты КР, Поз.40	2

Спецификация элементов перемычек типового этажа (11–14 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1640мм	6	37,10
Поз. 5	-	Лапа 7,5Х72 М "ВсВ", L=72мм	10	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	40	229,22
Поз. 6*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1270мм	4	19,15
Поз. 7	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1485мм	2	32,05
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1950мм	2	14,70
Поз. 8*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1700мм	2	12,82
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	110	20,79
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	3	2,89
Поз. 12	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1525мм	1	7,34
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	17	8,18
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 15	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2000мм	1	9,62
Поз. 16	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1855мм	1	8,92
Поз. 17	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2850мм	1	13,71
Поз. 18	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2300мм	1	11,06
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2440мм	2	52,66
Поз. 21	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1480мм	1	7,12
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 22а	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07
Поз. 23	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1465мм	1	7,05
Поз. 24	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1580мм	1	7,60
Поз. 25	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1390мм	2	13,37
Поз. 26	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=925мм	2	8,90
Поз. 27	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=875мм	2	8,42
Поз. 40	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1250мм	2	26,98

Спецификация оконных проемов типового этажа (11–14 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000х1900	600	23
ПР-02	2600х1900	0	23
ПР-03	2600х500	0	30
ПР-04	2000х1200	600	1
ПР-05	2600х1200	0	1

Спецификация дверных проемов типового этажа (11–14 этажи)

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	20
02	2100х1140	2100	1
04	2100х1100	2100	1
05	2100х1140	2100	4
06	2100х1450	2100	4
07	2100х1080	2100	1
12	2100х1300	2100	3
13	2100х1600	2100	3
14	2100х1750	2100	1
15	2100х1800	2100	1
16	2100х1940	2100	2

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из вчеистобетонного блока Г/600 (625х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из вчеистобетонного блока Г/600 (625х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Звукоизоляционный слой для внутренних стен – минераловатные плиты толщиной 100мм, плотностью 45–50 кг/м³.
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчеистобетонного блока Г/600 (625х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогипсовых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчеистобетонного блока Г/600 (625х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной звукоизолирующим трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогипсовых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной звукоизолирующим трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/ПНФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм
- ПР-01 Маркировка оконного проема
- ПР2 Маркировка перемычки
- 01 Маркировка дверного проема
- В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 12–23)

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 11-14 этажа

Наименование	Длина п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	250,38

Ведомость материалов стен и перегородок типового этажа (11–14 этажи)

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Минераловатные плиты (пл-ты45-50кг/м3), + клей, толщина 100 мм.	куб.м	4,18
Вчеистобетонный блок (г/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	14,123
Вчеистобетонный блок (г/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	34,69
Вчеистобетонный блок (г/600(625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 100 мм	куб.м	1,92
Плиты газогипсовые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб.м	14,68

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах типового этажа (11–14 этажи)

Марка поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х400	+2,465	1	ОВ2
4	1000х800	+2,065	2	ОВ2
2	550х650	+0,125	2	ОВ2
3	650х750	+2,250	2	ОВ2
5	1180х750	+2,250	2	ОВ2
6	540х1300	+0,670	3	ПТ
7	400х400	+0,250	1	ОВ1
8	750х550	+2,400	2	ОВ2
11 этаж				
9	350х350	+2,100	3	ПТ

Примечания:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж внутренних стен и перегородок, перемычек, проемов и отверстий. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества. Кладку наружних стен, ограждений балконов выполнять согласно данным л. 6а комплекта 1-24/01-АР-1.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01-КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО "Цемпо" перевязку с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во избежание передачи на них нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтажа воздуховодов.
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов выполнять по звукоизолирующей трассировке, выполненной звукоизолирующим трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
8. Шахты инженерных коммуникаций разработаны в л. 12–23 данного комплекта. Шахты ВК 6 и 6а, ВК 7 и 7а, ВК 8 и 8а собственник/арендатор.

0.000=158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.	Кураєвєва				06.2026
Разраб.	Коноваленб.				06.2026
ГИП	Майоров				06.2026
Н.контр.	Ермолаєва				06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСК – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-й улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Корпус А. Кладочный план типового этажа (11–14 этажи)

ООО «Кубик»

Формат А0А

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: 000

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Кладочный план типового этажа (15-18 этажи)



Кладочный план типового этажа (19 и 20 этажи)



Схема жилого дома



Ведомость перемычек типового этажа (19 и 20 этажа)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.6, Поз.6	16
ПР2*	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.6*, Поз.5, 40, 40, Поз.10	1
ПР3	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.4, Поз.4	3
ПР4	100, +2,200 от плиты КР, Поз.7, Поз. 13	2
ПР5	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.8, Поз.8	1
ПР5*	Поз. 9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.8*, Поз. 5, 40, 40, Поз. 10	1
ПР7	80, +2,200 от плиты КР, Поз.12, Поз. 5, 30, 30, Поз. 13	1
ПР8	80, +2,200 от плиты КР, Поз.14	1
ПР9	80, +2,200 от плиты КР, Поз.15	1
ПР10	80, +2,200 от плиты КР, Поз.16, Поз. 5, Поз. 13	1

Ведомость перемычек типового этажа (19 и 20 этажа)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР11	80, +2,865 от плиты КР, Поз.17	1
ПР12	80, +2,200 от плиты КР, Поз.18	1
ПР13	80, +2,200 от плиты КР, Поз.19	2
ПР17	80, +2,200 от плиты КР, Поз.21, Поз. 13	1
ПР18	80, 20, 20, +1,970 от плиты КР, Поз.22	3
ПР18а	80, 20, 20, +0,650 от плиты КР, Поз.22а	1
ПР19	80, +2,200 от плиты КР, Поз.23, Поз. 13	1
ПР20	80, +2,200 от плиты КР, Поз.24, Поз. 13	1
ПР21	100, +3,000 от плиты КР, Поз.25, Поз. 13	2
ПР22	100, +3,000 от плиты КР, Поз.26, Поз. 5, Поз. 13	2
ПР23	100, +0,800 от плиты КР, Поз.27, Поз. 13	2

Спецификация элементов перемычек типового этажа (19 и 20 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1640мм	6	37,10
Поз. 5	-	Накладь 7,5Х72 W "ВСВ", L=72мм	8	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	32	183,37
Поз. 6*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1270мм	2	9,58
Поз. 7	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1485мм	2	32,05
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1950мм	2	14,70
Поз. 8*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1700мм	2	12,82
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	90	17,01
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	2	1,92
Поз. 12	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1525мм	1	7,34
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	17	8,18
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 15	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2000мм	1	9,62
Поз. 16	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1855мм	1	8,92
Поз. 17	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2850мм	1	13,71
Поз. 18	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2300мм	1	11,06
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2440мм	2	52,66
Поз. 21	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1480мм	1	7,12
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 22а	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07
Поз. 23	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1465мм	1	7,05
Поз. 24	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1580мм	1	7,60
Поз. 25	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1390мм	2	13,37
Поз. 26	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=925мм	2	8,90
Поз. 27	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=875мм	2	8,42

Спецификация оконных проемов типового этажа (19 и 20 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000х1900	600	23
ПР-02	2600х1900	0	23
ПР-03	2600х500	0	30
ПР-04	2000х1200	600	1
ПР-05	2600х1200	0	1

Спецификация дверных проемов типового этажа (19 и 20 этажи)

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	16
02	2100х1140	2100	1
05	2100х1140	2100	2
05	2100х1140	2100	2
06	2100х1450	2100	2
07	2100х1080	2100	1
12	2100х1300	2100	3
13	2100х1600	2100	3
14	2100х1750	2100	1
15	2100х1800	2100	1
16	2100х1940	2100	2

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах типового этажа (19–20 этажи)

Марка Поз.	Габариты отверстия L х h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х400	+2,465	1	ОВ2
2	550х650	+0,125	2	ОВ2
3	650х750	+2,250	2	ОВ2
4	1000х800	+2,065	2	ОВ2
5	1180х750	+2,250	2	ОВ2
6	540х1300	+0,670	3	ПТ
7	400х400	+0,250	1	ОВ1

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из вчистовотонкого блока 1/600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из вчистовотонкого блока 1/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Звукоизолирующий слой для внутренних стен – минераловатные плиты толщиной 100мм, плотностью 45-60 кг/м³
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчистовотонкого блока 1/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогербневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчистовотонкого блока 1/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/грандзастройщик в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогербневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/грандзастройщик в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530–2012, толщиной 120мм
- Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя на металлич. каркасу ПС50/40 , толщ 75 мм.

ПР-01 Маркировка оконного проема
ПР2 Маркировка перемычки
01 Маркировка дверного проема
В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 12–23)

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 19–20 этажа

Наименование	Длина п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	275,74

Спецификация окон

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.измер.
	Облицовка системы КНАУФ: ШафтМВ 3/2010, вып.1.	Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя по металлич. каркасу ПС50/40 , толщ 75 мм.	0,10	м2

Ведомость материалов стен и перегородок типового этажа (19 и 20 этажи)

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Минераловатные плиты (пл.-ть 45–60кг/м3), + клей , толщина 100 мм	куб.м	4,18
Вчистовотонкий блок 1/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360–2007, толщина 200 мм	куб.м	126,95
Вчистовотонкий блок 1/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360–2007, толщина 200 мм	куб.м	35,37
Вчистовотонкий блок 1/600(625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360–2007, толщина 100 мм	куб.м	1,92
Плиты газогербневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб.м	16,17

Спецификация сборных перегородок и облицовок 1 этажа

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж внутренних стен и перегородок, перемычек, проемов и отверстий. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества. Кладку наружных стен, ограждений балконов выполнять согласно данным л. 6а комплекта 1–24/01–АР–1.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б конструкциям выполнять согласно данным л. 6а комплекта 1–24/01–АР–1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить до 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во избежание передачи нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противопожарных лестниц выполнять после установки лестниц.
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санузлов (1 этаж) выполнять из керамического кирпича. Кладку выполнять на цементно-песчаном растворе. Перегородки выполнять с последующей трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок. Трассировку выполнять застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок. Перегородки выполнять собственником/грандзастройщиком в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок. Перегородки выполнять собственником/грандзастройщиком.
8. Шахты инженерных коммуникаций разработаны на 1 этаж. Монтаж коммуникаций выполнять собственником/грандзастройщиком.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000 «Кубик»

0.000=158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Кононалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1–24/01–ДСА – АР–1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольная Гора, 8–й шлюз Сокольной Горы, земельный участок 26А»

Объемно–планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Корпус А. Кладочный план типового этажа (19 и 20 этажи)

ООО «Кубик»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Формат А0А

Кладочный план на отм. +69,900 (21 этаж)



Ведомость перемычек 21 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, Поз.6, Поз.6, +2,200 от плиты КР	16
ПР2*	Поз.9, Поз.6*, Поз.5, Поз.10, +2,200 от плиты КР	1
ПР3	Поз.9, Поз.4, Поз.4, +2,200 от плиты КР	2
ПР4	Поз.7, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	2
ПР5	Поз.9, Поз.8, Поз.8, +2,200 от плиты КР	1
ПР5*	Поз. 9, Поз.8*, Поз. 5, Поз. 10, +2,200 от плиты КР	1
ПР7	Поз.12, Поз. 5, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР8	Поз.14, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР9	Поз.15, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР10	Поз.16, Поз. 5, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР11	Поз.17, +2,865 от плиты КР	1

Ведомость перемычек 21 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР12	Поз.18, +2,200 от плиты КР	1
ПР13	Поз.19, +2,200 от плиты КР	2
ПР17	Поз.21, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР18	Поз.22, +1,970 от плиты КР	3
ПР18а	Поз.22а, +0,650 от плиты КР	1
ПР19	Поз.23, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР20	Поз.24, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР21	Поз.25, Поз. 13, +3,000 от плиты КР	2
ПР22	Поз.26, Поз.5, Поз. 13, +3,000 от плиты КР	2
ПР23	Поз.27, Поз. 13, +0,800 от плиты КР	2
ПР39	Поз.40, Отм. принять по отверстию	2

Спецификация элементов перемычек 21 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1640мм	4	24,73
Поз. 5	-	Накель 7,5Х72 М "ВсВ", L=72мм	8	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1520мм	32	183,37
Поз. 6*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1270мм	2	9,58
Поз. 7	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1485мм	2	32,05
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1955мм	2	14,70
Поз. 8*	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1720мм	2	12,82
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	86	16,25
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	2	1,92
Поз. 12	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1525мм	1	7,34
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	17	8,18
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 15	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2000мм	1	9,62
Поз. 16	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1855мм	1	8,92
Поз. 17	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2850мм	1	13,71
Поз. 18	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=2300мм	1	11,06
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2440мм	2	52,66
Поз. 21	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1480мм	1	7,12
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 22а	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07
Поз. 23	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1465мм	1	7,05
Поз. 24	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1580мм	1	7,60
Поз. 25	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1390мм	2	13,37
Поз. 26	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=925мм	2	8,90
Поз. 27	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=875мм	2	8,42
Поз. 40	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1250мм	2	26,98

Спецификация оконных проемов 21 этажа

Марка проема	Размер проема	Низ проема отм.-на ур. ч.п.	Кол-во
ПР-02	2780х1900	0	2
ПР-03а	2780х500	0	6
ПР-06	2480х1900	300	46

Спецификация дверных проемов 21 этажа

Марка проема	Размер проема	Верх проема отм.-на ур. ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	15
04	2100х1100	2100	2
05	2100х1140	2100	4
06	2100х1450	2100	2
12	2100х1300	2100	3
13	2100х1600	2100	3
14	2100х1750	2100	1
15	2100х1800	2100	1
16	2100х1940	2100	2

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из вчистотелого блока 1/600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из вчистотелого блока 1/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Звукоизоляционный слой для внутренних стен – минераловатные плиты толщиной 100мм, плотностью 45-60 кг/м³.
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчистотелого блока 1/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогарелевых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из вчистотелого блока 1/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогарелевых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм
- Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм В 2 слоя по металлич. каркасу ПС50/40 , толщ. 75 мм.

ПР-01 Маркировка оконного проема
ПР2 Маркировка перемычки
01 Маркировка дверного проема
В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 12-23)

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 21 этажа

Наименование	Длина п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	236,97

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах 21 этажа

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х400	+2,865	1	ОВ2
2	550х650	+0,125	2	ОВ2
3	650х750	+2,250	2	ОВ2
4	1000х800	+2,465	2	ОВ2
5	1180х750	+2,250	2	ОВ2
6	540х1300	+0,670	3	ПТ
7	150х150	+3,125	1	ОВ2
8	130х130	+3,140	1	ОВ2
9	750х550	+1,610	2	ОВ2
10	350х350	+2,100	3	ПТ
11	400х400	+0,250	1	ОВ1

Спецификация сборных перегородок и облицовок 1 этажа

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.измер.
1	Облицовка системы КНАУФ. Шифр№8.3/2010, вып.1.	Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм В 2 слоя по металлич. каркасу ПС50/40 , толщ. 75 мм.	0,13	

Ведомость материалов стен и перегородок 21 этажа

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Минераловатные плиты (пл-ты 45-60кг/м3), + клей , толщина 100 мм	куб.м	4,72
Вчистотелый блок 1/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	129,84
Вчистотелый блок 1/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	58,27
Вчистотелый блок 1/600(625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 100 мм	куб.м	2,27
Плиты газогарелевые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб.м	18,80

Фрагмент кладочного плана в осях 5/А-6/А/А/А-В/А на отм. +73.600. М 1:100



Фрагмент кладочного плана в осях 14/А-15/А/Е/А-И/А на отм. +73.600. М 1:100



Фрагмент 1 кладочного плана на отм. +69,900. М 1:50



Ведомость материалов трассировки стен и перегородок на отм.+73,600

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 120мм	куб.м	0,87
Вчистотелый Блок 1/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб.м	7,57
Вчистотелый Блок 1/600(625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 100 мм	куб.м	1,38

Спецификация дверных проемов на отм. +73,600

Марка проема	Размер проема	Кол-во
08	2100х1000	1
09	1820х1000	1

Вид А. М 1:50



Вид Б. М 1:50



Схема жилого дома



Примечания:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела «24/01-КМ.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО «цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не воспринимают нагрузки от вышележащих конструкций покрытий или перекрытий, во нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции производить после монтажа воздуховодов.
7. Перегородки межквартирные и перегородки санузлов выполнять из гипсокартонных плит, выполнено застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
8. Шахты инженерных коммуникаций разработаны на 1 этаж. Устройство шахт на вышележащих этажах выполняется собственником/арендатором.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000-С-Б

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коноблов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСА – АР.1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, в-н улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Корпус А. Кладочный план на отм.+69.900 (21 этаж)

ООО «Кубик»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Формат А0А

Зашивка вентшахты В 1 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 1 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 1 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В1 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 1 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 19–20 этажах



Зашивка вентшахты В 1 на 21 этаже



Ведомость перемычек для ВШ1

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30		18

Спецификация элементов перемычек для ВШ1

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544–2006	Ф12 А500С, L=400мм	36	12,79

В1–В1



Зашивка вентшахты В 2 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 2 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 2 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В2 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 2 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 21 этаже



Ведомость перемычек для ВШ2

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30		7

Спецификация элементов перемычек для ВШ2

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
поз. 34	ГОСТ Р 52544–2006	Ф12 А500С, L=400мм	14	4,97

В2–В2



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В1, В2

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В1				
1	200x200	+0,000	1	ВК
4	200x400	+2,500	18	ОВ2
5	130x130	+3,140	1	ОВ2
В2				
3	150x150	+2,525	10	ОВ2
5	200x400	+2,500	7	ОВ2
6	130x130	+2,540	1	ОВ2
7	150x150	+3,130	1	ОВ2
8	200x200	+2,700	9	ОВ2
9	130x130	+2,940	1	ОВ2

Вид 1



Вид 2 на 6,10, 14, 18,21 этаже



Вид 3 на 2 этаже



Схема расположения зашивок шахт инженерных коммуникаций



Примечание:

1. Возведение кладки зашивок инженерных коммуникаций вести из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит (размером 667x500x80мм) на спец. клее. Количество затрачиваемого материала поэтажно см. л. 2–11 данного комплекта.

2. Армирование кладки зашивок инженерных коммуникаций, крепление их к ж/б каркасу см. чертежи раздела 1–24/01–КМ1.

3. Отверстия под выпуски инженерных коммуникаций размерами 200x200мм и менее показаны условно. Их следует выполнять по месту, после прокладки инженерных коммуникаций. Устройство перемычек для данных отверстий не предусмотрено, за исключением случаев примыкания отверстия к ж/б пилонам или краю шахты. Перемычки для данных случаев замаркированы на фрагментах планов и внесены в спецификации.

4. Отметки низа перемычек для отверстий в зашивках следует согласо верха соответствующих отверстий, указанных в ведомости инженерны

5. Стояки зашивать коробом после разводки трубопроводов водоснабж последующей заделки отверстий в межэтажных перекрытиях. Б выполняет собственник/арендатор.

ВЫПУСК РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ:

0.000=158.000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Кожевалов			06.2026
ГИП		Моногод			06.2026
Н.контр.		Ергольева			06.2026

Шифр: 1–24/01–ДС4 – АР–1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, в 4-м улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно–планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Корпус А. Схема расположения зашивок шахт инженерных коммуникаций. Зашивки инженерных коммуникаций В1, В2.

ООО «Кубик»

Формат А0А

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Зашивка вентшахты В 3 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 3 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 3 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 3 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 3 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 3 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 3 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 3 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 3 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 3 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 3 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В 3 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 3 на 21 этаже



Ведомость перемычек для В3

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30	80; 20; 20; 30; +2,900 (от плиты КР); Поз.34	17

В3–В3



Зашивка вентшахты К 4 на 2 этаже



Зашивка шахты К 4 на 3–5, 7–9, 11–13, 15–17 этажах



Зашивка вентшахты К 4 на 6, 10, 14, 18 этажах



Зашивка вентшахты К 4 на 19 этаже



Зашивка вентшахты К 4 на 20 этаже



Зашивка вентшахты К 4 на 21 этаже

Ведомость перемычек для К4

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30	80; 20; 20; 30; -1,700 (от плиты КР); Поз.33	2

К4–К4



Зашивка вентшахты В 5 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 5 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 5 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 5 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 5 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 21 этаже



Ведомость перемычек для В5

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30	80; 20; 20; 30; +2,900 (от плиты КР); Поз.34	17

В5–В5



Зашивка вентшахты В 5 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В5 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В5 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В5 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В5 на 20 этаже



Ведомость перемычек для В5

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30	80; 20; 20; 30; +2,900 (от плиты КР); Поз.34	17

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В3, К4, В5

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В3				
4	200x200	+2,700	6	ОВ2
5	150x150	+2,730	17	ОВ2
В5				
5	150x150	+2,730	1	ОВ2
6	200x400	+2,500	17	ОВ2
7	130x130	+2,540	1	ОВ2
8	150x150	+3,130	1	ОВ2
9	130x130	+2,940	1	ОВ2

Вид 1. В3



Вид 2.В3 на 6,10,14,18 этаже



Вид 3.В3

Вид 1.К4



Примечания смотри лист 12

Спецификация элементов перемычек для В3

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=400мм	34	12,08

Спецификация элементов перемычек для К4

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=400мм	4	1,42

Спецификация элементов перемычек для В5

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=400мм	34	12,08

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ

0.000=158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.	Журавлева				06.2026
Разраб.	Коновалов				06.2026
ГИП	Майоров				06.2026
Н.контр.	Ермолаева				06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСК - АР.1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В3, К4, В5

ООО «Кубик»

Формат А0А

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Зашивка вентшахты В 6 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 6 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 6 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 6 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 7 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В6 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В6 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 6 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 6 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 6 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В6 на 20 этаже



Ведомость перемычек для В6

Марка	Схема сечения	Кол–во, шт
ПР29	Поз.33	6
ПР30	Поз.34	18

Зашивка вентшахты В 6 на 21 этаже



Спецификация элементов перемычек для В6

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол–во, шт	Масса, кг
Поз. 33	ГОСТ Р 52544–2006	Ф12 А500С, L=500мм	12	5,33
Поз. 34	ГОСТ Р 52544–2006	Ф12 А500С, L=400мм	36	12,79

В6–В6



Зашивка вентшахты В 7 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 7 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 7 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В7 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В7 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В7 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В7 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 21 этаже



В7–В7



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В6, В7

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол–во	Раздел
В6				
4	200x200	+2,700	1	ОВ2
5	300x400	+1,300	6	ВК
6	150x150	+2,725	1	ОВ2
7	200x400	+2,500	16	ОВ2
8	150x350	+2,930	1	ОВ2
В7				
4	200x200	+2,700	18	ОВ2
5	150x150	+2,530	18	ОВ2
8	130x130	+2,940	1	ОВ2

Вид 1:В6



Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ

0.000=158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Конобалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСА – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В6, В7

ООО «Кубик»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Формат А0А

Зашивка вентшахты В 8, В9 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 8 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 8 на10 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В8 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В8 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 8 на 18 этаже



Зашивка вентшахт В 8, В 9 на 19 этаже



В8–В8



Зашивка вентшахты В 9 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 9 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 9 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В9 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 9 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В8, В9 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 8, В 9 на 21 этаже



В9–В9



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В8, В9

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В8				
5	200x400	+2,500	16	ОВ2
6	300x150	+3,125	1	ОВ2
В9				
1	200x200	+0,000	3	ВК
5	200x400	+2,500	17	ОВ2
6	150x400	+2,500	1	ОВ2

В 8.1–В 8.1 М 1:50



Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ:

0.000=158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Конобеев			06.2026
ГИП		Наговор			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДС4 - АР.1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Гора, 8-я улица Сокольнической Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В8, В9

ООО «Кубик»

Формат А0А

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Зашивка вентшахты В 11 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 11 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 11 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 11 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 11 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 11 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 11 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В11 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 11 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 11 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 11 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В11 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 11 на 21 этаже



B11–B11



Зашивка вентшахты В 12 на 2 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахты В 12 на 3 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахты В 12 на 4–5 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахты В 12 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 12 на 7–9 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахты В 12 на 10 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахты В 12 на 11–13 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахты В12 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 12 на 15–17 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахты В 12 на 18 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахты В 12 на 19–20 этаже (В13 зеркально)



Зашивка вентшахт В 12, В13 на 21 этаже



Ведомость перемычек для В12

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30	80; 20; 20; +1,700 (от планировочной отм.); Поз.33	2

Спецификация элементов перемычек для В12

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=400мм	4	1,42

B12–B12



Зашивка шахты К 10 на 2 этаже



Зашивка шахты К 10 на 3–5, 7–9, 11–13, 15–17, 19–20 этажах



Зашивка шахты К 10 на 6, 10, 14, 18 этаже



Зашивка шахты К 10 на 21 этаже



K10–K10



Ведомость перемычек для К10

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР32	80; 20; 20; +0,900 (от планировочной отм.); Поз.34	6

Спецификация элементов перемычек для К10

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=400мм	12	4,26

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В11, В12 (В13 зеркально), К10

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
B11				
5	200x400	+2,500	18	ОВ2
B12				
5	150x150	+2,525	9	ВК
6	150x150	+2,725	1	ВК
7	200x200	+2,700	9	ОВ2
8	200x400	+2,500	6	ОВ2
9	150x350	+2,525	1	ОВ2
10	130x130	+2,940	1	ВК
B13				
1	200x200	+0,000	3	ВК
5	150x150	+2,525	7	ВК
6	150x150	+2,725	1	ВК
6	200x200	+2,700	7	ОВ2
7	200x400	+2,500	2	ОВ2
9	150x350	+2,925	1	ОВ2
K10				
4	200x500	+1,300	5	ВК

Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: 0003<5>

0.000=158,000							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр:	1-24/01-ДСА – АР.1
Разраб.		Журавлева			06.2026	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, в-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Разраб.		Комаленов			06.2026		
ГИП		Майорова			06.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: Р; Лист: 16; Листов:
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций К10, В11, В12(В13 зеркально)	ООО «Кубик»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Формат А0А

Зашивка вентшахты В 14 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 14 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 14 на 4–5 этажах





Зашивка вентшахты В 14 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 14 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 14 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 14 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 14 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 14 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 14 на 19–20 этажах



Зашивка вентшахты В 14 на 21 этаже



B14–B14



Зашивка шахты В 15 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 15 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 15 на10 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В15 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 15 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 19–20 этажах



Зашивка вентшахты В 15 на 21 этаже



B15–B15



Зашивка шахты К 16 на 2 этаже



Зашивка шахты К 16 на 3–5, 7–9, 11–13, 15–17, 19 этаже



Зашивка шахты К 16 на 6, 10, 14, 20 этаже



Зашивка шахты К 16 на 21 этаже



К16–К16



К17–К17



Зашивка вентшахты К 17 на 2 этаже



Зашивка шахты К 17 на 3–5, 7–9, 11–13, 15–17, 19–20 этаже



Зашивка вентшахты В 17 на 6, 10, 14, 18, 21 этаже



Ведомость перемычек для В15

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР29	80; 20 20; 30; +1,700 (от пола) КР; Поз.33	6
ПР30	80; 20 20; 30; +2,900 (от пола) КР; Поз.34	3

Спецификация элементов перемычек для В15

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 33	ГОСТ Р 52544–2006	Ф12 А500С, L=500мм	12	5,33
Поз. 34	ГОСТ Р 52544–2006	Ф12 А500С, L=400мм	6	2,13

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В14, В15, К16, К17

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В15				
3	300x400	+1,300	6	ВК
5	200x400	+2,500	16	ОВ2
6	150x350	+2,525	1	ВК
7	150x150	+2,925	1	ВК
8	150x150	+3,125	1	ВК

Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000-5

0.000=158,000							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр:	1-24/01-ДСА - АР.1
Разраб.		Журавлева			06.2026	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, в-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Разраб.		Комаблев			06.2026		
ГИП		Майоров			06.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: Р; Лист: 17; Листов:
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В14, В15, К16, К17	ООО «Кубик»

Формат А0А

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Зашивка вентшахты В 18 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 18 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 18 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 18 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 18 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 18 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 18 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В18 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В18 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 18 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 18 на 19–20 этажах



Зашивка вентшахты В 18 на 21 этаже



В18–В18



Зашивка вентшахты В 19 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 19 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В19 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 19 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В19 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В19 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В19 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В19 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 19–20 этажах



Зашивка вентшахты В 19 на 21 этаже



В19–В19



Зашивка вентшахты В 20 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 20 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 20 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 20 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В20 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 20 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 20 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В20 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 20 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 20 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 20 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В20 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 20 на 21 этаже



В20–В20



Ведомость перемычек для В20

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30		1

Спецификация элементов перемычек для В20

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=440мм	2	0,71

Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В18,В19, В20

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
B18				
1	200x200	+0,000	5	ВК
4	200x200	+2,700	18	ОВ2
5	150x150	+2,520	18	ОВ2
6	130x130	+2,540	18	ОВ2
7	150x150	+3,125	1	ОВ2
8	130x130	+2,940	2	ОВ2
B19				
1	200x200	+0,000	9	ВК
4	200x200	+2,700	7	ОВ2
5	150x150	+2,520	26	ОВ2
8	130x130	+2,740	3	ОВ2
B20				
4	200x200	+2,700	28	ОВ2
6	150x150	+2,925	1	ОВ2
7	150x150	+3,125	1	ОВ2
8	150x150	+2,725	2	ОВ2
9	200x400	+2,500	2	ОВ2

Примечания смотри лист 12

0.000=158.000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Конобеев			06.2026
ГИП		Мишуров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСК - АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, В-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В18,В19, В20

ООО «Кубик»

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0А

Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 2 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 3 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 6 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 10 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 14 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 15–17 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 18 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 19 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 20 этаже



Зашивка вентшахты К 21, В 22 на 21 этаже



К21–К21



В22–В22



Вид 1. В22/К21



Зашивка вентшахты В 23 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 23 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 23 на 4–5, 7–9, 11–13, 15–17, 19–20 этажах



Зашивка вентшахты В 23 на 6, 10, 14, 18, 21 этаже



Зашивка вентшахты К 24 на 2 этаже



Зашивка вентшахты К 24 на 6, 10, 14, 18, 21 этаже



Зашивка шахты К 24 на 3–5, 7–9, 11–13, 15–17, 19–20 этаже



К24–К24



В23–В23



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт К21, В22, В23, К24

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол.-во	Раздел
В22				
4	200x400	+2,500	16	ОВ2
5	150x350	+2,520	1	ОВ2
6	130x130	+2,940	1	ОВ2
7	150x150	+3,125	1	ОВ2

Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ

0.000=158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Кононалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСК – АР.1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 9-й улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций К21, В22, В23, К24.

ООО «Кубик»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Формат А0А

Зашивка вентшахты В 25 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 25 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 25 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В25 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 25 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 25 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 25 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В25 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 25 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 25 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 25 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В25 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 25 на 21 этаже



Ведомость перемычек для В25

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР29	80; 20; 20; 20; 50; ≈1 700 уточнить по месту; Поз.33	6

Спецификация элементов перемычек для В25

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 33	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=500мм	12	5,33

B25–B25



Зашивка вентшахты В 26 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 26 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 26 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 26 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 26 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 26 на 19–20 этажах



Зашивка вентшахты В 26 на 21 этаже



Зашивка вентшахты В 26на 3 этаже



Зашивка вентшахты В26 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 26 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В26 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 26 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В26 на 20 этаже



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В25, В26, В27

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
B25				
3	300x400	+1,300	6	ВК
5	200x400	+2,500	17	ОВ2
6	150x350	+2,520	1	ОВ2
7	150x350	+2,925	1	ОВ2
B26				
1	200x200	+0,000	1	ВК
5	200x400	+2,500	17	ОВ2
6	150x350	+2,525	1	ОВ2
7	150x350	+2,925	1	ОВ2
B27				
4	200x200	+2,700	14	ОВ2
5	150x150	+2,525	15	ОВ2
7	130x130	+2,940	1	ОВ2

B26–B26



Зашивка вентшахты В 27 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 27 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 27 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 27 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 27 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 27 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 27 на11этаже



Зашивка вентшахты В 27 на 12–13 этажах



Зашивка вентшахты В 27 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 27 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 27 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 27 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В27 на 20 этаже

Зашивка вентшахты В 27 на 21 этаже

Примечания смотри лист 12

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Комбалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Заказчик: ООО «Открытие»

Шифр: [illegible] Объект: [illegible] Адрес: [illegible] Корпус А, блок-секции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Зашивка вентшахты В 28 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 28 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 28 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 28 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 28 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 28 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 28 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 28 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 28 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 28 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 28 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В28 на 20 этаже



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах Вентшахт В28,В29, В30

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В28				
4	200x200	+2,700	16	ОВ2
6	130x130	+3,140	1	ОВ2
В29				
5	200x400	+2,500	14	ОВ2
6	150x150	+3,125	1	ОВ2
В30				
4	200x200	+2,700	17	ОВ2
6	150x150	+3,130	1	ОВ2
7	150x150	+2,730	1	ОВ2

Зашивка вентшахты В 28 на 21 этаже



В28–В28



Зашивка вентшахты В 29 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В29 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 29 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 29 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 29 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 29 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 29 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 29 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В29 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В29 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 29 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В29 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 29 на 21 этаже



В29–В29



В30–В30



Зашивка вентшахты В 30 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 30 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 30 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 30 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 30 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 30 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 30 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 30 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 30 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 30 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 30 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В30 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 30 на 21 этаже



Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: 000«С-Б»

0.000=158.000									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Журавлева			06.2026				
Разраб.		Конобеев			06.2026				
ГИП		Майоров			06.2026				
Н.контр.		Ермолаева			06.2026				

Шифр: 1-24/01-ДСК – АР.1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, в-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В28,В29, В30

ООО «Кубик»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Формат А0А

Зашивка вентшахты В 31 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 31 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 31 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 31 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 31 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 31 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 31 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 31 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 31 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 31 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 31 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В31 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 31 на 21 этаже



В31–В31



Зашивка вентшахты В 32 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 32 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 32 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 32 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 32 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 32 на10 этаже



Зашивка вентшахты В 32 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 32 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 32 на 15–17 этажах



Зашивка вентшахты В 32 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 32 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В32 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 32 на 21 этаже



В32–В32



Зашивка вентшахты В 33 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 33 на 3 этаже



Зашивка вентшахты В 33 на 4–5 этажах



Зашивка вентшахты В 33 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 33 на 7–9 этажах



Зашивка вентшахты В 33 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 33 на 11–13 этажах



Зашивка вентшахты В 33 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 33 на 15–17 этажах

Зашивка вентшахты В 33 на 18 этаже



Зашивка вентшахты В 33 на 19 этаже



Зашивка вентшахты В33 на 20 этаже



Зашивка вентшахты В 33 на 21 этаже



В33–В33



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В31, В32, В33

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В31				
1	200x200	+0,000	17	ВК
2	200x200	+0,100	1	ВК
4	200x200	+2,700	15	ОВ2
6	150x150	+3,125	1	ВК
В32				
4	200x400	+2,500	15	ВК
5	150x350	+2,520	1	ВК
В33				
4	200x200	+2,700	18	ОВ2
5	150x150	+3,125	1	ВК

Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

					0.000=158.000
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Конобеев			06.2026
ГИП		Машков			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДСК - АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Гарь, 8-я улица Сокольничьей Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Корпус А. Зашивки инженерных коммуникаций В31, В32, В33

ООО «Кубик»

Формат А0А

План шахт на кровле на отм. +73,500



Корпус А. Ведомость инженерных отверстий в шахтах

Марка Поз	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. Верха плиты КР	Кол-во	Раздел
Отв-1	915x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-2	400x400	+2,740	1	ОВ2
Отв-3	510x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-4	470x500	+1,300	1	ОВ2
Отв-4	480x500	+1,300	1	ОВ2
Отв-5	500x500	+1,000	1	ОВ2
Отв-6	630x500	+1,300	1	ОВ2
Отв-7	770x500	+1,300	1	ОВ2
Отв-8	820x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-9	850x500	+2,500	2	ОВ2
Отв-11	910x500	+1,300	1	ОВ2
Отв-12	990x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-13	1020x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-14	1050x500	+1,300	1	ОВ2
Отв-15	1070x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-16	1115x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-17	1120x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-18	1160x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-19	1250x500	+2,500	2	ОВ2
Отв-20	1290x500	+2,500	2	ОВ2
Отв-21	1300x800	+0,960	2	ОВ2
Отв-21	1310x800	+0,960	2	ОВ2
Отв-22	1350x500	+2,500	2	ОВ2
Отв-23	1440x500	+3,240	1	ОВ2
Отв-24	1440x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-25	1440x500	+0,700	1	ОВ2
Отв-26	1480x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-27	1500x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-28	1565x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-29	1555x500	+3,240	2	ОВ2
Отв-30	1570x500	+2,500	4	ОВ2
Отв-31	1540x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-32	800x550	+1,450	1	ОВ2
Отв-33	1610x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-34	1920x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-35	2040x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-36	1900x700	+1,000	1	ОВ2
Отв-37	1540x500	+2,740	2	ОВ2
Отв-38	900x700	+1,000	1	ОВ2
Отв-39	1310x500	+1,300	4	ОВ2
Отв-40	250x260	+2,160	1	ОВ2

Ведомость материалов стен вентшахт

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Материал: Площадь
Кирпич керамический КР-р-пх65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 65мм	куб.м	2,36	36,28
Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 120мм	куб.м	32,27	283,67
Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 250мм	куб.м	21,38	87,72

Ведомость материалов стен парапета

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 120мм	куб.м	0,33

Схема жилого дома



Сечение 6-6. М 1:100



Сечение 5-5. М 1:100



Фрагмент 1 плана на отм. +76,120. М 1:50



Фрагмент 2 плана на отм. +76,120. М 1:50



Фрагмент плана в осях В/А-10/А/Г/А-Д/А. М 1:100



Условные обозначения:

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из вчистовелкового блока г/б600/625х250х200/D600/B3.5/F50/ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 65мм
- Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 120мм
- Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 250мм
- Минераловатный утеплитель, толщина 100мм.
- 1 Маркировка инженерного отверстия

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен шахт. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование кирпичных стен, а также крепление ж/б каркасу смальтой разделка КМ
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302.13330-001-2012 путем "шипов" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монт
7. Лося см. совместно с л. 2-22.
8. Вентиляционные шахты 2-21 этажей смотри л. 12-23 данного комплекта. Покрытия и армир разработаны на л. 50-55, 60, 61 данного комплекта
9. Маркировку отверстий в плитах на отм. +73,500
10. Над данным отверстием выполнить разводку перемычку 12 х 2 мм. Свободные концы на 200мм.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 03.07.2026 № ЗАДАЧИ

0.000÷158.000							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр:	1-24/01-ДСА – АР.1
Разраб.		Журавлева			05.2026	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 9-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Разраб.		Кочаловой			05.2026		
ГИП		Майорай			05.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р; Лист: 23; Листов:
Н.контр.		Ермолаева			05.2026	Корпус А. План шахт на кровле	ООО «Кубик»

Формат А0А

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Корпус А. План кровли



Спецификация кровли

Тип кровли	Схема кровли	Данные элементов кровли	Площадь, м2	Примечание
К1		1. Гравийный щебень М400 фракция 20-40мм с расклинцовкой-втопл. слой 50мм; 2. Геотекстиль-Геостандарт 3004 3. Техноласт ЭКП; 4. Техноласт ЭПП; 5. Праймер ТехноНИКОЛЬ №8; 6. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм - 40мм; 7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100) - 150-30мм; 8. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110; 9. Утеплитель минераловатный верхний слой ТехноРуф В60 (или аналог) - 50мм; 10. Утеплитель минераловатный нижний слой ТехноРуф Н30 (или аналог) - 150мм; 11. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР; 12. Ж/б монолитная плита покрытия (см. раздел КЖ).	1295,29	
К2		1. Тротуарная плитка - 40мм; 2. Цементно-песчаная смесь - 40мм; 3. Выравнивающий слой (гравий фракцией 5-10мм); 4. Профилированная мембрана PLANTER geo; 5. Техноласт ЭПП в 2 слоя; 6. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1; 7. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм - 50мм; 8. Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100) - 150-30мм; 9. Утеплитель экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (или аналог) - 150мм; 10. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР; 11. Ж/б монолитная плита покрытия (см. раздел КЖ).	206,22	
К3		1. Тротуарная плитка - 40мм; 2. Специальный клей для наружных работ; 3. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм - 40мм; 4. Техноласт ЭПП в 2 слоя; 5. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1; 6. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм - 50мм; 7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100) - 80-30мм; 8. Утеплитель экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (или аналог) - 200мм; 9. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР; 10 Ж/б монолитная плита покрытия (см. раздел КЖ).	267,60	
К5		1. Техноласт ПЛАМЯ СТОП; 2. Техноласт ЭПП; 3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1; 4. Армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм цементно-песчаная стяжка М150 - 30...50 мм; 5. Разделитель - пленка полиэтиленовая - 1 слой; 6. Утеплитель минераловатный - 100 мм; 7. Пароизоляционная пленка - 1 слой; 8. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ).	76,29	
К6		1. Техноласт ПЛАМЯ СТОП; 2. Техноласт ЭПП; 3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1; 4. Разуклонка из цементно-песчаной стяжки армированной сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм. М150 - 30...150 мм; 5. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ).	123,57	

Спецификация элементов кровли

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Примечание
1	ТехноНИКОЛЬ	Воронка ТехноНИКОЛЬ Стандарт с прижимным фланцем и обогревом Ø110х590мм	8		
2	ТехноНИКОЛЬ	Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ с клапаном 110х600мм	4		
3	ТехноНИКОЛЬ	Отвод цилиндр, с квадратного сечения (100*100мм) в круглое (100мм)	4		
5	ТехноНИКОЛЬ	Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО 110х660мм	29		см. прим 10

Спецификация парапетных крышек. Корпус А

Поз.	Описание	Длина, м.п.	Примечание
Корпус А			
ОЦ-1	Парапетная крышка из оцинкованной стали, шириной 420 мм. Крепится саморезами с шагом 300 мм	194,41	
ОЦ-2	Парапетная крышка из оцинкованной стали, шириной 570 мм. Крепится саморезами с шагом 300 мм	74,21	

Спецификация материалов кровли

Поз.	Наименование	Кол.	Ед.изм.	Примечание
К1				
		0,00		
	Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100)	152,22	куб.м	
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная	51,81	куб.м	
	Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 быстросохнущий	1295,29	кв. м	
	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В ОПТИМА	64,76	куб.м	
	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	194,27	куб.м	
		0,00		
	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ	1295,12	кв. м	
	Технобарьер	1295,12	кв. м	
	Техноласт ЭКП	0,00		
	Техноласт ЭПП	1295,29	кв. м	
К2				
	Выравнивающий слой из гравия фракции 5-10 мм	6,19	куб.м	
	Тротуарная плитка	206,22	кв. м	
	Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100)	21,97	куб.м	
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная	18,56	куб.м	
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01	206,22	кв. м	
	Профилированная мембрана PLANTER geo	206,22	кв. м	
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	30,93	куб.м	
	Технобарьер	206,17	кв. м	
	Техноласт ЭПП	412,44	кв. м	
К3				
	Тротуарная плитка	267,60	кв. м	
	Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100)	12,84	куб.м	
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная	24,08	куб.м	
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01	267,60	кв. м	
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	53,52	куб.м	
	Технобарьер	267,60	кв. м	
	Техноласт ЭПП	535,20	кв. м	
К5				
	Пароизоляционная пленка - 1 слой	76,28	кв. м	
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная	3,81	куб.м	
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01	76,29	кв. м	
	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В ОПТИМА	8,29	куб.м	
	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ	76,29	кв. м	
	Техноласт ПЛАМЯ СТОП	76,29	кв. м	
	Техноласт ЭПП	76,29	кв. м	
К6				
	Цементно-песчаная стяжка М150 армированная	5,75	куб.м	
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01	123,57	кв. м	
	Техноласт ПЛАМЯ СТОП	123,57	кв. м	
	Техноласт ЭПП	123,57	кв. м	

Фрагмент плана кровли в осях 2/А-14/А / Д/А-И/А в уровне 2 этажа. М 1:100.



Фрагмент плана кровли в осях 10/А-21/А / В/А-Г/А в уровне 2 этажа. М 1:100.



Условные обозначения

- К1 — Тип кровли (см. спецификацию кровли)
- Воронка кровельная ТехноНИКОЛЬ СТАНДАРТ с прижимным фланцем (поз.1 по спецификации элементов кровли)
- Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО (поз.5 по спецификации элементов кровли)
- 5 — Марка элемента кровли (см. спецификацию элементов кровли)
- 1,7% — Уклон кровли

Парапетная крышка ОЦ-1. М 1:10



Парапетная крышка ОЦ-2. М 1:10



Схема жилого дома



Примечания:
1. Общие указания см. на листе л.1
2. Монтаж покрытия кровли выполнять в соответствии СП 17.13330.2017 "Кровли. Актуализированная версия СНиП II-26- 76" и СО-002-02495342-2005 Стандарт организации. Кровли зданий и сооружений. СП 71.13330.2017 "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ". Альбомом техн. решений ТН-КРОВЛЯ Стандарт КВ, ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик и ТН-КРОВЛЯ Стандарт Трапеция.
3. Устройство кровли должно выполняться специализированными организациями на основе рабочих чертежей, проекта производства работ, руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании "ТехноНИКОЛЬ" и типовых технологических карт на устройство кровельных покрытий.
4. Устройство бентшахт на кровле, фундаменты под вентоборудование на кровле см. листы комплекта 1-24/01-КМ1.
5. Для защиты от прямых ударов молнии выполнить молниеприемную сетку из стальных сварежей. Молниеприемную сетку уложить на кровле сверху. Схему и указания по укладке молниеприемной сетки см. раздел 1-24/01-ЭГ.
6. Инженерное оборудование на кровле условно не показано.
7. В спецификации материалов кровли количество материала дается с учетом нахлеста материалов при их укладке.
8. Фундаменты под инженерное оборудование см. раздел 1-24/01-КЖ, устройство ЖБ площадки на кровле см. л.28.
9. Лестницы на кровле СГ1 - СГ2 (стремянки) см. листы комплекта 1-24/01-КМ1.
10. Тип, количество и марку водосборных лотков смотри раздел 1-24/01-ВК.2.
11. При устройстве цементно-песчаной стяжки следует предусмотреть температурно-усадочные швы шириной до 10мм, разделяющие стяжку на участки размером не более 6х6м.
12. При устройстве кровельной конструкции в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям (стены, парапеты) следует предусмотреть наклонные клиновидные бортики со сторонами до 100мм из минераловатных плит повышенной жесткости. В местах примыкания кровли к парапетам, у водосточных воронок, вентиляционных шахт предусмотреть дополнительный водоизоляционный ковер (1 слой). Заведение дополнительного водоизоляционного ковра на вертикальные стены выполнить на высоту не менее 300мм от поверхности кровли. Продольный нахлест полотнищ рулонных материалов 80мм, а торцевой нахлест - не менее 150мм. В местах пропуска через кровлю вентиляционных труб предусматривают понижение от уровня водоизоляционного ковра на 15-20 мм.
13. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным на всей поверхности конструкции, на котором нахлесты рулонных материалов герметично склеены, сварены или сплавлены. Продольные и торцевые нахлесты пароизоляционных рулонных материалов должны составлять не менее 100мм. Пароизоляционный слой у примыканий к парапетам через крышу (например, трубам, стенам) должен быть непрерывным.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ

0.000=158.000							
						Шифр:	1-24/01-ДСА - АР.1
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольная Гора, В-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Журавлева			05.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р; Лист: 24; Листов:
Разраб.		Кононов			05.2026		
ГИП		Майоров			05.2026		
Н.контр.		Ермолаева			05.2026	Корпус А. План кровли	ООО «Кубик»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А0А

Разрез 1-1



Кровля основная Тип К1
1. Гравийный щебень М400 фракция 20-40мм с расклинцовкой-толщ. слоя 50мм.
2. Геотекстиль-Геостандарт 3004
3. Техноэласт ЭКП;
4. Техноэласт ЭПП;
5. Праймер ТехноНИКОЛЬ №08
6. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона - 30...150
8. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110
9. Утепление верхний слой- ТехноРуф В60, (или аналог), - 50мм
10. Утепление нижний слой - ТехноРуф Н30, (или аналог), - 150мм
11. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР
12. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Кровля террасы Тип К3
1. Тротуарная плитка -40 мм
2. Цементно-песчаная смесь
3. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
4. Техноэласт ЭПП - 2 слоя
5. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01
6. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона - 30...100
8. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF-200мм
9. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР
10. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Стена наружная
1. Вентилируемый фасад на подсистеме (смотри раздел АР-3);
2. Воздушный зазор;
3. Минераловатный утеплитель (смотри раздел АР-3) -150 мм;
4. Клей для приклеивания утеплителя;
5. Стена из полнотелых блоков из ячеистого бетона либо монолитные пилоны (смотри раздел КЖ) - 200 мм

Пол балкона
1. Керамическая плитка на клею, δ=15 мм;
2. Выравнивающий слой, δ=80 мм;
3. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Кровля террасы Тип К2
1. Тротуарная плитка -40 мм
2. Цементно-песчаная смесь
3. Выравнивающий слой (гравий фракцией 5-10мм)
4. Профилированная мембрана PLANTER geo
5. Техноэласт ЭПП - 2 слоя
6. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01
7. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
8. Уклонообразующий слой из керамзитобетона - 30...100
9. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF-150мм
10. Технодарьер
11. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Кровля навеса Тип К6
1. Гидроизоляция 2-й слой Техноэласт ПЛАМЯ СТОП -4 мм
2. Гидроизоляция 1-й слой Техноэласт ЭПП (или аналог)
3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
4. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 40 мм
5. Разуклонка из керамзитового гравия - 20...70 мм
6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Стена тех. пространства
1. Фасадная декоративная тонкослойная штукатурка
2. Минераловатный утеплитель (УН-5 см. АР-3 л. 5) -150 мм;
3. Клей для приклеивания утеплителя;
4. Стена из полнотелых блоков из ячеистого бетона либо монолитные пилоны (смотри раздел КЖ) - 200 мм

Схема жилого дома



Примечания:
1. Общие данные и указания см. лист 1.
2. Лист смотреть совместно с комплектами 1-24/01-АР-3, 1-24/0
3. Ограждения балконов см. лист 1-24/01-АР-3
4. Сечения по шахтам инженерных коммуникаций, узлы по парапет
устройство площадок под обслуживание, узел устройства выхода

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: О-5

Заказчик: ООО «Открытые м

0.000=158,000						Шифр:	1-24/01-ДС4 - АР-1
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Журавлева			05.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р; Лист: 25; Листов:
Разраб.		Коновалов			05.2026		
ГИП		Майоров			05.2026		
Н.контр.		Ермолаева			05.2026	Корпус А. Разрез 1-1	ООО «Кубик»

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А1К

Разрез 2-2



Разрез 3-3



Примечания:
1. Общие данные и указания см. лист 1
2. Лист считать совместно с комплектами 1-24/01-АР-3.
3. Ограждения см. раздел 1-24/01-КМ2.
4. Сечения, не указанные на данном листе, см. на листах 5, 6.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ:

							0.000=158.000		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр: 1-24/01-ДС4 - АР-1			
Разраб.		Курдлева			05.2026	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Гора, в-н улица Сокольнической Горы, земельный участок 26А»	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Конобелов			05.2026			Р	26	
ГИП		Майорай			05.2026					
Н.контр.		Ермолаева			05.2026	Корпус А. Разрез 2-2. Разрез 3-3		ООО «Кубик»		

Формат А0А

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Разрез 4-4



Разрез 6-6



Перекрытие в зоне тех. пространства
1. Пол по проекту (смотри раздел АР-7);
2. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ.)
3. Гравийная
4. Клей для приклеивания утеплителя.
5. Минераловатный утеплитель (смотри раздел АР-3) -200 мм.
6. Воздушный зазор.
7. Подшив НВФ с облицовкой алюминиевыми композитными кассетами на подсистеме (смотри раздел АР-3)

Примечания:
1. Общие данные и указания см. лист 1.
2. Лист смотреть совместно с комплектом 1-24/01-АР..
3. Все размеры уточнять по месту.
4. Все материалы, применяемые для отделки фасадов и устройства кровли должны иметь сертификаты пожарной безопасности

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000-С-5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			05.2026
Разраб.		Кононов			05.2026
ГИП		Майоров			05.2026
Н.контр.		Ермолаева			05.2026

Шифр: 1-24/01-ДСК - АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	27	

Корпус А. Разрезы 4-4, 6-6

ООО «Кубик»

Формат А0А

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

7
25

Выход на террасу



Устройство воронки ливнестока на кровле.

(М1:10)



Устройство ЖБ площадки под инженерное оборудование на кровле

(М1:10)



10
2



Примыкание кровли к надстройке

(М1:10)



Устройство шахты на кровле (Тип 1)

(М1:10)



Шахта с естественной вентиляцией и фановыми стояками (Тип 2)

(М1:10)



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист смотри совместно с листами 23-27.

2. Оцинкованные листы применять с полимерным покрытием.

3. Монтаж покрытия кровли и узлы примыкания кровли к конструкциям выполнять в соответствии с руководством по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавляемых материалов Корпорации "ТехноНИКОЛЬ" и СП 17.13330.2017 "Кровли. Актуализированная версия СНиП II-26-76". СП 71.13330.2017 "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ"

4. Статистический прочностной расчёт системы вентфасада, схему раскладки облицовочных материалов, монтажную схему установки несущих кронштейнов, монтажную схему установки несущих направляющих, узлы примыкания фасадных конструкций парапета, проёмам и другим конструкциям, спецификации комплектующих системы навесного вентилируемого фасада, доборных и крепёжных элементов, точную спецификация материалов выполняет фирм производство систем вентилируемых фасадов..

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 05

Копировал: ООО «Кубик»

0.000=158,000									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Журавлева			05.2026				
Разраб.		Коновалов			05.2026				
ГИП		Майоров			05.2026				
Н.контр.		Ермолаева			05.2026				

Шифр:			1-24/01-ДС4 - АР-1
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»			
Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия	Лист	Листов
	Р	28	
Корпус А. Узлы по кровле	ООО «Кубик»		

Формат А1А

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план на отм. -0,600 (1 этаж)



Ведомость перемычек 1 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, Поз.6, Поз.6, +2,200 от плиты КР	3
ПР3	Поз.9, Поз.4, Поз.4, +2,200 от плиты КР	1
ПР5	Поз.9, Поз.8, Поз.8, +2,200 от плиты КР	1
ПР18	80, 20, 20, 30, +1,970 от плиты КР, Поз.22	1
ПР33	80, 20, 20, 30, +0,750 от плиты КР, Поз.36	1
ПР34	80, 20, 20, 30, +1,000 от плиты КР, Поз.37	1

Ведомость перемычек 1 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР34в	80, 20, 20, 30, +1,200 от плиты КР, Поз.37	1
ПР36	200, 50, 50, 30, +3,800 от плиты КР, Поз.37	1
ПР37	Поз. 9, 200, +3,350 от плиты КР, Поз.39, Поз.39, Поз. 5, 40, 40, Поз. 10	1
ПР40	80, +1,600 от плиты КР, Поз.41, Поз. 5, 20, 20, Поз. 3	2
ПР40а	80, +1,600 от плиты КР, Поз.42	3

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625) x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500x80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненой застройщиком трассировкой на полу из профиля 75x40 для гипсокартонных перегородок.
- Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя по металлич. каркасу ПС50/40 , толщ.75 мм.

ПР-01 Маркировка оконного проема
ПР2 Маркировка перемычки
01 Маркировка дверного проема

Спецификация элементов перемычек 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 3	ГОСТ 8509-93	Уголок 63x5, L=100мм	2	0,96
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 63x5, L=1640мм	2	15,78
Поз. 5	-	Нагель 7,5X72 W "BcB", L=72мм	6	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 63x5, L=1520мм	6	43,87
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 63x5, L=1950мм	2	18,76
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40x4, L=150мм	24	4,54
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63x5, L=200мм	1	0,96
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	2	1,85
Поз. 36	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=700мм	2	1,24
Поз. 37	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	6	3,20
Поз. 39	ГОСТ 8509-93	Уголок 50x5, L=875мм	2	6,60
Поз. 41	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x7, L=680мм	2	14,67
Поз. 42	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x7, L=800мм	3	25,90

Спецификация сборных перегородок и облицовок 1 этажа

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.измер.
	Облицовка системы КНАУФ. ШифрМВ.3/2010, вып.1.	Облицовка тип С666 без крепления к основной стене, облицовка листами ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя по металлич. каркасу ПС50/40 , толщ.75 мм.	5,29	м2

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 1 этажа

Наименование	Длинна п.м.
Трассировка на полу из профиля 75x40 для перегородок	119,42

Ведомость материалов стен и перегородок 1 этажа

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	104,34
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	20,44
Плиты пазогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667x500x80	куб. м	7,55

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах 1 этажа

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	200x200	+0,100	3	ВК
1.1	200x200	+0,200	1	ВК
2	600x1500	+0,100	5	ВК
3	400x500	+0,500	1	ВК
3.1	400x700	+0,500	1	ВК
4	400x400	+3,450	1	ОВ2
5	150x150	+4,030	1	ОВ2
5.1	150x150	+3,925	1	ОВ2
6	200x200	+4,050	4	ОВ2
7	600x1000	+2,350	1	ОВ2
8	200x200	+4,000	3	ОВ2
9	200x300	+3,950	1	ОВ2
10	1700x1700	+2,000	1	ОВ2
11	500x500	+0,250	1	ОВ1
12	1000x250	+1,470	1	ВК
14	540x1300	+0,670	1	ПТ
15	250x200	+3,800	1	ОВ1

Спецификация дверных проемов 1 этажа

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100x1040	2100	1
02	2100x1140	2100	1
03	2100x920	2100	2
04	2100x1400	2100	1

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1, 2 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций здания с последующей заделкой монтажной пеной, во избежание нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтажа
7. Перегородки санитарных узлов нежилых помещений

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ:

Схема жилого дома



Фрагмент 1. М 1:100



Вид 1. М 1:50



А-А. М 1:50



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			05.2026
Разраб.		Кононалов			05.2026
ГИП		Майоров			05.2026
Н.контр.		Ермолаева			05.2026

0.000=158,000

Шифр: 1-24/01-ДС4 - АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	29	

Корпус Б. Кладочный план на отм. -0.600 (1 этаж)

ООО «Кубик»

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А1А

Кладочный план на отм. +3,900 (техническое пространство).



Схема жилого дома



Ведомость перемычек технического пространства

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР40	80; 20; 20; 30; +1,600 от плиты КР; Поз.41	1

Спецификация элементов перемычек технического пространства

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 41	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=600мм	2	1,07

Ведомость материалов стен и перегородок технического пространства

Наименование	Единицы измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	3,27
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	31,49
Плиты пазогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667x500x80	куб. м	0,84

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах технического пространства

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
2	500x500	+0,800	1	ОВ2
3	700x600	+0,760	1	ОВ2
4	1200x600	+0,750	1	ОВ2
5	900x600	+0,750	1	ОВ2
6	800x500	+0,800	1	ОВ2
6	950x600	+0,750	1	ОВ2
7	1700x1200	+0,400	1	ОВ2
8	400x250	+1,400	1	ОВ2

Спецификация дверных проемов технического пространства

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
10	1770x1000	1760	2
11	1020x940	1220	7

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500x80, толщиной 80мм
- ПР2 — Маркировка перемычки
- (01) — Маркировка дверного проема

Примечание:

1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01-КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТ путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт производить [illegible]

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр: 1-24/01-ДС4 – АР-1
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»
Разраб.		Журавлева			05.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.
Разраб.		Коновалов			05.2026	
ГИП		Майоров			05.2026	
Н.контр.		Ермолаева			05.2026	Корпус Б. Кладочный план на отм. +3,900 (техническое пространство)

Стадия	Лист	Листов
Р	30	

ООО «Кубик»

Формат А1А

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план на отм. +6,000 (2 этаж)



Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2		11
ПР3		2
ПР5		1
ПР6		1
ПР8		1
ПР14		1
ПР15		2

Ведомость перемычек 2 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР16		1
ПР18		2
ПР24		1
ПР25		1
ПР26		1
ПР27		1

Спецификация элементов перемычек 2 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1640мм	4	31,55
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 W "ВсВ", L=72мм	12	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1520мм	22	160,85
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1950мм	2	18,76
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	64	12,10
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	2	1,92
Поз. 11	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1100мм	2	8,29
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	7	3,37
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2245мм	3	72,67
Поз. 20	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1925мм	1	9,26
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	4	3,69
Поз. 28	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=625мм	1	3,01
Поз. 29	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1025мм	1	4,93
Поз. 30	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1200мм	2	9,05
Поз. 31	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1100мм	1	11,87

Спецификация оконных проемов 2 этажа

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000х1900	600	13
ПР-02	2600х1900	0	17
ПР-03	2600х500	0	16

Спецификация дверных проемов 2 этажа

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	12
02	2100х1140	2100	2
06	2100х1450	2100	1
08	2100х1300	2100	1
09	2100х1650	2100	1
10	2100х2020	2100	3

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах 2 этажа

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х350	+2,630	1	ОВ2
2	650х650	+0,175	1	ОВ2
3	750х650	+2,350	1	ОВ2
4	750х650	+2,280	1	ОВ2
6	540х1300	+0,670	2	ПТ

Схема жилого дома



Вид А. М 1:100



Ведомость материалов стен и перегородок 2 этажа

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	75,39
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	20,74
Плиты газогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб. м	3,38

Ведомость материалов кладки ограждений балконов

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 120мм	куб. м	4,46

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 2 этажа

Наименование	Длинна п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	160,76

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведеннаое на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм

ПР-01 Маркировка оконного проема
ПР2 Маркировка перемычки
(01) Маркировка дверного проема
B14, K17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 37-44)

Примечание:

1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пеноблетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01-КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302.13330-001-2012 путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во избежание передачи на них нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтажа стальных воздуховодов.
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов кварир выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегор.
8. Количество кубометров кирпичной кладки в ведомости материалов кладки ограждений балко. корпуса Б (включая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 этажи).
9. Шахты инженерных коммуникаций разработаны на л. 37-43 данного комплекта. Шахты ВК в ква собственник/арендатор.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ:

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

0.000=158,000

Шифр: 1-24/01 – АР–1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	31	

Корпус Б. Кладочный план на отм. +6.000 (2 этаж)

ООО «Кубик»

Формат А1А

Кладочный план типового этажа (3-6 этажи)



Ведомость перемычек типового этажа (3-6 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, Поз.6, +2,200 от плиты КР	11
ПР3	Поз.9, Поз.4, +2,200 от плиты КР	2
ПР5	Поз.9, Поз.8, +2,200 от плиты КР	1
ПР6	Поз. 9, Поз.11, Поз. 5, Поз. 10, +2,200 от плиты КР	1
ПР8	Поз.14, +2,200 от плиты КР	1
ПР14	Поз.20, Поз. 5, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР15	Поз.19, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	2

Ведомость перемычек типового этажа (3-6 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР16	Поз.19, Поз. 5, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР18	Поз.22, +1,970 от плиты КР	2
ПР24	Поз.28, Поз. 5, Поз. 13, +3,000 от плиты КР	1
ПР25	Поз.29, Поз. 5, Поз. 13, +3,000 от плиты КР	1
ПР26	Поз.9, Поз.30, +0,850 от плиты КР	1
ПР27	Поз.31, Поз. 5, Поз. 13, +2,950 от плиты КР	1
ПР28	Поз.32, Поз. 5, Поз. 13, Отм. принять по верху отверстия	1

Спецификация элементов перемычек типового этажа (3-6 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1640мм	4	31,55
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 W "ВсВ", L=72мм	14	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1520мм	22	160,85
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1950мм	2	18,76
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	64	12,10
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	2	1,92
Поз. 11	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1100мм	2	8,29
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	8	3,85
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2245мм	3	72,67
Поз. 20	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1925мм	1	9,26
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	4	3,69
Поз. 28	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=625мм	1	3,01
Поз. 29	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1025мм	1	4,93
Поз. 30	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1200мм	2	9,05
Поз. 31	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1100мм	1	11,87
Поз. 32	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=835мм	1	4,02

Фрагмент 1 плана на 5 этаже. М 1:100



Схема жилого дома



Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогредневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненой застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогредневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненой застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведеннаое на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм

ПР-01 Маркировка оконного проема

ПР2 Маркировка перемычки

(01) Маркировка дверного проема

В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 37-44)

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах типового этажа (3-6 этажи)

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350х350	+2,630	1	ОВ2
2	650х650	+0,175	1	ОВ2
3	750х650	+2,350	1	ОВ2
4	750х650	+2,280	1	ОВ2
6	540х1300	+0,670	2	ПТ

Ведомость материалов стен и перегородок типового этажа (3-6 этажи)

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	78,58
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	21,43
Плиты газогредневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб. м	6,61

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 3-6 этажа

Наименование	Длинна п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	159,84

Спецификация оконных проемов типового этажа (3-6 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000х1900	600	15
ПР-02	2600х1900	0	15
ПР-03	2600х500	0	16

Спецификация дверных проемов типового этажа (3-6 этажа)

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100х1020	2100	12
02	2100х1140	2100	1
02	2100х1140	2100	1
06	2100х1450	2100	1
08	2100х1300	2100	1
09	2100х1650	2100	1
10	2100х2020	2100	3

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж внутренних стен и перегородок, перемычек, проемов и отверстий. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества. Кладку наружных стен, ограждений балконов выполнять согласно данным л. 32а комплекта 1-24/01-АР-1.
3. Армирование пенодетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см. альбом раздела 1-24/01-КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302.13330-001-2012 путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во избежание передачи на них нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтажа воздуховодов.
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов квартир выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонного перегородок.
8.Шахты инженерных коммуникаций разработаны на л. 37-43 данного комплекта. Шахты ВК в ква собственник/арендатор.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 5

0.000=158,000							
						Шифр:	1-24/01 - АР-1
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Журавлева			06.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р; Лист: 32; Листов:
Разраб.		Коновалов			06.2026		
ГИП		Майоров			06.2026		
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	Корпус Б. Кладочный план типового этажа (3-6 этажи)	ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1А

Схема плана устройства проемов наружных стен на отм. +9.300, +15.900, +22.500, +29.100, +35.700, +42,300, +48.900, (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 этажи) . М 1:100



Спецификация оконных проемов типового этажа (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 этажи)		
Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.
ПР-01	2000x1900	600
ПР-02	2600x1900	0
ПР-03	2600x500	0

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока 1/800 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм
- ПР-01 Маркировка оконного проема

Схема плана устройства проемов наружных стен на отм. +12,600, +19.200, +25.800, +32.400, +39.000, +45.600, +52.200 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 этажи) . М 1:100



Спецификация оконных проемов типового этажа (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 этажи)		
Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.
ПР-01	2000x1900	600
ПР-02	2600x1900	0
ПР-03	2600x500	0

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж наружных стен, ограждений балконов. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО в "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во нагрузки.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 0000 «Кубик»

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01-ДС4 – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	32а	

Корпус Б. Схемы планов устройства проемов наружных стен для 3 – 16 этажей.

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1А

Кладочный план типового этажа (7–10 этажи)



Ведомость перемычек типового этажа (7–10 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.6, Поз.6	11
ПР3	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.4, Поз.4	2
ПР5	Поз.9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.8, Поз.8	1
ПР6	Поз. 9, 200, +2,200 от плиты КР, Поз.11, Поз.11, Поз. 5, 40, 40, Поз. 10	1
ПР8	80, +2,200 от плиты КР, Поз.14	1
ПР14	80, +2,200 от плиты КР, Поз.20, Поз. 5, 20, 20, Поз. 13	1
ПР15	80, +2,200 от плиты КР, Поз.19, Поз. 13	2

Ведомость перемычек типового этажа (7–10 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР16	80, +2,200 от плиты КР, Поз.19, Поз. 5, 20, 20, Поз. 13	1
ПР18	80, 20, 20, 20, +1,970 от плиты КР, Поз.22	2
ПР24	80, +3,000 от плиты КР, Поз.28, Поз. 5, 20, 20, Поз. 13	1
ПР25	200, +3,000 от плиты КР, Поз.29, Поз. 5, 30, 30, Поз. 13	1
ПР26	200, Поз.9, +0,850 от плиты КР, Поз.30, Поз.30	1
ПР27	80, +2,950 от плиты КР, Поз.31, Поз. 5, 20, 20, Поз. 13	1
ПР28	200, Отм. принять по верху отверстия, Поз.32, Поз. 5, 30, 30, Поз. 13	1

Спецификация элементов перемычек типового этажа (7–10 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1640мм	4	31,55
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 W "ВсВ", L=72мм	14	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1520мм	22	160,85
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1950мм	2	18,76
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	64	12,10
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	2	1,92
Поз. 11	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1100мм	2	8,29
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	8	3,85
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2245мм	3	72,67
Поз. 20	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1925мм	1	9,26
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	6	5,54
Поз. 28	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=625мм	1	3,01
Поз. 29	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1025мм	1	4,93
Поз. 30	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1200мм	2	9,05
Поз. 31	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1100мм	1	11,87
Поз. 32	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=835мм	1	4,02

Фрагмент 1 плана на 9 этаже. М 1:100



Схема жилого дома



Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах типового этажа (7–10 этажи)

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350x350	+2,630	1	ОВ2
2	650x650	+0,175	1	ОВ2
3	750x650	+2,350	1	ОВ2
4	750x650	+2,280	1	ОВ2
5	550x750	+2,260	1	ОВ2
6	540x1300	+0,670	2	ПТ

Ведомость материалов стен и перегородок типового этажа (7–10 этажи)

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	78,20
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	21,25
Плиты пазогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667x500x80	куб. м	7,71

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 7-10 этажа

Наименование	Длинна п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	159,35

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500x80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500x80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм

ПР-01 Маркировка оконного проема

ПР2 Маркировка перемычки

(01) Маркировка дверного проема

В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 37-44)

Спецификация оконных проемов типового этажа (7-10 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000x1900	600	15
ПР-02	2600x1900	0	15
ПР-03	2600x500	0	16

Спецификация дверных проемов типового этажа (7-10 этажа)

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100x1020	2100	12
02	2100x1140	2100	1
02	2100x1140	2100	1
06	2100x1450	2100	1
08	2100x1300	2100	1
09	2100x1700	2100	1
10	2100x2020	2100	3

Примечание:

1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж внутренних стен и перегородок, перемычек, проемов и отверстий. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества. Кладку наружных стен, ограждений балконов выполнять согласно данным л. 32а комплекта 1-24/01-АР-1.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01-КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87213202 13330-001-2012 систем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монта
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов устраивать после устройства выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перего
8.Шахты инженерных коммуникаций разработаны на л. 37-43 данного альбома. Шахты ВК в кв собственник/арендатор.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 0000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр: 1-24/01 – АР-1		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»		
Разраб.		Журавлева			06.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р	Лист: 33	Листов:
Разраб.		Коновалов			06.2026				
ГИП		Майоров			06.2026				
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	Корпус Б. Кладочный план типового этажа (7–10 этажи)	ООО «Кубик»		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1А

Кладочный план типового этажа (11–13 этажи)



Фрагмент 1 плана на 13 этаже. М 1:100



Схема жилого дома



Фрагмент 1 кладочного плана (12–13 этажи). М 1:100



Ведомость материалов стен и перегородок типового этажа (11–13 этажи)

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360–2007, толщина 200 мм	куб. м	80,47
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360–2007, толщина 200 мм	куб. м	21,48
Плиты пазогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667x500x80	куб. м	7,65

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360–2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360–2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360–2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500x80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360–2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненой застройщиком трассировкой на полу из профиля 75x40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500x80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненой застройщиком трассировкой на полу из профиля 75x40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведеннаое на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530–2012, толщиной 120мм

ПР-01 Маркировка оконного проема

ПР2 Маркировка перемычки

01 Маркировка дверного проема

В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 37–44)

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 11–13 этажа

Наименование	Длина п.м.
Трассировка на полу из профиля 75x40 для гипсокартонных перегородок	159,2

Спецификация оконных проемов типового этажа (11–13 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн–но ур. ч.п.	Кол–во
ПР–01	2000x1900	600	15
ПР–02	2600x1900	0	15
ПР–03	2600x500	0	16

Спецификация дверных проемов типового этажа (11–13 этажи)

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн–но ур.ч.п.	Кол–во
01	2100x1020	2100	12
02	2100x1140	2100	2
06	2100x1450	2100	1
08	2100x1300	2100	1
09	2100x1700	2100	1
10	2100x2020	2100	3

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах типового этажа (11–13 этажи)

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. Верха плиты КР	Кол–во	Раздел
11–13 этажи				
1	350x350	+2,630	1	ОВ2
2	650x650	+0,175	1	ОВ2
3	750x650	+2,350	1	ОВ2
4	750x650	+2,280	3	ОВ2
6	540x1300	+0,670	2	ПТ
6.1	350x350	+2,100	2	ПТ

Ведомость перемычек типового этажа (11–13 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол–во, шт
ПР2	Поз.9, Поз.6, Поз.6, 200, +2,200 от плиты КР	11
ПР3	Поз.9, Поз.4, Поз.4, 200, +2,200 от плиты КР	2
ПР5	Поз.9, Поз.8, Поз.8, 200, +2,200 от плиты КР	1
ПР6	Поз. 9, Поз.11, Поз.11, Поз. 5, Поз. 10, 200, +2,200 от плиты КР	1
ПР8	Поз.14, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР14	Поз.20, Поз. 5, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР15	Поз.19, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	2

Ведомость перемычек типового этажа (11–13 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол–во, шт
ПР16	Поз.19, Поз. 5, Поз. 13, 80, +2,200 от плиты КР	1
ПР18	80, +1,970 от плиты КР, Поз.22	2
ПР24	Поз.28, Поз. 5, Поз. 13, 80, +3,000 от плиты КР	1
ПР25	Поз.29, Поз. 5, Поз. 13, 200, +3,000 от плиты КР	1
ПР26	Поз.30, Поз.9, 200, +0,850 от плиты КР	1
ПР27	Поз.31, Поз. 5, Поз. 13, 80, +2,950 от плиты КР	1
ПР28	Поз.32, Поз. 5, Поз. 13, 200, Отм. принять по верху отверстия	1

Спецификация элементов перемычек типового этажа (11–13 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол–во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=1640мм	4	31,55
Поз. 5	–	Нагель 7,5X72 W "ВсВ", L=72мм	14	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=1520мм	22	160,85
Поз. 8	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=1950мм	2	18,76
Поз. 9	ГОСТ 103–2006	Полоса –40x4, L=150мм	64	12,10
Поз. 10	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=200мм	2	1,92
Поз. 11	ГОСТ 8509–93	Уголок 50x5, L=1100мм	2	8,29
Поз. 13	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=100мм	8	3,85
Поз. 14	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 19	ГОСТ 8509–93	Уголок 100x7, L=2245мм	3	72,67
Поз. 20	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=1925мм	1	9,26
Поз. 22	ГОСТ Р 52544–2006	Ф12 A500С, L=1040мм	4	3,69
Поз. 28	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=625мм	1	3,01
Поз. 29	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=1025мм	1	4,93
Поз. 30	ГОСТ 8509–93	Уголок 50x5, L=1200мм	2	9,05
Поз. 31	ГОСТ 8509–93	Уголок 100x7, L=1100мм	1	11,87
Поз. 32	ГОСТ 8509–93	Уголок 63x5, L=835мм	1	4,02

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж внутренних стен и перегородок, перемычек, проемов и отверстий. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества. Кладку наружных стен, ограждений балконов выполнять согласно данным л. 32а комплекта 1–24/01–АР–1.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1–24/01–КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302.13330–001–2012 путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во избежание передачи на них нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтажа воздуховодов.
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов «квартир выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75x40 для гипсокартонных перегородок.
8.Шахты инженерных коммуникаций разработаны на л. 37–44 данного комплекта. Ревизионные люки в кв. выполняет собственник/арендатор.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1–24/01 – АР–1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8–я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Стадия	Лист	Листов
Р	34	

Объемно–планировочные и архитектурные решения.

Корпус Б. Кладочный план типового этажа (11–13 этажи)

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1А

Кладочный план типового этажа (14–16 этажи)



Схема жилого дома



Ведомость перемычек типового этажа (14–16 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, Поз.6, Поз.6; 200; +2,200 от плиты КР	9
ПР3	Поз.9, Поз.4, Поз.4; 200; +2,200 от плиты КР	2
ПР5	Поз.9, Поз.8, Поз.8; 200; +2,200 от плиты КР	1
ПР6	Поз.9, Поз.11, Поз.11, Поз.5, Поз.10; 200; +2,200 от плиты КР	1
ПР8	Поз.14; 80; +2,200 от плиты КР	1
ПР14	Поз.20, Поз.5, Поз.13; 80; +2,200 от плиты КР	1
ПР15	Поз.19, Поз.13; 80; +2,200 от плиты КР	2

Ведомость перемычек типового этажа (14–16 этажи)

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР16	Поз.19, Поз.5, Поз.13; 80; +2,200 от плиты КР	1
ПР18	Поз.22; 80; +1,970 от плиты КР	2
ПР24	Поз.28, Поз.5, Поз.13; 80; +3,000 от плиты КР	1
ПР25	Поз.29, Поз.5, Поз.13; 200; +3,000 от плиты КР	1
ПР26	Поз.30, Поз.9; 200; +0,850 от плиты КР	1
ПР27	Поз.31, Поз.5, Поз.13; 80; +2,950 от плиты КР	1

Спецификация элементов перемычек типового этажа (14–16 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1640мм	4	31,55
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 И "ВсВ", L=72мм	12	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1520мм	18	131,60
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1950мм	2	18,76
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	56	10,58
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	2	1,92
Поз. 11	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1100мм	2	8,29
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	7	3,37
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2245мм	3	72,67
Поз. 20	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1925мм	1	9,26
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	4	3,69
Поз. 28	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=625мм	1	3,01
Поз. 29	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1025мм	1	4,93
Поз. 30	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1200мм	2	9,05
Поз. 31	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1100мм	1	11,87

Ведомость материалов стен и перегородок типового этажа (14–16 этажи)

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	71,15
Ячеистобетонный блок I/600(625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	21,51
Плиты пазогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667х500х80	куб. м	7,74

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 14–16 этажа

Наименование	Длинна п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	171,53

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х200х250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)х100х250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненой застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из пазогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667х500х80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненой застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведеннаое на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм

ПР-01 Маркировка оконного проема

ПР2 Маркировка перемычки

(01) Маркировка дверного проема

В14, К17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 37–44)

Спецификация оконных проемов типового этажа (14–16 этажи)

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн–но ур. ч.п.	Кол–во
ПР–01	2000х1900	600	15
ПР–02	2600х1900	0	15
ПР–03	2600х500	0	16

Спецификация дверных проемов типового этажа (14–16 этажи)

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн–но ур.ч.п.	Кол–во
01	2100х1020	2100	10
02	2100х1140	2100	1
02	2100х1140	2100	1
06	2100х1450	2100	1
08	2100х1300	2100	1
09	2100х1700	2100	1
10	2100х2020	2100	3

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах типового этажа (14–16 этажи)

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. Верха плиты КР	Кол–во	Раздел
1	350х350	+2,630	1	ОВ2
2	650х650	+0,175	1	ОВ2
3	750х650	+2,350	1	ОВ2
4	750х650	+2,280	1	ОВ2
5	550х750	+2,260	1	ОВ2
6	540х1300	+0,670	2	ПТ

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж внутренних стен и перегородок, перемычек, проемов и отверстий. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества. Кладку наружных стен, ограждении балконов выполнять согласно данным л. 32а комплекта 1–24/01–АР–1.
3. Армирование пеноветонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1–24/01–КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302.13330–001–2012 путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монта
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов жилых квартир выполняет собственн выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перег
8.Шахты инженерных коммуникаций разработаны на л. 37–43 данного комплекта. Шахты ВК в кв собственником/арендатор.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000«Кубик»

0.000=158,000							
						Шифр:	1–24/01 – АР–1
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, В–я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Журавлева			06.2026	Объемно–планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р; Лист: 35; Листов:
Разраб.		Коновалов			06.2026		
ГИП		Майоров			06.2026		
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	Корпус Б. Кладочный план типового этажа (14–16 этажи)	ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1А

Кладочный план на отм. +55,500 (17 этаж)



Ведомость перемычек 17 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР2	Поз.9, Поз.6, +2,200 от плиты КР	7
ПР3	Поз.9, Поз.4, +2,200 от плиты КР	2
ПР5	Поз.9, Поз.8, +2,200 от плиты КР	1
ПР6	Поз. 9, Поз.11, Поз. 5, Поз. 10, +2,200 от плиты КР	1
ПР8	Поз.14, +2,200 от плиты КР	1
ПР14	Поз.20, Поз. 5, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР15	Поз.19, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	2

Ведомость перемычек 17 этажа

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР16	Поз.19, Поз. 5, Поз. 13, +2,200 от плиты КР	1
ПР18	+1,970 от плиты КР, Поз.22	2
ПР24	Поз.28, Поз. 5, Поз. 13, +3,000 от плиты КР	1
ПР25	Поз.29, Поз. 5, Поз. 13, +3,000 от плиты КР	1
ПР26	Поз.9, Поз.30, +0,850 от плиты КР	1
ПР27	Поз.31, Поз. 5, Поз. 13, Уточнить по отм. отверстия	1
ПР28	Поз.32, Поз. 5, Поз. 13, Отм. принять по верху отверстия	1

Спецификация элементов перемычек 17 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 4	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1640мм	4	31,55
Поз. 5	-	Нагель 7,5Х72 W "ВсВ", L=72мм	14	0,00
Поз. 6	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1520мм	14	102,36
Поз. 8	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1950мм	2	18,76
Поз. 9	ГОСТ 103-2006	Полоса -40х4, L=150мм	48	9,07
Поз. 10	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=200мм	2	1,92
Поз. 11	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1100мм	2	8,29
Поз. 13	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=100мм	8	3,85
Поз. 14	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1800мм	1	8,66
Поз. 19	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2245мм	3	72,67
Поз. 20	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1925мм	1	9,26
Поз. 22	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=1040мм	4	3,69
Поз. 28	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=625мм	1	3,01
Поз. 29	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=1025мм	1	4,93
Поз. 30	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5, L=1200мм	2	9,05
Поз. 31	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1100мм	1	11,87
Поз. 32	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х5, L=835мм	1	4,02

Условные обозначения

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Стена внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500x80, толщиной 80мм
- Перегородка внутренняя. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x100x250/D400/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Перегородка внутренняя. Кладка из газогребневых гипсовых полнотелых гидрофобизированных плит, размером 667x500x80, толщиной 80мм. Выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
- Ограждение балкона, возведенное на высоту 2 рядов кирпича. Кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм

ПР-01 Маркировка оконного проема
ПР2 Маркировка перемычки
01 Маркировка дверного проема
B14, K17 Маркировка шахт инженерных коммуникаций (см. л. 37-44)

Ведомость материалов трассировки стен и перегородок 17 этажа

Наименование	Длинна п.м.
Трассировка на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок	132,56

Спецификация оконных проемов 17 этажа

Марка проема	Размер проема	Низ проема отн-но ур. ч.п.	Кол-во
ПР-01	2000x1900	780	1
ПР-02	2480x1900	300	1
ПР-03	2480x1900	300	28

Спецификация дверных проемов 17 этажа

Марка проема	Размер проема	Верх проема отн-но ур.ч.п.	Кол-во
01	2100x1020	2100	9
05	2100x1140	2100	1
06	2100x1450	2100	1
08	2100x1300	2100	1
09	2100x1700	2100	1
10	2100x2020	2100	3

Ведомость материалов стен и перегородок 17 этажа

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	70,10
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	35,83
Плиты газогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667x500x80	куб. м	9,02

Ведомость материалов стен и перегородок на отм.+59,200

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	2,83
Ячеистобетонный блок I/600(625)x200x250/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007, толщина 200 мм	куб. м	5,67
Плиты газогребневые гипсовые полнотелые гидрофобизированные, размер 667x500x80	куб. м	0,33

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах 17 этажа

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
1	350x350	+2,630	1	ОВ2
2	650x650	+0,175	1	ОВ2
3	750x650	+2,350	1	ОВ2
4	750x650	+2,670	1	ОВ2
5	550x750	+2,650	1	ОВ2
6	540x1300	+0,670	2	ПТ
6.1	350x350	+2,100	2	ПТ

Схема жилого дома



Фрагмент кладочного плана в осях З/Б-4/Б/К/Б-Е/Б на отм. +59,200. М 1:100



Спецификация дверных проемов на отм. +59,200

Марка проема	Размер проема	Кол-во
05	2100x1140	1
07	1750x1000	1

Примечание:

1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен и перегородок. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование пенобетонных блоков, кирпичных перегородок, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01-КМ1.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТО 87313302.13330-001-2012 путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
5. Стены и перегородки не доводить 20 мм до несущих конструкций покрытий или перекрытий, во избежание передачи на них нагрузки.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после монтажа стальных воздуховодов.
7. Перегородки межкомнатные и перегородки санитарных узлов квартир выполняет собственник/арендатор в соответствии с выполненной застройщиком трассировкой на полу из профиля 75х40 для гипсокартонных перегородок.
8.Шахты инженерных коммуникаций разработаны на л. 37-43 данного комплекта. Шахты ВК в квартирах выполняет собственник/арендатор.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01 – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	36	

Корпус Б. Кладочный план на отм.+55.500 (17 этаж)

ООО «Кубик»

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А1А

Зашивка вентшахты В 1 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 1 на 17 этаже



В1–В1



Зашивка вентшахты В 2 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 2 на 16 этаже

Зашивка вентшахты В 2 на 17 этаже



В2–В2



Зашивка вентшахты К 3 на 2 этаже



Зашивка вентшахты К 3 на 6, 10, 14 этаже



Зашивка вентшахты К 3 на 3–5, 7–9, 11–13, 15–16 этаже



Зашивка вентшахты К 3 на 17 этаже



К3–К3



Ведомость перемычек для В2

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30		13

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В1, В2, К3

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В1				
3	200x200	+2,700	14	ОВ2
В2				
4	200x400	+2,500	13	ОВ2
5	130x130	+2,540	1	ОВ2

Спецификация элементов перемычек для В2

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544–2006	Ф12 А500С, L=400мм	26	9,24

Схема расположения вентшахт. М 1:400



Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ:

Заказчик: ООО «Открытые м

0.000=158,000						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Журавлева			06.2026	
Разраб.		Коновалов			06.2026	
ГИП		Майоров			06.2026	
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	

Шифр: 1–24/01 – АР–1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8–я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно–планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	37	

Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций В1, В2, К3

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К

Зашивка вентшахты В 4 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 3-5 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 7-9 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 11-13 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 4 на 17 этаже



В4-В4



Зашивка вентшахты В 5 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 3-5 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 7-9 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 11-13 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 5 на 17 этаже



В5-В5



Зашивка шахты В 6 на 2 этаже



Зашивка шахты В6 на 3-5, 7-9, 11-13, 15 этаже



Зашивка шахты В6 на 6, 10, 14, 16 этаже



Зашивка шахты В6 на 17 этаже



В6-В6



Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В1, В2, шахты К3

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В4				
4	200x200	+2,700	26	ОВ2
5	200x200	+2,530	1	ОВ2
6	200x200	+2,730	1	ОВ2
В5				
4	200x200	+2,700	14	ОВ2
5	200x200	+2,900	1	ОВ2
К6				
4	300x400	+1,300	5	ВК

Ведомость перемычек для В4

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР30		4

Спецификация элементов перемычек для В4

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 34	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=400мм	8	2,84

Ведомость перемычек для В6

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР29		5

Спецификация элементов перемычек для В6

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 33	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=500мм	10	4,44

Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 0-Б

Заказчик: ООО «Открытые м

0.000=158.000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01 - АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	38	

Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций В4, В5, К6

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К

Зашивка вентшахты В 7 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 7 на 17 этаже



В7–В7



Зашивка вентшахты В 8 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 14 этаже

Зашивка вентшахты В 8 на 15 этаже

Зашивка вентшахты В 8 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 8 на 17 этаже



В8–В8



Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В7, В8

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол–во	Раздел
В7				
4	200x400	+2,500	1	ОВ2
В8				
4	200x400	+2,500	1	ОВ2

Примечания смотри лист 12

0.000=158,000

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: С-5

Заказчик: ООО «Открытые м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1–24/01 – АР–1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8–я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно–планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	39	

Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций В7, В8

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К

Зашивка вентшахты В 9 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 9 на 17 этаже



В9–В9



Зашивка вентшахты В 10 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 10 на 17 этаже



В10–В10



Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В9, В10

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В9				
4	200x400	+2,500	14	ОВ2
5	200x400	+2,900	1	ОВ2
В10				
4	200x400	+2,500	14	ОВ2
5	130x130	+3,140	1	ОВ2

Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: С-5

Заказчик: ООО «Открытые м

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01 – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	40	

Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций В9, В10

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К

Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 12 (В13 зеркально) на 17 этаже



В12–В12



Зашивка вентшахты К 11 на 2 этаже



Зашивка вентшахты К 11 на 3–5, 7–9, 11–13, 15–16 этаже



Зашивка вентшахты К 11 на 6, 10, 14 этаже



Зашивка вентшахты К 11 на 17 этаже

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В12, В13, шахты К11

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В12				
4	150x150	+3,130	1	ОВ2
5	200x400	+2,500	14	ОВ2
6	130x130	+2,940	1	ОВ2
В13				
4	200x400	+2,500	14	ОВ2
5	150x150	+3,130	1	ОВ2
6	130x130	+2,940	1	ОВ2

К11–К11



Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 0-Б

Исполнитель: ООО «Открытые м

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1–24/01 – АР–1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8–я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	41	

Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций К11, В12, В13

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К

Зашивка вентшахты В 15 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 3-5 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 7-9 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 11-13 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 15 на 17 этаже



В15-В15



Зашивка вентшахты В 16 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 3-5 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 7-9 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 11-12 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 13 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 16 на 17 этаже



В16-В16



Зашивка вентшахты К 14 на 2 этаже



К14-К14



Зашивка вентшахты К 14 на 3-5, 7-9, 11-13, 15-16 этаже



Зашивка вентшахты К 14 на 6,10,14 этаже



Зашивка вентшахты К 14 на 17 этаже

Ведомость перемычек для К14

Марка	Схема сечения	Кол-во, шт
ПР29		5

Спецификация элементов перемычек для К14

Поз.	Обозначение	Наименование и длина	Кол-во, шт	Масса, кг
Поз. 33	ГОСТ Р 52544-2006	Ф12 А500С, L=500мм	10	4,44

Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В15, В16, шахты К14

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В15				
4	200x400	+2,500	14	ОВ2
5	200x400	+2,900	1	ОВ2
В16				
4	200x400	+2,500	13	ОВ2
5	150x150	+2,730	1	ОВ2
6	150x150	+3,140	1	ОВ2
К14				
4	300x400	+1,300	5	ВК

Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: С5
Заказчик: ООО «Ответные м

0.000=158,000						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Журавлева			06.2026	
Разраб.		Коновалов			06.2026	
ГИП		Майоров			06.2026	
Н.контр.		Ермолаева			06.2026	

Шифр: 1-24/01 - АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Стадия	Лист	Листов
Р	42	

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций К14, В15, В16

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К

Зашивка вентшахты К 17 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 18, К 17 на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 18, К17 на 6 этаже



Зашивка вентшахты К 17, В 18 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты К 17, В 18 на 10 этаже



Зашивка вентшахты К 17, В 18 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты К 17, В 18 на 14 этаже



Зашивка вентшахты К 17, В 18 на 15 этаже



Зашивка вентшахты К 17, В 18 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 18 на 17 этаже



В18–В18



Зашивка вентшахты В 19 на 2 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 6 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 10 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 14 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 16 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 3–5 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 7–9 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 11–13 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 15 этаже



Зашивка вентшахты В 19 на 17 этаже



В19–В19



Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт В18, В19

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
В18				
4	200x200	+2,700	26	ОВ2
5	150x150	+2,930	1	ОВ2
6	130x130	+3,140	1	ОВ2
В19				
4	200x200	+2,700	24	ОВ2
5	150x150	+2,930	1	ОВ2

Примечания смотри лист 12

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ:
Заказчик: ООО «Отдельные р

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			06.2026
Разраб.		Коновалов			06.2026
ГИП		Майоров			06.2026
Н.контр.		Ермолаева			06.2026

Шифр: 1-24/01 – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	43	

Корпус Б. Зашивки инженерных коммуникаций К 17, В18, В19

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К

План шахт кровли на отм. +59,200



Корпус Б. Ведомость инженерных отверстий в стенах вентшахт

Марка Поз.	Габариты отверстия L x h	Низ отверстия от ур. верха плиты КР	Кол-во	Раздел
Отв-1	250x250	+1,980	1	ОВ2
Отв-2	600x800	+0,940	1	ОВ2
Отв-3	750x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-4	200x400	+2,930	1	ОВ2
Отв-5	800x800	+0,940	2	ОВ2
Отв-6	920x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-7	1040x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-8	1070x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-9	1120x500	+2,100	2	ОВ2
Отв-10	1150x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-11	1150x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-12	1350x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-13	1435x500	+1,300	1	ОВ2
Отв-14	1590x500	+1,800	2	ОВ2
Отв-15	1600x500	+1,800	2	ОВ2
Отв-16	1700x500	+1,300	1	ОВ2
Отв-17	1950x800	+1,430	1	ОВ2
Отв-18	2500x530	+1,700	1	ОВ2
Отв-19	1250x500	+1,300	2	ОВ2
Отв-20	900x1300	+1,015	1	ОВ2
Отв-21	1200x750	+1,570	1	ОВ2
Отв-22	1390x500	+2,100	2	ОВ2
Отв-23	650x1000	+1,940	1	ОВ2
Отв-24	400x400	+1,030	1	ОВ2

Ведомость материалов стен вентшахт

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Кирпич керамический КР-р-пх65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 65мм	куб. м	0,76
Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 120мм	куб. м	18,63

Схема жилого дома



Фрагмент 1 плана на отм. +61,550



Вид А



Фрагмент 1 плана на отм. +63,430



Условные обозначения:

- Стена монолитная ж/б толщиной 200мм
- Стена наружная. Кладка из ячеистобетонного блока I/600 (625)x200x200/D600/B3.5/F50 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм
- Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 65мм
- Кирпич керамический КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012, толщина стены 120мм
- Минераловатный утеплитель, толщина 100мм.
- Отв-1 — Маркировка инженерного отверстия

Примечание:
1. Общие указания см. л. 1 данного комплекта.
2. По данному чертежу выполнять только монтаж стен шахт. Возведение стен и перегородок выполнять кладкой высокого качества.
3. Армирование кирпичных стен, а также крепление к ж/б каркасу см.альбом раздела 1-24/01.
4. Кладку наружных стен и внутренних перегородок из блоков выполнять в соответствии с СТ путем "цепной" перевязки с перекрытием швов не менее чем на 100мм.
6. Возведение кирпичных перегородок шахт противодымной вентиляции выполнять после моне
7. Лист см. совместно с л. 29-43.
8. Вентиляционные шахты 2-17 этажей смотри л. 3 [illegible] разработаны на л. 56-59, 62, 63 данного комплекта.
9. Маркировку отверстий в плитах на отм. +59,100 [illegible]

ТВ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 0-5

0.000=158,000							
						Шифр:	1-24/01-ДС4 – АР-1
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Журавлева			05.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р; Лист: 44; Листов:
Разраб.		Коновалов			05.2026		
ГИП		Майоров			05.2026		
Н.контр.		Ермолаева			05.2026	Корпус Б. План шахт кровли	ООО «Кубик»

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А1А

Корпус Б. План кровли.



Фрагмент плана кровли в осях 1/Б / Н/Б–А/Б в уровне 2 этажа. М 1:100.



Фрагмент плана кровли в осях 4/Б / Н/Б–А/Б в уровне 2 этажа. М 1:100.



Схема жилого дома



Спецификация кровли

Тип кровли	Схема кровли	Данные элементов кровли	Площадь, м2	Примечание
К1		1. Гравийный щебень М400 фракция 20–40мм с раскладкой–полиэтилен, слой 50мм. 2. Геотекстиль–Геотекстил 300г/м 3. Технопласт ЭКП; 4. Технопласт ЭПП; 5. Праймер ТехноНИКОЛЬ №8; 6. Цементно–песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм – 40мм; 7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100) – 150–30мм; 8. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110; 9. Утеплитель минераловатный верхний слой ТехноРуф В60 (или аналог) – 50мм; 10. Утеплитель минераловатный нижний слой ТехноРуф Н30 (или аналог) – 150мм; 11. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР; 12. Ж/б монолитная плита покрытия (см. раздел КЖ).	739,20	
К2		1. Тротуарная плитка – 40мм; 2. Цементно–песчаная смесь – 40мм; 3. Выравнивающий слой (гравий фракцией 5–10мм); 4. Профилированная мембрана PLANTER geo; 5. Технопласт ЭПП 8.2 слоя; 6. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1; 7. Цементно–песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм – 50мм; 8. Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100) – 150–30мм; 9. Утеплитель экструзионный пенополистирол XPS TEXNONIKOЛЬ CARBON PROF (или аналог) – 150мм; 10. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР; 11. Ж/б монолитная плита покрытия (см. раздел КЖ).	164,81	
К3		1. Тротуарная плитка – 40мм; 2. Специальный клей для наружных работ; 3. Цементно–песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм – 40мм; 4. Технопласт ЭПП 8.2 слоя; 5. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1; 6. Цементно–песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм – 50мм; 7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100) – 80–30мм; 8. Утеплитель экструзионный пенополистирол XPS TEXNONIKOЛЬ CARBON PROF (или аналог) – 200мм; 9. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР; 10 Ж/б монолитная плита покрытия (см. раздел КЖ).	136,23	
К5		– Технопласт ПЛАМЯ СТОП; – Технопласт ЭПП; – Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1; – Армированная цементно–песчаная стяжка М150 – 30...50 мм; – Разделитель – пленка полиэтиленовая – 1 слой; – Утеплитель минераловатный– 100 мм; – Пароизоляционная пленка – 1 слой; – Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ).	32,86	Минераловатный утеплитель λ=0,044 Вт/м°С по ТС (под фэш штукатурку, шахты но кровле) + клей – 100мм
К6		1. Технопласт ПЛАМЯ СТОП; 2. Технопласт ЭПП; 3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1; 4. Разуклонка из цементно–песчаной стяжки армированной сеткой 4Вр1 ячейкой 100х100мм. М150 – 30..150 мм; 5. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ).	104,99	

Спецификация материалов кровли

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
К1					
			0,00		
		Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100)	86,19	куб. м	
		Цементно-песчаная стяжка армированная	29,57	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий	739,20	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В ОПТИМА	36,96	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	110,87	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ		0,00		
	ТехноНИКОЛЬ	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ	739,11	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технобарьер	739,11	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ		0,00		
	ТехноНИКОЛЬ	Технопласт ЭПП	739,20	кв. м	
К2					
		Выравнивающий слой из гравия фракции 5–10 мм	4,94	куб. м	
		Тротуарная плитка	164,81	кв. м	
		Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100)	17,63	куб. м	
		Цементно-песчаная стяжка армированная	14,83	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01	164,81	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Профилированная мембрана PLANTER geo	164,81	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	24,71	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технобарьер	164,76	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технопласт ЭПП	329,61	кв. м	
К3					
		Тротуарная плитка	136,23	кв. м	
		Уклонообразующий слой из керамзитобетона D800 (В3.5; W6; F100)	6,54	куб. м	
		Цементно-песчаная стяжка армированная	12,26	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01	136,23	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	27,25	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технобарьер	136,23	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технопласт ЭПП	272,45	кв. м	
К5					
			0,00		
		Цементно-песчаная стяжка армированная	1,64	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01	32,86	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В ОПТИМА	3,58	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ	32,86	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технопласт ПЛАМЯ СТОП	32,86	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технопласт ЭПП	32,86	кв. м	
К6					
		Цементно-песчаная стяжка армированная	2,06	куб. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01	104,99	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технопласт ПЛАМЯ СТОП	104,99	кв. м	
	ТехноНИКОЛЬ	Технопласт ЭПП	104,99	кв. м	

Спецификация парапетных крышек. Корпус А

Поз.	Описание	Длина, м.п.	Примечание
Корпус Б			
ОЦ–1	Парапетная крышка из оцинкованной стали, шириной 420 мм. Крепится саморезами с шагом 300 мм	114,32	
ОЦ–2	Парапетная крышка из оцинкованной стали, шириной 570 мм. Крепится саморезами с шагом 300 мм	26,42	

Парапетная крышка ОЦ–1. М 1:10



Парапетная крышка ОЦ–2. М 1:10



Спецификация элементов кровли.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	ТехноНИКОЛЬ	Воронка ТехноНИКОЛЬ Стандарт с прижимным фланцем и обогревом Ø110х590мм	4		
2	ТехноНИКОЛЬ	Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ с зонтиком 110х600мм	1		
3	ТехноНИКОЛЬ	Отбой угловой, с квадратного сечения (100*100мм) в круглое (100мм)	1		
5	ТехноНИКОЛЬ	Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО 110 с защитой	18		см. прим.10

Условные обозначения

- К1 — Тип кровли (см. спецификацию кровли)
- Воронка кровельная ТехноНИКОЛЬ СТАНДАРТ с прижимным фланцем (поз.1 по спецификации элементов кровли)
- Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО (поз.5 по спецификации элементов кровли)
- 5 — Марка элемента кровли (см. спецификацию элементов кровли)
- 1,7% — Уклон кровли

Разрез А–А. М 1:20



Разрез Б–Б. М 1:20



Примечание:
1. Общие указания см. на листе п.1.
2. Монтаж покрытия кровли выполнять в соответствии СП 17.13330.2017 "Кровли. Актуализированная версия СНиП II–26– 76" и СО–002–02495342–2005 (Стандарт организации. Кровли зданий и сооружений. СП 71.13330.2017 "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ". Альбомах техн. решений ТН–КРОВЛЯ Стандарт КВ, ТН–КРОВЛЯ Экспресс Классик и ТН–КРОВЛЯ Стандарт Тротуар.
3. Устройство кровли должно выполняться специализированными организациями на основе рабочих чертежей, проекта производства работ, руководства по проектированию и устройству кровель из битумно–полимерных материалов компании "ТехноНИКОЛЬ" и типовых технологических карт на устройство кровельных покрытий.
4. Устройство вентшахт на кровле, фундаменты под вентоборудование на кровле см. листы комплекта 1–24/01–КМ1.
5. Для защиты от пряных ударов молнии выполнить молниеприемную сетку из стальных стержней. Молниеприемную сетку уложить на кровле сверху. Схему и указания по укладке молниеприемной сетки см. раздел 1–24/01–ЭГ.
6. Инженерное оборудование на кровле условно не показано.
7. В спецификации материалов кровли количество материала дается с учетом нахлеста материалов при их укладке.
8. Фундаменты под инженерное оборудование см. раздел 1–24/01–КЖ. устройство ЖБ площадки на кровле см. л.28.
9. Лестницы на кровле СГ1 – СГ2 (стремянки) см. листы комплекта 1–24/01–КМ1.
10. Тип, количество и марку водосборных котлов смотри раздел 1–24/01–ВК.2.
11. При устройстве цементно–песчаной стяжки следует предусматреть температурно–усадочные швы шириной до 10мм, разделяющие стяжку на участки размерами не более 6х6м.
12. При устройстве кровельной конструкции в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям (стены, парапеты) следует предусмотреть наклонные клиновидные бортики со сторонами до 100мм из минераловатных плит повышенной жесткости. В местах примыканий кровли к парапетам, у водосточных воронок, вентиляционных шахт предусмотреть дополнительный водоизоляционный ковер (1 слой). Заведение дополнительного водоизоляционного ковра на вертикальные стены выполнить на высоту не менее 300мм от поверхности кровли. Продольный нахлест полотнищ рулонных материалов кровли принять не менее 80мм, а торцевой нахлест – не менее 150мм. В местах пропуска через кровлю водосточных труб предусматривается понижение от уровня водоизоляционного ковра на 15–20 мм.
13. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным на всей поверхности конструкции, на кол нахлесты рулонных материалов герметично склеены. Продольные и торцевые нахлесты полотнищ рулонных материалов пароизоляционных рулонных материалов должны соответствовать требованиям, обеспечивающим их герметичность на примыканиях к проходам через крышу (например, трубам, стенам и т.п.).

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ

0.000=158.000					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Куровлева			05.2026
Разраб.		Конобелов			05.2026
ГИП		Мазурай			05.2026
Н.контр.		Ермолаева			05.2026

Шифр: 1–24/01–ДС4 – АР.1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, в–я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Стадия	Лист	Листов
Р	45	

Объемно–планировочные и архитектурные решения.

Корпус Б. План кровли

ООО «Кубик»

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0А

Разрез 1-1



Кровля основная Тип К1
1. Гравийный щебень М400 фракция 20-40мм с расклинцовкой-толщ. слоя 50мм.
2. Геотекстиль-Геостандарт 3004
3. Техноэласт ЭКП;
4. Техноэласт ЭПП;
5. Праймер ТехноНИКОЛЬ №08
6. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона - 30...150
8. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110
9. Утепление верхний слой- ТехноРуф В60, (или аналог), - 50мм
10. Утепление нижний слой – ТехноРуф Н30, (или аналог), - 150мм
11. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР
12. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Кровля террасы Тип К3
1. Тротуарная плитка -40 мм
2. Цементно-песчаная смесь
3. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
4. Техноэласт ЭПП - 2 слоя
5. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01
6. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона - 30...100
8. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF-200мм
9. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР
10. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Стена наружная
1. Вентилируемый фасад на подсистеме (смотри раздел АР-3);
2. Воздушный зазор;
3. Минераловатный утеплитель (смотри раздел АР-3) -150 мм;
4. Клей для приклеивания утеплителя;
5. Стена из полнотелых блоков из ячеистого бетона либо монолитные пилоны (смотри раздел КЖ) - 200 мм

Кровля террасы К2
1. Тротуарная плитка -40 мм
2. Цементно-песчаная смесь
3. Выравнивающий слой (гравий фракцией 5-10мм)
4. Профилированная мембрана PLANTER geo
5. Техноэласт ЭПП - 2 слоя
6. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01
7. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
8. Уклонообразующий слой из керамзитобетона - 30...100
9. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF-150мм
10. Технобарьер
11. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Кровля навеса Тип К6
1. Гидроизоляция 2-й слой Техноэласт ПЛАМЯ СТОП -4 мм
2. Гидроизоляция 1-й слой Техноэласт ЭПП (или аналог)
3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
4. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 40 мм
5. Разуклонка из керамзитового гравия - 20...70 мм
6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Стена тех. пространства
1. Фасадная декоративная тонкослойная штукатурка
2. Минераловатный утеплитель (УН-5 см. АР-3 л. 5) -150 мм;
3. Клей для приклеивания утеплителя;
4. Стена из полнотелых блоков из ячеистого бетона либо монолитные пилоны (смотри раздел КЖ) - 200 мм

Пол тех. Пространства
1. Стяжка из ЦПР М150, армированная сеткой 4Вр1 с ячейкой 100х100 мм, δ=50 мм;
2. Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) -200 мм;
3. Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ;
4. Монолитная ж.б. плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Кровля террасы Тип К2
1. Тротуарная плитка -40 мм
2. Цементно-песчаная смесь
3. Выравнивающий слой (гравий фракцией 5-10мм)
4. Профилированная мембрана PLANTER geo
5. Техноэласт ЭПП - 2 слоя
6. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01
7. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
8. Уклонообразующий слой из керамзитобетона - 30...100
9. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF-150мм
10. Технобарьер
11. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Кровля навеса Тип К6
1. Гидроизоляция 2-й слой Техноэласт ПЛАМЯ СТОП -4 мм
2. Гидроизоляция 1-й слой Техноэласт ЭПП (или аналог)
3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
4. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 40 мм
5. Разуклонка из керамзитового гравия - 20...70 мм
6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Стена тех. пространства
1. Фасадная декоративная тонкослойная штукатурка
2. Минераловатный утеплитель (УН-5 см. АР-3 л. 5) -150 мм;
3. Клей для приклеивания утеплителя;
4. Стена из полнотелых блоков из ячеистого бетона либо монолитные пилоны (смотри раздел КЖ) - 200 мм

Пол тех. Пространства
См. раздел АР2

Примечания:
1. Общие данные и указания см. лист 1.
2. Лист смотреть совместно с комплектами 1-24/01-АР-3.
3. Ограждение кровли см. раздел КМ.
4. Сечения по шахтам инженерных коммуникаций, узлы по устройства площадок обслуживания, узел устройства

ВПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 05

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			05.2026
Разраб.		Коновалов			05.2026
ГИП		Майоров			05.2026
Н.контр.		Ермолаева			05.2026

Шифр: 1-24/01-ДС4 - АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	46	

Корпус Б. Разрез 1-1

ООО «Кубик»

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А1К

Разрез 2-2


+62,340
+61,245
+59,310
+58,790
+58,280
+57,600
+55,500
+55,080
+54,800
+54,300
+52,200
+51,500
+51,000
+49,500
+48,200
+47,700
+45,600
+45,180
+44,900
+44,400
+42,900
+41,600
+41,100
+39,000
+38,580
+38,300
+37,800
+36,300
+35,000
+34,500
+32,400
+31,980
+31,700
+31,200
+29,700
+28,400
+27,900
+25,800
+25,380
+25,100
+24,600
+23,100
+21,800
+19,200
+18,780
+18,500
+16,500
+15,200
+12,600
+12,180
+11,400
+9,900
+8,600
+8,100
+6,000
+5,580
+3,280
+3,000
+59,950
+59,370
+58,880
+58,790
+58,280
+55,790
+55,500
+55,180
+55,080
+54,800
+52,800
+52,200
+51,880
+51,500
+48,900
+48,580
+48,530
+48,200
+46,200
+45,600
+45,280
+45,180
+44,900
+42,300
+41,980
+41,930
+41,600
+39,600
+39,000
+38,680
+38,580
+38,300
+35,700
+35,380
+35,330
+35,000
+33,000
+32,400
+32,080
+31,980
+31,700
+29,100
+28,780
+28,730
+28,400
+26,400
+25,800
+25,480
+25,380
+25,100
+22,500
+22,180
+22,130
+21,800
+19,800
+19,200
+18,880
+18,780
+18,500
+15,900
+15,580
+15,530
+15,200
+13,200
+12,600
+12,280
+11,900
+9,300
+8,980
+8,930
+8,600
+6,600
+6,000
+5,680
+5,580
+4,380
+3,900
+3,580
+3,000
-0,600
2130
105
215
600
2460
420
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
2700
700
2000
380
3300
700
2000
380
3300
700
1900
1050
300
1350
580
3600
220
3700
600
2490
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
2980
380
2000
320
2980
380
2700
320
1780
4180
320
Д.Ш.
Д.Ш.
Д.Ш.

Разрез 3-3

Кровля основная Тип К1
1. Гравийный щебень М400 фракция 20-40мм с разклинцовкой-толщ. слоя 50мм
2. Геотекстиль-Геоспантекс 300г
3. Техноэласт ЭКП
4. Техноэласт ЭПП
5. Праймер ТехноНИКОЛЬ №08
6. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
7. Теплоизоляция верхний слой- ТехноРуф В60 (или аналог) - 50мм
8. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛУФОЙЛ ВЕНТ 110
9. Утеплитель верхний слой- ТехноРуф В60 (или аналог) - 50мм
10. Утеплитель нижний слой – ТехноРуф Н30 (или аналог) - 150мм
11. Пароизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП
12. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Кровля террасы Тип К3
1. Тротуарная плитка -40 мм
2. Цементно-песчаная стяжка
3. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
4. Техноэласт ЭПП - 2 слоя
5. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01
6. Ц/п стяжка М150 армированная сеткой 100х100х4 - 50 мм
7. Теплоизоляция слой из керамзитобетона – 30...150
8. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -200мм
9. Пароизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП
10. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Стена наружная
1. Вентилируемый фасад на подсистеме (смотри раздел АР-3).
2. Воздушный зазор.
3. Минераловатный утеплитель (смотри раздел АР-3) -150 мм.
4. Клей для приклеивания утеплителя.
5. Стена из полнотелых блоков из ячеистого бетона либо монолитные пилоны (смотри раздел КЖ) - 200 мм

Пол балкона
1. Керамическая плитка на клее, δ=15 мм.
2. Выравнивающий слой, δ=80 мм.
3. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)

Ограждение балкона см. раздел КМ

Перекрытия в зоне проезда:
1. Пол по проекту (смотри раздел АР-2);
2. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)
3. Грунтовка;
4. Клей для приклеивания утеплителя.
5. Минераловатный утеплитель (смотри раздел АР-3) -200 мм.
6. Воздушный зазор.
7. Подоконная НПВХ с облицовкой алюминиевыми композитными кассетами на подсистеме (смотри раздел АР-3)

Примечания:
1. Общие данные и указания см. лист 1
2. Лист смотреть совместно с комплектами 1-24/01-АС
3. Ограждения см. раздел 1-24/01-КМ2
4. Все размеры уточнять по месту
5. Все работы производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: 0000-Б-лестничные 1

| | | |

Выход на террасу



Устройство воронки ливнестока на кровле. (М1:10)



Устройство ЖБ площадки под инженерное оборудование на кровле (М1:10)



Примыкание кровли к надстройке (М1:10)



Устройство шахты на кровле (М1:10)



Шахта с естественной вентиляцией и фановыми стояками (М1:10)



ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Данный лист смотри совместно с листами 7, 44-52
2. Оцинкованные листы применять с полимерным покрытием.
3. Монтаж покрытия кровли и узлы примыкания кровли к конструкциям выполнять в соответствии с руководством по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавляемых материалов Корпорации "ТехноНИКОЛЬ" и СП 17.13330.2017 "Кровли. Актуализированная версия СНиП II-26-76". СП 71.13330.2017 "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ"
4. Статистический прочностной расчёт системы вентфасада, схему раскладки облицовочных материалов, монтажную схему установки несущих кронштейнов, монтажную схему установки несущих направляющих, узлы примыкания фасадных конструкций парапета, проёмам и другим конструкциям, спецификацию комплектующих системы навесного вентилируемого фасада, доборных и крепёжных элементов, точную спецификация материалов выполняет фирм[...] производство систем вентилируемых фасадов.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

Заказчик: ООО «Открытые [...]

0.000=158,000							
						Шифр:	1-24/01-ДС4 - АР-1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»	
Разраб.		Журавлева			05.2026	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	Стадия: Р; Лист: 49; Листов:
Разраб.		Коновалов			05.2026		
ГИП		Майоров			05.2026		
Н.контр.		Ермолаева			05.2026	Корпус Б. Узлы по кровле	ООО «Кубик»

Формат А1А

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

8
2, 29

М 1:10

Устройство вентиляционной решетки в наружной стене с утеплением на НВФ

ТИП ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА (ПОКАЗАН УСЛОВНО И МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЧЕНИЯ	
ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР	
МИНЕРАЛОВАТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ	– 150ММ
МОНОЛИТНАЯ Ж/Б БАЛКА	– 200 ММ





Сечение а-а

М 1:10



9
3, 30

М 1:10



11
24, 45

М 1:10



12
11, 36

М 1:10



13
29

М 1:10



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист смотри совместно с листами 2, 3, 11, 24, 29, 30, 36, 45.
2. Оцинкованные листы применять с полимерным покрытием.
3. Монтаж покрытия кровли и узлы примыкания кровли к конструкциям выполнять в соответст проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавляемых материалов Кор 17.13330.2017 "Кровли. Актуализированная версия СНиП II-26-76". СП 71.13330.2017 "ИЗОЛЯЦИОНН
4. Статистический прочностной расчёт системы вентфасада, схему раскладки облицовочных установки несущих кронштейнов, монтажную схему установки направляющих, узлы п конструкций парапета, проёмам и другим конструкциям; спецификацию комплектующих систе фасада, доборных и крепёжных элементов, точную спецификацию материалов выполняет фирм производство систем вентилируемых фасадов..

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 05

Заказчик: ООО «Субтропические

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Журавлева			05.2026
Разраб.		Коновалов			05.2026
ГИП		Майоров			05.2026
Н.контр.		Ермолаева			05.2026

Шифр: 1-24/01-ДС4 – АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	49а	

Корпус Б. Узлы 8, 9, 11, 12, 13

ООО «Кубик»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2А

Корпус А . Схема расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.

Схема жилого дома



1. Общие указания см. лист 1.
2. Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций производить согласно указаниям СП70.13330.2012.
3. Спецификация элементов армирования плит покрытия вентиляционных шахт см. л. 51-55.
4. На схеме расположения указаны отметки низа монолитных и плит.

Фрагмент 1 плана на отм. +76,120

Фрагмент 2 плана на отм. +76,120

Корпус А. Спецификация к схема расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
Пм22	лист 55	Плита монолитная Пм22	1		
Пм23	лист 55	Плита монолитная Пм23	1		
Пм24	лист 55	Плита монолитная Пм24	1		
Пм25	лист 55	Плита монолитная Пм25	1		
Пм26	лист 55	Плита монолитная Пм26	1		

Корпус А. Спецификация к схеме расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
Пм1	лист 51	Плита монолитная Пм1	2		
Пм2	лист 51	Плита монолитная Пм2	1		
Пм3	лист 51	Плита монолитная Пм3	2		
Пм4	лист 51	Плита монолитная Пм4	3		
Пм5	лист 51	Плита монолитная Пм5	1		
Пм6	лист 51	Плита монолитная Пм6	1		
Пм7	лист 52	Плита монолитная Пм7	1		
Пм9	лист 52	Плита монолитная Пм9	1		
Пм10	лист 52	Плита монолитная Пм10	1		
Пм11	лист 52	Плита монолитная Пм11	1		
Пм12	лист 52	Плита монолитная Пм12	1		
Пм13	лист 53	Плита монолитная Пм13	1		
Пм14	лист 53	Плита монолитная Пм14	1		
Пм15	лист 53	Плита монолитная Пм15	1		
Пм16	лист 53	Плита монолитная Пм16	1		
Пм17	лист 53	Плита монолитная Пм17	1		
Пм18	лист 54	Плита монолитная Пм18	1		
Пм19	лист 54	Плита монолитная Пм19	1		
Пм20	лист 54	Плита монолитная Пм20	1		
Пм21	лист 54	Плита монолитная Пм21	1		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

0.000=158.000

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу : г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Жилой дом.

Стадия	Лист	Листов
Р	50	

Корпус А . Схема расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.

ООО « Кубик »

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А1

Плита монолитная Пм 1



Плита монолитная Пм 2



Плита монолитная Пм 3



Плита монолитная Пм 4



Плита монолитная Пм 5



3-3



Плита монолитная Пм 6



4-4



Фрагмент армирования Пм1... Пм6



1-1



2-2



Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 1... Пм 6 (начало).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 1	(2)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,29м²	-	11,25	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 70х160 50/50	1	3,23	
А1	ГОСТ 34028-2016	⌀10-А500С L=90	27	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	⌀10 А500 $L_{общ}$= 6.93 м.п.	-	4,28	
2	ГОСТ 34028-2016	⌀8 А500 $L_{общ}$= 3,46 м.п.	-	1,37	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,09		м³
		Плита монолитная Пм 2	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,86м²	-	16,21	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 85х200 50/25	1	5,04	
А1	ГОСТ 34028-2016	⌀10-А500С L=90	48	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	⌀10 А500 $L_{общ}$= 10,80 м.п.	-	6,66	
2	ГОСТ 34028-2016	⌀8 А500 $L_{общ}$= 5,4 м.п.	-	2,13	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,13		м³
		Плита монолитная Пм 3	(2)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,09м²	-	9,51	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 70х135 25/50	1	2,77	
А1	ГОСТ 34028-2016	⌀10-А500С L=90	24	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	⌀10 А500 $L_{общ}$= 6,16 м.п.	-	3,80	
2	ГОСТ 34028-2016	⌀8 А500 $L_{общ}$= 3,08 м.п.	-	1,22	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,07		м³
		Плита монолитная Пм 4	(3)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,58м²	-	13,73	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 70х200 50/50	1	4,03	
А1	ГОСТ 34028-2016	⌀10-А500С L=90	33	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	⌀10 А500 $L_{общ}$= 8,47 м.п.	-	5,23	
2	ГОСТ 34028-2016	⌀8 А500 $L_{общ}$= 4,23 м.п.	-	1,67	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,10		м³
		Плита монолитная Пм 5	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,17 м²	-	10,18	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 85х125 25/25	1	3,21	
А1	ГОСТ 34028-2016	⌀10-А500С L=90	24	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	⌀10 А500 $L_{общ}$= 6,30 м.п.	-	3,89	
2	ГОСТ 34028-2016	⌀8 А500 $L_{общ}$= 3,15 м.п.	-	1,24	
		Бетон класса В25 F200 W6			

Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 1... Пм 6 (окончание).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 6	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,98м²	-	17,23	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 85х215 25/25	1	5,48	
А1	ГОСТ 34028-2016	⌀10-А500С L=90	48	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	⌀10 А500 $L_{общ}$= 10,80 м.п.	-	6,66	
2	ГОСТ 34028-2016	⌀8 А500 $L_{общ}$= 5,40 м.п.	-	3,33	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,13		м³

1. Данный лист см. совместно с разделом ОВ2.
2. Схему расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле см. л. 50.
3. В спецификации приведен расход материалов на одну плиту.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: С-5

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26 А »

Жилой дом.

Стадия	Лист	Листов
Р	51	

Корпус А. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм1... Пм6

ООО « Кубик »

Взамен инв.N | Подпись и дата | инв.N подл.

Формат А2

Плита монолитная Пм 7



Плита монолитная Пм 11



Плита монолитная Пм 12



Плита монолитная Пм 9



Фрагмент армирования Пм7 ... Пм12



Плита монолитная Пм 10



1-1



2-2



1. Данный лист см. совместно с разделом ОВ2.
2. Схему расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле см. л. 50.
3. В спецификации приведен расход материалов на одну плиту.

Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 7 ... Пм 12 (начало).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 7	(1)		
H1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,53м²	-	22,04	без учета нахлеста
C1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 95х240 50/25	1	6,74	
A1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	56	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 14,42 м.п.	-	8,90	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 7,21 м.п.	-	2,85	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,17		м³
		Плита монолитная Пм 9	(1)		
H1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,66м²	-	14,48	без учета нахлеста
C1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 60х240 50/50	1	4,15	
A1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	42	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 8,96 м.п.	-	5,53	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 4,48 м.п.	-	1,77	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,11		м³
		Плита монолитная Пм 10	(1)		
H1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,99м²	-	17,35	без учета нахлеста
C1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 70х255 25/50	1	5,19	
A1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	42	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 10,78 м.п.	-	6,65	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 5,39 м.п.	-	2,13	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,13		м³
		Плита монолитная Пм 11	(1)		
H1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=0,83 м²	-	7,18	без учета нахлеста
C1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 60х125 25/50	1	2,20	
A1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	21	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 4,48 м.п.	-	2,76	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 2,24 м.п.	-	0,89	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,05		м³
		Плита монолитная Пм 12	(1)		
H1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,19м²	-	10,38	без учета нахлеста
C1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 70х150 50/50	1	3,02	
A1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	27	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 6,93 м.п.	-	4,28	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 3,47 м.п.	-	1,37	
		Бетон класса В25 F200 W6			

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000 С-5

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

0.000=158,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26 А »

Стадия	Лист	Листов
Р	52	

Жилой дом.

Корпус А. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм7 ... Пм12

ООО « Кубик »

Формат А2

Плита монолитная Пм 13



Плита монолитная Пм 14



Плита монолитная Пм 15



Фрагмент армирования Пм13 ... Пм17



Плита монолитная Пм 16



1-1



3-3



Плита монолитная Пм 17



2-2



4-4



Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 13 ... Пм 17.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 13	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,98м²	-	25,89	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 80х340 $\frac{50}{50}$	1	7,83	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	57	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ.}$= 16,435 м.п.	-	10,14	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ.}$= 8,21 м.п.	-	3,24	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,20		м³
		Плита монолитная Пм 14	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=4,80м²	-	41,78	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 130х345 $\frac{25}{50}$	1	13,01	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	95	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ.}$= 26,03 м.п.	-	16,06	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ.}$= 13,02 м.п.	-	5,14	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,32		м³
		Плита монолитная Пм 15	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=4,54м²	-	39,52	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 95х435 $\frac{25}{25}$	1	12,28	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	96	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ.}$= 24,72 м.п.	-	15,25	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ.}$= 12,36 м.п.	-	4,88	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,30		м³
		Плита монолитная Пм 16	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=3,73м²	-	32,49	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 90х385 $\frac{25}{50}$	1	10,04	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	84	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ.}$= 20,16 м.п.	-	12,44	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ.}$= 10,08 м.п.	-	3,98	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,25		м³
		Плита монолитная Пм 17	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=3,20 м²	-	27,80	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 70х410 $\frac{50}{50}$	1	8,27	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	69	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ.}$= 17,71 м.п.	-	10,93	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ.}$= 8,86 м.п.	-	3,50	
		Бетон класса В25 F200 W6			

1. Данный лист см. совместно с разделом ОВ2.
2. Схему расположения плит покрытия вентиляционных шахт по кровле см. л. 50

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: С-5

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26 А »

Жилой дом.

Стадия	Лист	Листов
Р	53	

Корпус А. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм13 ... Пм17

ООО « Кубик »

Формат А2

Плита монолитная Пм 18



Плита монолитная Пм 19



Плита монолитная Пм 20



Плита монолитная Пм 21



Фрагмент армирования Пм18 ... Пм21



1-1



2-2



Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 18 ... Пм 21.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 18	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,65м²	–	14,33	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 110х135 25/50	1	4,36	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	32	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 9,28 м.п.	–	5,73	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 4,64 м.п.	–	1,83	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,11		м³
		Плита монолитная Пм 19	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,03м²	–	8,98	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 75х125 25/25	1	2,84	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	21	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 5,60 м.п.	–	3,46	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 2,8 м.п.	–	1,12	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,07		м³
		Плита монолитная Пм 20	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,33м²	–	20,29	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 100х215 25/50	1	6,26	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	48	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 12,72 м.п.	–	7,85	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 6,36 м.п.	–	2,51	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,15		м³
		Плита монолитная Пм 21	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,43м²	–	12,42	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 80х160 50/50	1	3,69	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	27	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 7,65 м.п.	–	4,72	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 3,83 м.п.	–	1,51	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,09		м³

1. Данный лист см. совместно с разделом ОВ2.
2. Схему расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле см. л. 50.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: 05

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу : г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Жилой дом .

Стадия	Лист	Листов
Р	54	

Корпус А . Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм18 ... Пм21

ООО « Кубик »

Взамен инв.N | Подпись и дата | инв.N подл.

Формат А2

Плита монолитная Пм 22



Плита монолитная Пм 23



Плита монолитная Пм 24



Плита монолитная Пм 25



Плита монолитная Пм 26



Фрагмент армирования Пм22 ... Пм26



1-1



2-2



1. Данный лист см. совместно с разделом ОВ2.
2. Схему расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле см. л. 50.

Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 22 ... Пм 26 .

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 22	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=0,39м²	-	3,35	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 50х65 25/50	1	0,97	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	8	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 2,20 м.п.	-	1,36	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 1,10 м.п.	-	0,44	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,03		м³
		Плита монолитная Пм 23	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=3,74м²	-	32,49	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 85х410 50/25	1	10,33	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	92	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 20,70 м.п.	-	12,77	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 10,35 м.п.	-	4,09	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,25		м³
		Плита монолитная Пм 24	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,29м²	-	19,89	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 85х250 50/25	1	6,30	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	56	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 12,60 м.п.	-	7,77	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 6,30 м.п.	-	2,49	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,15		м³
		Плита монолитная Пм 25	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,53м²	-	21,98	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 155х150 50/25	1	6,80	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	54	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 13,95 м.п.	-	8,61	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 6,98 м.п.	-	2,76	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,17		м³
		Плита монолитная Пм 26	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,66м²	-	23,12	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 155х155 25/25	1	7,14	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	54	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 14,67 м.п.	-	9,05	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 7,34 м.п.	-	2,90	
		Бетон класса В25 F200 W6			

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000 С-5

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу : г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Жилой дом .

Стадия	Лист	Листов
Р	55	

Корпус А . Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм22 ... Пм26

ООО « Кубик »

Взамен инв.N | Подпись и дата | инв.N подл.

Формат А2

Корпус Б. Схема расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.



Схема жилого дома



Корпус А. Спецификация к схеме расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
Пм1	лист 57	Плита монолитная Пм1	1		
Пм2	лист 57	Плита монолитная Пм2	1		
Пм3	лист 57	Плита монолитная Пм3	1		
Пм4	лист 57	Плита монолитная Пм4	1		
Пм5	лист 58	Плита монолитная Пм5	2		
Пм6	лист 58	Плита монолитная Пм6	1		
Пм7	лист 58	Плита монолитная Пм7	1		
Пм8	лист 58	Плита монолитная Пм8	1		
Пм9	лист 59	Плита монолитная Пм9	1		
Пм10	лист 59	Плита монолитная Пм10	1		
Пм11	лист 59	Плита монолитная Пм11	1		

Фрагмент 1 плана на отм. +61,550



Фрагмент 1 плана на отм. +63,430



1. Общие указания см. лист 1.
2. Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций производить согласно указаниям СП70.13330.2012.
3. Спецификация элементов армирования плит покрытия вентиляционных шахт см. л. 57–59.
4. На схеме расположения указаны отметки низа монолитных и плит.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000 С-5

0,000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26 А»

Жилой дом.

Стадия	Лист	Листов
Р	56	

Корпус Б. Схема расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.

ООО «Кубик»

Формат А1

Взамен инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Плита монолитная Пм 1



Плита монолитная Пм 2



Плита монолитная Пм 3



Плита монолитная Пм 4



Фрагмент армирования Пм1... Пм4



1-1



2-2



Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 1... Пм 4 .

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 1	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,75м²	-	23,97	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 135х190 $\frac{50}{25}$	1	7,52	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	55	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 15,62 м.п.	-	9,64	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 7,10 м.п.	-	4,38	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,19		м³
		Плита монолитная Пм 2	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,49м²	-	13,00	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 70х190 $\frac{50}{50}$	1	3,83	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	33	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 8,47 м.п.	-	5,23	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 3,85 м.п.	-	2,38	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,10		м³
		Плита монолитная Пм 3	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,11м²	-	9,65	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 60х160 $\frac{50}{50}$	1	2,76	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	27	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 5,94 м.п.	-	3,66	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 2,64 м.п.	-	1,63	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,07		м³
		Плита монолитная Пм 4	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,74м²	-	23,83	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср $\frac{5Вр-I-100}{5Вр-I-100}$ 60х420 $\frac{50}{50}$	1	7,26	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	69	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 14,72 м.п.	-	9,08	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 7,04 м.п.	-	4,34	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,18		м³

1. Данный лист см. совместно с разделом ОВ2.
2. Схему расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле см. л. 56.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу : г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Стадия	Лист	Листов
Р	57	

Жилой дом .

Корпус Б . Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм1... Пм4

ООО « Кубик »

Взамен инв.N | Подпись и дата | инв.N подл.

Формат А2

Плита монолитная Пм 5



Плита монолитная Пм 6



Плита монолитная Пм 8



Плита монолитная Пм 7



Фрагмент армирования Пм5 ... Пм8



1-1



2-2



Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 5 ... Пм 8 .

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 5	(2)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,28м²	–	19,85	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 60х345 25/50	1	6,00	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	57	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 12,35 м.п.	–	7,62	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 5,85 м.п.	–	3,62	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,15		м³
		Плита монолитная Пм 6	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=1,43м²	–	12,44	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 75х175 25/25	1	3,96	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	30	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 7,90 м.п.	–	4,87	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 3,95 м.п.	–	2,44	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,10		м³
		Плита монолитная Пм 7	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=0,92м²	–	8,02	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 60х140 50/50	1	2,42	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	24	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 5,12 м.п.	–	3,16	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 2,56 м.п.	–	1,58	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,06		м³
		Плита монолитная Пм 8	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,19м²	–	19,09	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 70х280 50/25	1	5,64	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	48	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 12,32 м.п.	–	7,60	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 6,16 м.п.	–	3,80	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,15		м³

1. Данный лист см. совместно с разделом ОВ2.
2. Схему расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле см. л. 56.
3. В спецификации приведен расход материалов на одну плиту.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 5

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу : г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Жилой дом .

Стадия	Лист	Листов
Р	58	

Корпус Б . Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм5 ... Пм8

ООО « Кубик »

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А2

Плита монолитная Пм 9



Плита монолитная Пм 10



Плита монолитная Пм 11



Фрагмент армирования Пм22 ... Пм25



1-1



2-2



Корпус А. Спецификация элементов плит монолитных Пм 9 ... Пм 11.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Плита монолитная Пм 9	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=4,89м²	–	42,58	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 145х315 25 / 25	1	13,49	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	108	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 27,36 м.п.	–	16,88	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 13,68 м.п.	–	8,44	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,33		м³
		Плита монолитная Пм 10	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=3,42м²	–	29,75	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 110х295 25 / 50	1	9,42	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	68	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 19,38 м.п.	–	11,96	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 9,12 м.п.	–	5,63	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,23		м³
		Плита монолитная Пм 11	(1)		
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н57-750-0.7, S=2,07м²	–	17,99	без учета нахлеста
С1	ГОСТ 23279-2012	4Ср 5Вр-I-100 / 5Вр-I-100 90х215 25 / 50	1	5,64	
А1	ГОСТ 34028-2016	ø10-А500С L=90	48	0,04	
1	ГОСТ 34028-2016	ø10 А500 $L_{общ}$= 11,28 м.п.	–	6,96	
2	ГОСТ 34028-2016	ø8 А500 $L_{общ}$= 5,64 м.п.	–	3,48	
		Бетон класса В25 F200 W6	0,14		м³

1. Данный лист см. совместно с разделм ОВ2.
2. Схему расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле см. л. 56.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: 000 «Плиты м

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26 А »

Жилой дом.

Стадия	Лист	Листов
Р	59	

Корпус Б. Плиты покрытия вентиляционных шахт Пм9 ... Пм11

ООО « Кубик »

Взамен инв.N | Подпись и дата | инв.N подл.

Формат А2

Корпус А . Схема армирования вентиляционных шахт на кровле.



Деталь устройства вентиляционной решетки





Деталь установки стойки Ст1





Фрагмент 1 плана на отм. +76,120



Фрагмент 2 плана на отм. +76,120

Корпус А. Спецификация к схеме армирования вентиляционных шахт на кровле (начало)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
Рм1	лист 61	Рама Рм1	2	53,48	
Рм2	лист 61	Рама Рм2	1	64,70	
Рм3	лист 61	Рама Рм3	2	47,86	
Рм4	лист 61	Рама Рм4	3	61,89	
Рм5	лист 61	Рама Рм5	1	71,21	
Рм6	лист 61	Рама Рм6	1	67,50	
Рм7	лист 61	Рама Рм7	1	78,00	
Рм9	лист 61	Рама Рм9	1	67,50	
Рм10	лист 61	Рама Рм10	1	73,11	
Рм11	лист 61	Рама Рм11	1	42,25	
Рм12	лист 61	Рама Рм12	1	50,67	
Рм13	лист 61	Рама Рм13	1	93,51	
Рм14	лист 61	Рама Рм14	1	98,48	
Рм15	лист 61	Рама Рм15	1	78,80	
Рм16	лист 61	Рама Рм16	1	98,00	
Рм17	лист 61	Рама Рм17	1	103,78	
Рм18	лист 61	Рама Рм18	1	56,28	
Рм19	лист 61	Рама Рм19	1	45,71	
Рм20	лист 61	Рама Рм20	1	70,96	
Рм21	лист 61	Рама Рм21	1	55,20	
Рм22	лист 61	Рама Рм22			
Рм23	лист 61	Рама Рм23			
Рм24	лист 61	Рама Рм24			

Корпус А. Спецификация к схеме армирования вентиляционных шахт на кровле (окончание)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
Рм25	лист 61	Рама Рм25	1	69,23	
Рм26	лист 61	Рама Рм26	1	70,96	
Ст1	лист 61	Стойка Ст1	2	2	

1. Общие указания см. лист 1.
2. Кладку стен вентиляционных шахт выполнить из керамического полнотелого кирпича КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012 с армированием оцинкованной кладочной сеткой ⌀ 4Вр-I с ячейкой 50х50 ГОСТ 2715-75* через 4 ряда.
3. Крепление стен вентиляционных шахт к стенам лестничных клеток по узлу 1 через 4 ряда.
4. Расход материалов на армирование и крепление стен вентиляционных шахт:
- оцинкованная кладочная сетка ⌀4Вр-I с ячейкой 50х50 ГОСТ 2715-75* - 300м².
- ⌀8А500 ГОСТ 34028-2016 - 21 п.м.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000 С-5

0.000=158.000

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу : г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Жилой дом.

Стадия	Лист	Листов
Р	60	

Корпус А . Схема армирования вентиляционных шахт на кровле.

ООО « Кубик »

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

Формат А1

Рама Рм 1...Рм 4, Рм 6, Рм 9...Рм 13, Рм17...Рм21, Рм23, Рм24



Рама Рм 7



Рама Рм 22



Рама Рм 5



Стойка Ст1



1-1



2-2



Рама Рм 14...Рм 16



Корпус А. Спецификация элементов рам Рм 1... Рм 26 (окончание).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Рама Рм 18	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=5,22м.п.	-	56,28	
		Рама Рм 19	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=4,24м.п.	-	45,71	
		Рама Рм 20	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,58м.п.	-	70,96	
		Рама Рм 21	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=5,12м.п.	-	55,20	
		Рама Рм 22	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=1,83м.п.	-	19,72	
		Рама Рм 23	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=10,16м.п.	-	109,58	
		Рама Рм 24	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,94м.п.	-	74,84	
		Рама Рм 25	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,42м.п.	-	69,23	
		Рама Рм 26	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,58м.п.	-	70,96	
		Стойка Ст1	(2)		
		Профиль 100х100х4 ГОСТ 30245-2003 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=1760	-	20,65	
		Лист -10х200 ГОСТ 19903-2015 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=200	-	3,14	
		Клиновой анкер М12х100	4		

Корпус А. Спецификация элементов рам Рм 1... Рм 26 (начало).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Рама Рм 1	(2)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=4,96м.п.	-	53,48	
		Рама Рм 2	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,00м.п.	-	64,70	
		Рама Рм 3	(2)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=4,44м.п.	-	47,86	
		Рама Рм 4	(3)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=5,74м.п.	-	61,89	
		Рама Рм 5	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,60м.п.	-	71,21	
		Рама Рм 6	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,26м.п.	-	67,50	
		Рама Рм 7	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=7,23м.п.	-	78,00	
		Рама Рм 9	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,26м.п.	-	67,50	
		Рама Рм 10	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=6,78м.п.	-	73,11	
		Рама Рм 11	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=3,92м.п.	-	42,25	
		Рама Рм 12	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=4,70м.п.	-	50,67	
		Рама Рм 13	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=8,67м.п.	-	93,51	
		Рама Рм 14	(1)		
		Уголок ∟ 63х5 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=18,00м.п.	-	86,60	
		Лист 50х6 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=230	22	0,54	
		Рама Рм 15	(1)		
		Уголок ∟ 63х5 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=13,69м.п.	-	65,84	
		Лист 50х6 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=230	24	0,54	
		Рама Рм 16	(1)		
		Уголок ∟ 63х5 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=17,90м.п.	-	86,12	
		Лист 50х6 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=230	22	0,54	
		Рама Рм 17	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ}$=9,90м.г			

1. Стальные изделия защитить от коррозии путем нанесения лакокрасочных материалов в составе:
- Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 - один слой;
- Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76* - два слоя.
Общая толщина покрытия, включая грунтовку, 55мкм.
Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов по ГОСТ 9.402-80 - третья.
2. Монтажную сварку выполнять электродами типа Э42А ГОСТ 9467-75*. Сварные швы -по ГОСТ 5264-80*.
Катеты сварных швов принимаются по толщине наибольшего из свариваемых элементов, но не более 1,2t - толщины наименьшего из свариваемых элементов.
3. Все размеры уточнить по месту.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-5

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу : г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Стадия	Лист	Листов
Р	61	

Жилой дом .

Корпус А . Рамы Рм1... Рм26

ООО « Кубик »

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А2

Корпус Б . Схема расположения перемычек и армирования вентиляционных шахт на кровле.



Схема жилого дома



Корпус А. Спецификация к схеме расположения плит покрытия вентиляционных шахт на кровле.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
Рм1	лист 63	Рама Рм1	1		
Рм2	лист 63	Рама Рм2	1		
Рм3	лист 63	Рама Рм3	1		
Рм4	лист 63	Рама Рм4	1		
Рм5	лист 63	Рама Рм5	2		
Рм6	лист 63	Рама Рм6	1		
Рм7	лист 63	Рама Рм7	1		
Рм8	лист 63	Рама Рм8	1		
Рм9	лист 63	Рама Рм9	1		
Рм10	лист 63	Рама Рм10	1		
Рм11	лист 63	Рама Рм11	1		

Фрагмент 1 плана на отм . +61,550



Фрагмент 1 плана на отм . +63,430



Деталь устройства вентиляционной решетки



1. Общие указания см. лист 1.
2. Кладку стен вентиляционных шахт выполнить из керамического полнотелого кирпича КР-р-по/250х120х65/1НФ/150/2.0/50/ГОСТ 530-2012 с армированием оцинкованной кладочной сеткой ⌀ 4Вр-I с ячейкой 50х50 ГОСТ 2715-75* через 4 ряда.
3. Расход материалов на армирование стен вентиляционных шахт:
- оцинкованная кладочная сетка ⌀4Вр-I с ячейкой 50х50 ГОСТ 2715-75* - 145м².

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАНИЯ: 000 С-5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

0.000=158,000

Шифр: 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу - г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Жилой дом .

Стадия	Лист	Листов
Р	62	

Корпус Б . Схема армирования вентиляционных шахт на кровле.

ООО « Кубик »

Формат А1

Взамен инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Рама Рм 1...Рм 11



1. Стальные изделия защитить от коррозии путем нанесения лакокрасочных материалов в составе:
- Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 - один слой;
- Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76* - два слоя.
Общая толщина покрытия, включая грунтовку, 55мкм.
Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов по ГОСТ 9.402-80 - третья.
2. Монтажную сварку выполнять электродами типа Э42А ГОСТ 9467-75*. Сварные швы-по ГОСТ 5264-80*.
Катеты сварных швов принимаются по толщине наибольшего из свариваемых элементов, но не более 1,2t - толщины наименьшего из свариваемых элементов.
3. Все размеры уточнить по месту.

Корпус Б. Спецификация элементов рам Рм 1... Рм 11.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Рама Рм 1	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=6,78м.п.	-	73,11	
		Рама Рм 2	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=5,48м.п.	-	59,09	
		Рама Рм 3	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=4,74м.п.	-	51,10	
		Рама Рм 4	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=9,90м.п.	-	106,78	
		Рама Рм 5	(2)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=8,38м.п.	-	90,38	
		Рама Рм 6	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=5,26м.п.	-	56,71	
		Рама Рм 7	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=4,22м.п.	-	45,49	
		Рама Рм 8	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=7,30м.п.	-	78,72	
		Рама Рм 9	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=9,54м.п.	-	102,89	
		Рама Рм 10	(1)		
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=8,34м.п			
		Рама Рм 11			
		Уголок ∟ 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 $L_{общ.}$=6,34м.п			

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 03.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С5

Заказчик : ООО «Стильные ме

0.000=158,000

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Половникова			11.25
ГИП		Майоров			11.25
Н. контр.		Ермолаева			11.25

Шифр : 1-24/01-ДС4-АР-1

« Жилой комплекс , расположенный по адресу : г . Москва , внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора , 8-я улица Соколиной Горы , земельный участок 26 А »

Жилой дом .	Стадия	Лист	Листов
	Р	63	
Корпус Б . Рамы Рм1... Рм11	ООО « Кубик »		

Взамен инв.N | Подпись и дата | инв.N подл.

Формат А3