ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

Надземная часть. Корпус 2

ГКО-343/25-Р-АР1.2

2025

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

Надземная часть. Корпус 2

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Генеральный директор С.В. Вавулин

Главный инженер проекта К.Е. Белых

2025

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ГКО-343/25-Р-АР1.0	Архитектурные решения. Подземная часть.	
ГКО-343/25-Р-АР1.1	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 1.	
ГКО-343/25-Р-АР1.2	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2.	
ГКО-343/25-Р-АР2	Архитектурные решения. Фасады.	
ГКО-343/25-Р-АР3.1	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1.	
ГКО-343/25-Р-АР3.2	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Корпус 2.	
ГКО-343/25-Р-АР4	Архитектурные решения. Узлы и детали	

Ведомость рабочих чертежей комплекта АР1.2

Лист	Наименование	Примечание
02	Общие данные	
03	Кладочный план 1 этажа на отм. -1,000	
04	Маркировочный план 1 этажа на отм. -1,000. План потолков 1, 1а этажей	
05	Кладочный план 1а этажа на отм. +4,000	
06	Маркировочный план 1а этажа на отм. +4,000	
07	Кладочный план технического пространства на отм. +6,360	
08	Маркировочный план технического пространства на отм. +6,360	
09	Кладочный план 2 этажа на отм. +8,460	
10	Маркировочный план 2 этажа на отм. +8,460	
11	Кладочный план 3 этажа на отм. +11,460	
12	Маркировочный план 3 этажа на отм. +11,460	
13	Кладочный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460	
14	Маркировочный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460	
15	Кладочный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460	
16	Маркировочный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460	
17	Кладочный план 11 этажа на отм. +35,460	
18	Маркировочный план 11 этажа на отм. +35,460	
19	Кладочный план 12-18 этажей на отм. +38,460, +41,460, +44,460, +47,460, +50,460, +53,460, +56,460	
20	Маркировочный план 12-18 этажей на отм. +38,460, +41,460, +44,460, +47,460, +50,460, +53,460, +56,460	
21	Кладочный план 19 этажа на отм. +59,460	
22	Маркировочный план 19 этажа на отм. +59,460	
23	Кладочный план 20 этажа на отм. +62,460	
24	Маркировочный план 20 этажа на отм. +62,460. План потолков 20 этажа	
25	Кладочный план на отм. +64,580, +65,460	
26	Кладочный план на отм. +67,600	
27	Кладочный план на отм. +68,270, +71,270	
28	Маркировочный план на отм. +64,580, +65,460. Маркировочный план на отм. +67,600. Маркировочный пла на отм. + 68,320, +71,360	
30	Разрез 1-1, Разрез 2-2	
31	Лестница в осях (3/2-5/2)-(Б/2-В/2). Фрагменты планов. Разрезы	
32	Лестница в осях (8/2-11/2)-(Б/2-В/2). Фрагменты планов. Разрезы	
33	Ведомость объемов строительных материалов	
34	Спецификация ограждений	
35	Спецификация элементов заполнения дверных проемов	
36	Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Секция 1	
37	Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Секция 2	
38	Спецификация витражей	
39	Экспликация перекрытий	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП 15.13330.2020	Каменные и армокаменные конструкции	
СП 50.13330.2020	Тепловая защита зданий	
СП 4.13130.2013	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	
ГОСТ 31360-2007	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения	
ГОСТ 31359-2007	Блоки ячеистые автоклавного твердения. Общие технические условия.	
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.	
ГОСТ 25718-83	Грунтовки АК-068 и АК-070. Технические условия.	
ГОСТ 18374-79	Эмали ХВ-110 и ХВ-113. Технические условия.	
ГОСТ 23279-2012	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.	
ГОСТ 103-2006	Прокат сортовой горячекатный полосовой.	
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатные равнополочные. Сортамент.	
ГОСТ 9467-75	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей.	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
03	Ведомость перемычек 1 этажа	
03	Спецификация компонентов элементов перемычек 1 этажа	
03	Спецификация стен и перегородок 1 этажа	
03	Спецификация дверных проемов 1 этажа	
03	Спецификация отверстий 1 этажа	
04	Ведомость перемычек 1а этажа	
04	Спецификация компонентов элементов перемычек 1а этажа	
04	Спецификация стен и перегородок 1а этажа	
04	Спецификация дверных проемов 1а этажа	
04	Спецификация отверстий 1а этажа	
05	Спецификация стен и перегородок технического пространства на отм. +6,360	
05	Спецификация дверных проемов технического пространства на отм. +6,360	
06	Ведомость перемычек 2-3 этажей	
06	Спецификация компонентов элементов перемычек 2-3 этажей	
06	Спецификация стен и перегородок 2-3 этажей	
06	Спецификация оконных проемов 2-3 этажей	
06	Спецификация дверных проемов 2-3 этажей	
06	Спецификация отверстий 2-3 этажей	
07	Ведомость перемычек 4-7 этажей	
07	Спецификация компонентов элементов перемычек 4-7 этажей	
07	Спецификация стен и перегородок 4-7 этажей	
07	Спецификация оконных проемов 4-7 этажей	
07	Спецификация дверных проемов 4-7 этажей	
07	Спецификация отверстий 4-7 этажей	
08	Ведомость перемычек 8-10 этажей	
08	Спецификация компонентов элементов перемычек 8-10 этажей	
08	Спецификация стен и перегородок 8-10 этажей	
08	Спецификация оконных проемов 8-10 этажей	
08	Спецификация дверных проемов 8-10 этажей	
08	Спецификация отверстий 8-10 этажей	
09	Ведомость перемычек 11 этажа	
09	Спецификация компонентов элементов перемычек 11 этажа	
09	Спецификация стен и перегородок 11 этажа	
09	Спецификация оконных проемов 11 этажа	
09	Спецификация дверных проемов 11 этажа	
09	Спецификация отверстий 11 этажа	
10	Ведомость перемычек 12-18 этажей	
10	Спецификация компонентов элементов перемычек 12-18 этажей	
10	Спецификация стен и перегородок 12-18 этажей	
10	Спецификация оконных проемов 12-18 этажей	
10	Спецификация дверных проемов 12-18 этажей	
10	Спецификация отверстий 12-18 этажей	
11	Ведомость перемычек 19 этажа	
11	Спецификация компонентов элементов перемычек 19 этажа	
11	Спецификация стен и перегородок 19 этажа	
11	Спецификация оконных проемов 19 этажа	
11	Спецификация дверных проемов 19 этажа	
11	Спецификация отверстий 19 этажа	
12	Ведомость перемычек 20 этажа	
12	Спецификация компонентов элементов перемычек 20 этажа	
12	Спецификация стен и перегородок 20 этажа	
12	Спецификация оконных проемов 20 этажа	
12	Спецификация дверных проемов 20 этажа	
12	Спецификация отверстий 20 этажа	
13	Ведомость перемычек на отм. +64,580/ +65,460	
13	Спецификация компонентов элементов перемычек на отм. +64,580/ +65,460	
13	Спецификация стен и перегородок на отм. +64,580/ +65,460	
13	Спецификация дверных проемов на отм. +64,580/ +65,460	
14	Ведомость перемычек на отм. +67,600	
14	Спецификация компонентов элементов перемычек на отм. +67,600	
14	Спецификация стен и перегородок на отм. +67,600	
14	Спецификация дверных проемов на отм. +67,600	
15	Спецификация стен и перегородок на отм. +68,270/ +71,270	
18	Спецификация стен и перегородок	
18	Спецификация компонентов перемычек	
18	Ведомость перемычек	

Общие данные

Рабочая документация объекта «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., влд. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37) . Архитектурные решения.
Надземная часть. Корпус 2
разработана на основании:
- Градостроительный план земельного участка №РФ-77-4-53-3-21-2023-4026-0 от 21.06.2023 г.
- Задание на разработку проектной документации для архитектурно-строительного объекта гражданского назначения, утвержденного Заказчиком и согласованного Департаментом социальной защиты города Москвы.

- уровень ответственности здания - I (по СП 118.13330.2012);
- коэффициент надежности по ответственности - I;
- степень огнестойкости - I (по СП 10.13130.2020);
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 (по СП 4.13130.2013);
- климатическая зона - II (по СП 131.13330.2020);
- скоростной напор ветра по СП 20.13330.2016 для I ветрового района (нормативное значение) - 0.23 кПа;
- вес снегового покрова по СП 20.13330.2016 для III снегового района (расчетное значение) - 1.8 кПа.

Общие указания

1. В данном альбоме представлены планы, разрезы, узлы, спецификации элементов заполнения дверных проемов, ведомость объёмов строительных материалов надземной части проектируемого здания .
Спецификация элементов заполнения проемов представлена для мест общего пользования и технических помещений. Отделка помещений представлена в томе ГКО-343/25-Р-АР3.2. "Архитектурные решения. Отделка. Корпус 2".

2. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 171,1.

3. Строительные материалы на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ.

4. Кирпичные перегородки(в помещениях с повышенной влажностью) выполнять из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-2012 размерами 250х120х65мм марки 100, на растворе марки М75, соблюдая следующие условия:
- перегородки возводить после монтажа инженерных коммуникаций;
- армировать сеткой Вр-1 D=4 (яч.50х50) кирпичные перегородки через каждые пять рядов кладки;
- для контроля укладки арматурной сетки необходимо выпускать ее за грань кладки на 3-5 мм;
- над отверстиями до 700 мм укладывать арматуру 2 D12 А1 с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны;
- зазоры в местах прохода инженерных коммуникаций уплотнить цементно-песчаным раствором,
в т.ч. при необходимости с прокладкой негорючего минераловатного утеплителя.
- при выполнении кладки в зимнее время, соблюдать соответствующие требования СП 15.13330.2020
"Каменные и армокаменные конструкции".

5. Перегородки из ячеистого бетона выполнить из блока марки D500, стены из ячеистого бетона толщиной 200мм и более выполнить из блока марки D600 по ГОСТ 31360-2007, соблюдая следующие условия:
- раскрепление кладки из ячеистого газобетонного блока с плитой перекрытия с помощью перфорированной монтажной ленты длиной 320 мм.
- армировать кладку не менее двух стержней А500С d8 через каждые четыре ряда кладки;
- стержни укладывать в специально прорезанные пазы, заполненные монтажным клеем;
- необходима армировать предпоследний ряд блоков под оконными проемами, под перемычками над проемами (не менее 900 мм в обе стороны от проема);

5.1. Перегородки из перегородочной силикатной плиты СППо80 (498х80х248) выполнять на монтажном клее для тонкошовной кладки, соблюдая следующие условия:
- первый ряд укладывать на подбетонку из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм, армированную сеткой Вр-1 D=4 (яч.50х50);
- армировать базальтовой кладочной сеткой (яч.25х25, толщина 0,5мм, прочность на разрыв не менее 50 кН/м) с шагом 500мм по высоте;
- обеспечить перевязку плит со смещением не менее 100мм относительно нижележащего вертикального шва;
- вертикальное крепление к несущим конструкциям выполнить при помощи перфоленты с шагом 500мм по высоте; соединить с несущими конструкциями стальными уголками 75х8 L=150мм с шагом не более 1250мм; при этом количество связей к каждой вертикальной несущей конструкции должно быть не менее 3 шт;
- соединять с перекрытиями, с устройством связей из перфоленты с шагом не более 1500мм; между перегородкой и перекрытием обеспечить деформационный шов не менее 20мм, заполненный минеральной ватой.

6. Отверстия в перекрытиях после прокладки коммуникаций забетонировать (класс бетона не ниже В25).

7. Допускается замена изделий, оборудования и материалов на других производителей по выбору Заказчика с аналогичными техническими параметрами согласно проекта, и имеющих сертификат соответствия.

8. Перегородки, через которые проходят инженерные коммуникации, выполнять в два этапа:
- без отверстий до высоты 2000 мм;
- с устройством отверстий по месту после прокладки всех инженерных коммуникаций.
- отверстия 300х300мм и менее сверлить по месту.

9. Обстройку вытяжных воздуховодов и шахты дымоудаления выполнить после монтажа вентиляционного оборудования из газобетонных блоков толщиной 100 мм (Е150), на цементно-песчаном растворе М100 с затиркой швов снаружи. Воздуховод дымоудаления на чертежах АР условно не показан, показывается в разделе ОВ.

10. После прокладки инженерных коммуникаций отверстия в стенах заделать цементно-песчаным раствором на всю толщину конструкции, отверстия в противопожарных стенах и перегородках заделать обеспечив соответствующий предел огнестойкости.

11. Все стены и перегородки не доводить до плиты перекрытия на 30- 40 мм. Заделку стыка перегородки с перекрытием выполнять шнуром "Вилатерм" с коэффициентом обжатия 15- 40% с последующей зачеканкой шва цементно-песчаным раствором. В перегородках толщиной 150-200 мм шнур " Вилатерм" укладывать с двух сторон.

12. Все кладочные размеры проставлены без учета отделочного слоя. Все кладочные планы рассматривать совместно с чертежами КЖ,ОВ,ВК,ТС,ЭО,СС.

13. Производство работ в зимнее время, выполняется в соответствии со СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", а также указаниями на листах рабочего проекта.

14. Перечень работ, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых
- Кладку стен и перегородок
- Кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время.
- Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.
- Утепление наружных стен и перегородок.
- Установка оконных и дверных блоков.
- Устройство оснований под полы.
- Устройство гидроизоляционного ковра.
- Устройство звукоизоляции полов и перегородок.

15. Объёмы материалов и работ даны без учета нормы расхода

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР1.2		
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)		
Разработал		Власов			10.09	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Сережкин			10.09		Р	02	
Н. контр.		Клинов			10.09	Общие данные	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
ГИП		Белых			10.09				

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 1 этажа на отм. -1,000



Монтажный план 1 этажа на отм. -1,000



Спецификация стен и перегородок 1 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600×100×250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	3,23	0,32	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	61,38	9,21	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	405,16	81,03	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	9,35	3,74	400
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	53,83	8,07	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	119,17	23,83	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	7,64	1,30	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	87,20	6,98	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	31,45	2,52	80

Спецификация отверстий 1 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.2	300x300	+3,810	4	Отв.ОВ
Отв.2а	300x300	+4,760	2	Отв.ОВ
Отв.4	400x400	+3,760	3	Отв.ОВ
Отв.4а	400x400	+4,210	2	Отв.ОВ
Отв.5	700x400	+2,000	2	Отв.ОВ
Отв.5а	700x400	+4,200	2	Отв.ОВ
Отв.8	1200x500	+4,100	1	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+3,000	1	Отв.ОВ
Отв.14	1100x800	+3,500	1	Отв.ОВ
Отв.15	1200x800	+3,000	1	Отв.ОВ
Отв.16	700x1000	+4,000	1	Отв.ОВ
Отв.17	800x1000	+3,000	3	Отв.ОВ
Отв.19	800x1100	+3,500	1	Отв.ОВ

Спецификация дверных проемов 1 этажа

Номер проёма	Размер проёма, ШхВ	Кол-во
4	2100x900	6
5	2100x1000	3
7	2100x1100	1
9	2100x1200	1
11	2100x1450	1

Ведомость перемычек 1 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		1
ПР1-3		1
ПР1-5		1
ПР1-5п		1
ПР1-6		1
ПР1-7		2
ПР2-1		1
ПР2-2		2
ПР2-3п		1
ПР3-2		2
ПР3-4		1

Спецификация компонентов элементов перемычек 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100x200x8 (шаг 500 мм)	33	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	2	8,613	
12	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1300мм)	2	8,957	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	4	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
19	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1600 мм)	9	11,024	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
22	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1850 мм)	2	12,747	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	2	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110x110x7 (L=200 мм)	2	2,378	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм, ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подобрать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	03	

Кладочный план 1 этажа на отм. -1,000

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Маркировочный план 1 этажа на отм. -1,000



План перекрытий 1, 1а этажей



Экспликация помещений 1 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
0. МОП			
П302	Лестница	20,74	
П303	Вестибюль	30,15	
П304	Тамбур-шлюз	12,47	
П305	Тамбур	8,39	
П306	Тамбур	8,11	
П307	Помещение консьержа	8,11	
П308	ПУИ	2,28	В4
П309	Тамбур	3,78	
П310	С/у	1,60	
П402	Вестибюль	25,27	
П403	Тамбур-шлюз	11,24	
П404	Тамбур	6,42	
П405	Тамбур	7,17	
П406	Помещение консьержа	16,80	
П407	ПУИ	6,64	В4
П408	С/у	4,70	
		173,85	
Помещения без конкретной технологии (БКТ 5)			
В501	Тамбур	6,63	
В502	Помещение БКТ5	68,07	
В503	С/у МГН	4,57	
В504	ПУИ	2,27	В4
		81,54	
Тех. помещения			
Т514	Электрощитовая БКТ	14,20	В3
Т515	Электрощитовая жилой части	18,52	В3
Т517	Помещение связи КП "МПТЦ"	26,24	В3
Т518	Помещение СС	12,88	В3
		71,84	
ЦИН			
Д101	Тамбур	7,72	
Д102	Рабочая зона	89,64	
Д103	Комната приема пищи/ Служебное помещение	7,48	
Д104	ПУИ	2,55	
Д105	С/у МГН	7,51	
		114,90	
Общий итог: 29		442,13	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- 02-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции, этаж, номер помещения, номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Стадия	Лист	Листов
Р	04	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Маркировочный план 1 этажа на отм. -1,000. План потолков 1, 1а этажей

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 1а этажа на отм. +4,000



Монтажный план 1а этажа на отм. +4,000



Ведомость перемычек 1а этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		1
ПР1-7		1
ПР3-2		1

Спецификация компонентов элементов перемычек 1а этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	6	1,256	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	3	9,646	
19	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1600 мм)	2	11,024	

Спецификация стен и перегородок 1а этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	3,80	0,38	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	26,87	4,03	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	129,38	25,88	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	5,36	0,80	150
Перегородки из полнотелого керамического кирпича марки марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 на цем. песчаном растворе М100, армирование каждые 4 ряда Вр-1 Д4, сетка 50х50	11,06	1,33	120
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	84,07	6,31	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	12,02	2,04	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	17,95	1,44	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	40,86	8,17	200

Спецификация дверных проемов 1а этажа

Номер проёма	Размер проёма, ВхШ	Кол-во
4	2100х900	1
6	2100х1050	1

Спецификация отверстий 1а этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п, м	Кол.	Примечание
Отв.2	300х300	+3,860	1	Отв.ОВ
Отв.9	800х600	+3,560	2	Отв.ОВ
Отв.11	1160х750	-0,240	1	Отв.ОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков P=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков P=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Стадия	Лист	Листов
Р	05	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Кладочный план 1а этажа на отм. +4,000

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1



Сечение А-А



Экспликация помещений 1а этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
0. МОП			
А201	Тамбур	13,17	
А202	Тамбур	11,36	
А203	Вестибюль	32,05	
А204	ПУИ	7,27	
А205	Колясочная	40,77	
А206	Лестница	19,58	
А301	Тамбур	7,24	
А302	Тамбур	6,21	
А303	Вестибюль	35,50	
А304	Колясочная	39,36	
А305	ПУИ	4,29	
А306	Лестница	11,86	
Тех. помещения			
А401	Лестница	8,82	
Общий итог: 13		237,46	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции, этаж, номер помещения, номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР1.2		
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Сережкин					Р	06	
Н. контр.		Клинов				Маркировочный план 1а этажа на отм. +4,000	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
ГИП		Белых							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Спецификация стен и перегородок технического пространства на отм. +6,360

Описание	Площадь, $м^2$	Объем, $м^3$	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	60,33	12,07	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	10,04	0,75	75

Спецификация дверных проемов технического пространства на отм. +6,360

Номер проёма	Размер проёма, ВхШ	Кол-во
1	1750x900	2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/$м^3$, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/$м^3$, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный ~150мм ρ=90 кг/$м^3$- 50мм; ρ=37 кг/$м^3$- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит ~150мм ρ=110-125 кг/$м^3$; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами 342 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Стадия	Лист	Листов
Р	07	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Кладочный план технического пространства на отм. +6,360

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

Формат А2



Экспликация помещений Техпространства

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
П101	Лестница	9,03	

Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР1.2			
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 2? (ЗАО, 77:07:0004010:37)			
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Сережкин					Р	08	
Н. контр.		Клинов				Маркировочный план технического пространства на отм. +6,360	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
ГИП		Белых							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Кладочный план 2 этажа на отм. +8,460



Монтажный план 2 этажа на отм. +8,460



Спецификация стен и перегородок 2 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	39,50	3,95	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	41,88	6,28	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	132,46	26,49	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	4,62	0,69	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	23,77	4,75	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	148,64	11,15	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	24,52	2,45	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	17,56	2,98	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	225,94	18,07	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	65,99	5,28	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	1,26	0,13	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	116,20	23,24	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	2,97	1,19	400

Ведомость перемычек 2 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР3-1		12
ПР3-2		12
ПР3-2п		2
ПР3-4		4

Спецификация компонентов элементов перемычек 2 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	24	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	12	8,613	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	2	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	20	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
19	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1600 мм)	4	11,024	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	2	2,378	

Спецификация оконных проёмов 2 этажа

Номер проёма	Размер проема, ВхШ	Кол-во
1	1730x1460	1
2	1730x1530	1
3	1730x1560	1
4	1730x1570	1
5	1730x1690	1
7	1730x1900	2
8	1730x1930	1
9	1730x1960	2

Спецификация оконных проёмов 2 этажа

Номер проёма	Размер проема, ВхШ	Кол-во
10	1730x2090	1
11	1730x2120	1
12	1730x2230	1
13	1730x2270	1
15	1730x2360	1
19	1730x2720	1
20	1730x2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 2 этажа

Номер проёма	Размер проёма, ВхШ	Кол-во
3	2100x750	11
4	2100x900	18
5	2100x1000	2
6	2100x1050	1
7	2100x1100	3
10	2100x1250	1
11	2100x1450	2

Спецификация отверстий 2 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200x200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.6	600x450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700x450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100x700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600x1100	+1,600	1	Отв.ОВ
Отв.20	1250x1250	+0,800	2	Отв.ЭС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков P=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков P=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м*°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м*°С)

ПР1 Марка перемычки

(1) Марка дверного проема

(1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 2? (ЗАО, ??:07:0004010:37)

Стадия	Лист	Листов
Р	09	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Кладочный план 2 этажа на отм. +8,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


л1.3 (31)
л2.4 (32)
2
Б
+8,445
Воронка водосточная
+9,160
3,19%
1,61%
+8,360
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12.1
ОК-12.2
ОК-13.1
ОК-14
ОК-15
ОК-16.1
ОК-16.2
ОК-16.3
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21.1
ОК-22.1
ОК-23
ОК-24
ОК-1
ОК-2
ОК-4.1
ОК-5
ОК-6.1
ОК-6.2
ОК-7
Дк-1а
Дк-1б
Дк-1в
Дк-1г
Дк-1д
Дк-1е
Дк-1ж
Дк-1з
Дк-1и
Дк-1к
Дк-1л
Дк-1м
Дк-1н
Дк-1о
Дк-1п
Дк-1р
Дк-1с
Дк-1т
Дк-1у
Дк-1ф
Дк-1х
Дк-1ц
Дк-1ч
Дк-1ш
Дк-1щ
Дк-1ъ
Дк-1ы
Дк-1ь
Дк-1э
Дк-1ю
Дк-1я
Дк-1аа
Дк-1аб
Дк-1ав
Дк-1аг
Дк-1ад
Дк-1ае
Дк-1аж
Дк-1аз
Дк-1аи
Дк-1ак
Дк-1ал
Дк-1ам
Дк-1ан
Дк-1ао
Дк-1ап
Дк-1ар
Дк-1ас
Дк-1ат
Дк-1ау
Дк-1аф
Дк-1ах
Дк-1ац
Дк-1ач
Дк-1аш
Дк-1ащ
Дк-1аъ
Дк-1ы
Дк-1ь
Дк-1э
Дк-1ю
Дк-1я
Дк-1ба
Дк-1бб
Дк-1бв
Дк-1бг
Дк-1бд
Дк-1бе
Дк-1бж
Дк-1бз
Дк-1би
Дк-1бк
Дк-1бл
Дк-1бм
Дк-1бн
Дк-1бо
Дк-1бп
Дк-1бр
Дк-1бс
Дк-1бт
Дк-1бу
Дк-1бф
Дк-1бх
Дк-1бц
Дк-1бч
Дк-1бш
Дк-1бщ
Дк-1бъ
Дк-1бы
Дк-1бь
Дк-1бэ
Дк-1бю
Дк-1бя
Дк-1вб
Дк-1вв
Дк-1вг
Дк-1вд
Дк-1ве
Дк-1вж
Дк-1вз
Дк-1ви
Дк-1вк
Дк-1вл
Дк-1вм
Дк-1вн
Дк-1во
Дк-1вп
Дк-1вр
Дк-1вс
Дк-1вт
Дк-1ву
Дк-1вф
Дк-1вх
Дк-1вц
Дк-1вч
Дк-1вш
Дк-1вщ
Дк-1въ
Дк-1вы
Дк-1вь
Дк-1вэ
Дк-1вю
Дк-1вя
Дк-1гб
Дк-1гв
Дк-1гг
Дк-1гд
Дк-1ге
Дк-1гж
Дк-1гз
Дк-1ги
Дк-1гк
Дк-1гл
Дк-1гм
Дк-1гн
Дк-1го
Дк-1гп
Дк-1гр
Дк-1гс
Дк-1гт
Дк-1гу
Дк-1гф
Дк-1гх
Дк-1гц
Дк-1гч
Дк-1гш
Дк-1гщ
Дк-1гъ
Дк-1гы
Дк-1гь
Дк-1гэ
Дк-1гю
Дк-1гя
Дк-1дб
Дк-1дв
Дк-1дг
Дк-1дд
Дк-1де
Дк-1дж
Дк-1дз
Дк-1ди
Дк-1дк
Дк-1дл
Дк-1дм
Дк-1дн
Дк-1до
Дк-1дп
Дк-1др
Дк-1дс
Дк-1дт
Дк-1ду
Дк-1дф
Дк-1дх
Дк-1дц
Дк-1дч
Дк-1дш
Дк-1дщ
Дк-1дъ
Дк-1ды
Дк-1дь
Дк-1дэ
Дк-1дю
Дк-1дя
Дк-1еб
Дк-1ев
Дк-1ег
Дк-1ед
Дк-1ее
Дк-1еж
Дк-1ез
Дк-1еи
Дк-1ек
Дк-1ел
Дк-1ем
Дк-1ен
Дк-1ео
Дк-1еп
Дк-1ер
Дк-1ес
Дк-1ет
Дк-1еу
Дк-1еф
Дк-1ех
Дк-1ец
Дк-1еч
Дк-1еш
Дк-1ещ
Дк-1еъ
Дк-1еы
Дк-1еь
Дк-1еэ
Дк-1ею
Дк-1ея
Дк-1жб
Дк-1жв
Дк-1жг
Дк-1жд
Дк-1же
Дк-1жж
Дк-1жз
Дк-1жи
Дк-1жк
Дк-1жл
Дк-1жм
Дк-1жн
Дк-1жо
Дк-1жп
Дк-1жр
Дк-1жс
Дк-1жт
Дк-1жу
Дк-1жф
Дк-1жх
Дк-1жц
Дк-1жч
Дк-1жш
Дк-1жщ
Дк-1жъ
Дк-1жы
Дк-1жь
Дк-1жэ
Дк-1жю
Дк-1жя
Дк-1зб
Дк-1зв
Дк-1зг
Дк-1зд
Дк-1зе
Дк-1зж
Дк-1зз
Дк-1зи
Дк-1зк
Дк-1зл
Дк-1зм
Дк-1зн
Дк-1зо
Дк-1зп
Дк-1зр
Дк-1зс
Дк-1зт
Дк-1зу
Дк-1зф
Дк-1зх
Дк-1зц
Дк-1зч
Дк-1зш
Дк-1зщ
Дк-1зъ
Дк-1зы
Дк-1зь
Дк-1зэ
Дк-1зю
Дк-1зя
Дк-1иб
Дк-1ив
Дк-1иг
Дк-1ид
Дк-1ие
Дк-1иж
Дк-1из
Дк-1ии
Дк-1ик
Дк-1ил
Дк-1им
Дк-1ин
Дк-1ио
Дк-1ип
Дк-1ир
Дк-1ис
Дк-1ит
Дк-1иу
Дк-1иф
Дк-1их
Дк-1иц
Дк-1ич
Дк-1иш
Дк-1ищ
Дк-1иъ
Дк-1иы
Дк-1иь
Дк-1иэ
Дк-1ию
Дк-1ия
Дк-1кб
Дк-1кв
Дк-1кг
Дк-1кд
Дк-1ке
Дк-1кж
Дк-1кз
Дк-1ки
Дк-1кк
Дк-1кл
Дк-1км
Дк-1кн
Дк-1ко
Дк-1кп
Дк-1кр
Дк-1кс
Дк-1кт
Дк-1ку
Дк-1кф
Дк-1кх
Дк-1кц
Дк-1кч
Дк-1кш
Дк-1кщ
Дк-1къ
Дк-1кы
Дк-1кь
Дк-1кэ
Дк-1кю
Дк-1кя
Дк-1лб
Дк-1лв
Дк-1лг
Дк-1лд
Дк-1ле
Дк-1лж
Дк-1лз
Дк-1ли
Дк-1лк
Дк-1лл
Дк-1лм
Дк-1ln
Дк-1ло
Дк-1лп
Дк-1лр
Дк-1лс
Дк-1лт
Дк-1лу
Дк-1лф
Дк-1лх
Дк-1лц
Дк-1лч
Дк-1лш
Дк-1лщ
Дк-1лъ
Дк-1лы
Дк-1ль
Дк-1лэ
Дк-1лю
Дк-1ля
Дк-1мб
Дк-1мв
Дк-1мг
Дк-1мд
Дк-1ме
Дк-1мж
Дк-1мз
Дк-1ми
Дк-1мк
Дк-1мл
Дк-1мм
Дк-1мн
Дк-1мо
Дк-1мп
Дк-1мр
Дк-1мс
Дк-1мт
Дк-1му
Дк-1мф
Дк-1мх
Дк-1мц
Дк-1мч
Дк-1мш
Дк-1мщ
Дк-1мъ
Дк-1мы
Дк-1мь
Дк-1мэ
Дк-1мю
Дк-1мя
Дк-1нб
Дк-1нв
Дк-1нг
Дк-1нд
Дк-1не
Дк-1нж
Дк-1нз
Дк-1ни
Дк-1нк
Дк-1нл
Дк-1нм
Дк-1нн
Дк-1но
Дк-1нп
Дк-1нр
Дк-1нс
Дк-1нт
Дк-1ну
Дк-1нф
Дк-1нх
Дк-1нц
Дк-1нч
Дк-1нш
Дк-1нщ
Дк-1нъ
Дк-1ны
Дк-1нь
Дк-1нэ
Дк-1ню
Дк-1ня
Дк-1об
Дк-1ов
Дк-1ог
Дк-1од
Дк-1ое
Дк-1ож
Дк-1оз
Дк-1ои
Дк-1ок
Дк-1ол
Дк-1ом
Дк-1он
Дк-1оо
Дк-1оп
Дк-1ор
Дк-1ос
Дк-1от
Дк-1оу
Дк-1оф
Дк-1ох
Дк-1оц
Дк-1оч
Дк-1ош
Дк-1ощ
Дк-1оъ
Дк-1ы
Дк-1ь
Дк-1э
Дк-1ю
Дк-1я
Дк-1пб
Дк-1пв
Дк-1пг
Дк-1пд
Дк-1пе
Дк-1пж
Дк-1пз
Дк-1пи
Дк-1пк
Дк-1пл
Дк-1пм
Дк-1пн
Дк-1по
Дк-1пп
Дк-1пр
Дк-1пс
Дк-1пт
Дк-1пу
Дк-1пф
Дк-1пх
Дк-1пц
Дк-1пч
Дк-1пш
Дк-1пщ
Дк-1пъ
Дк-1пы
Дк-1пь
Дк-1пэ
Дк-1пю
Дк-1пя
Дк-1рб
Дк-1рв
Дк-1рг
Дк-1рд
Дк-1ре
Дк-1рж
Дк-1рз
Дк-1ри
Дк-1рк
Дк-1рл
Дк-1рм
Дк-1рн
Дк-1ро
Дк-1рп
Дк-1рр
Дк-1рс
Дк-1рт
Дк-1ру
Дк-1рф
Дк-1рх
Дк-1рц
Дк-1рч
Дк-1рш
Дк-1рщ
Дк-1ръ
Дк-1ры
Дк-1рь
Дк-1рэ
Дк-1рю
Дк-1ря
Дк-1сб
Дк-1св
Дк-1сг
Дк-1сд
Дк-1се
Дк-1сж
Дк-1сз
Дк-1си
Дк-1ск
Дк-1сл
Дк-1см
Дк-1сн
Дк-1со
Дк-1сп
Дк-1ср
Дк-1сс
Дк-1ст
Дк-1су
Дк-1сф
Дк-1сх
Дк-1сц
Дк-1сч
Дк-1сш
Дк-1сщ
Дк-1съ
Дк-1сы
Дк-1сь
Дк-1сэ
Дк-1сю
Дк-1ся
Дк-1тб
Дк-1тв
Дк-1тг
Дк-1тд
Дк-1те
Дк-1тж
Дк-1тз
Дк-1ти
Дк-1тк
Дк-1тл
Дк-1тм
Дк-1тн
Дк-1то
Дк-1тп
Дк-1тр
Дк-1тс
Дк-1тт
Дк-1ту
Дк-1тф
Дк-1тх
Дк-1тц
Дк-1тч
Дк-1тш
Дк-1тщ
Дк-1тъ
Дк-1ты
Дк-1ть
Дк-1тэ
Дк-1тю
Дк-1тя
Дк-1уб
Дк-1ув
Дк-1уг
Дк-1уд
Дк-1уе
Дк-1уж
Дк-1уз
Дк-1уи
Дк-1ук
Дк-1ул
Дк-1ум
Дк-1ун
Дк-1уо
Дк-1уп
Дк-1ур
Дк-1ус
Дк-1ут
Дк-1уу
Дк-1уф
Дк-1ух
Дк-1уц
Дк-1уч
Дк-1уш
Дк-1ущ
Дк-1уъ
Дк-1ы
Дк-1ь
Дк-1э
Дк-1ю
Дк-1я
Дк-1фб
Дк-1фв
Дк-1фг
Дк-1фд
Дк-1фе
Дк-1фж
Дк-1фз
Дк-1фи
Дк-1фк
Дк-1фл
Дк-1фм
Дк-1фн
Дк-1фо
Дк-1фп
Дк-1фр
Дк-1фс
Дк-1фт
Дк-1фу
Дк-1фф
Дк-1фх
Дк-1фц
Дк-1фч
Дк-1фш
Дк-1фщ
Дк-1фъ
Дк-1фы
Дк-1фь
Дк-1фэ
Дк-1фю
Дк-1фя
Дк-1хб
Дк-1хв
Дк-1хг
Дк-1хд
Дк-1хе
Дк-1хж
Дк-1хз
Дк-1хи
Дк-1хк
Дк-1хл
Дк-1хм
Дк-1хн
Дк-1хо
Дк-1хп
Дк-1хр
Дк-1хс
Дк-1хт
Дк-1ху
Дк-1хф
Дк-1хх
Дк-1хц
Дк-1хч
Дк-1хш
Дк-1хщ
Дк-1хъ
Дк-1хы
Дк-1хь
Дк-1хэ
Дк-1хю
Дк-1хя
Дк-1цб
Дк-1цв
Дк-1цг
Дк-1цд
Дк-1це
Дк-1цж
Дк-1цз
Дк-1ци
Дк-1цк
Дк-1цл
Дк-1цм
Дк-1цн
Дк-1цо
Дк-1цп
Дк-1цр
Дк-1цс
Дк-1цт
Дк-1цу
Дк-1цф
Дк-1цх
Дк-1цц
Дк-1цч
Дк-1цш
Дк-1цщ
Дк-1цъ
Дк-1цы
Дк-1ць
Дк-1цэ
Дк-1цю
Дк-1ця
Дк-1чб
Дк-1чв
Дк-1чг
Дк-1чд
Дк-1че
Дк-1чж
Дк-1чз
Дк-1чи
Дк-1чк
Дк-1чл
Дк-1чм
Дк-1чн
Дк-1чо
Дк-1чп
Дк-1чр
Дк-1чс
Дк-1чт
Дк-1чу
Дк-1чф
Дк-1чх
Дк-1чц
Дк-1чч
Дк-1чш
Дк-1чщ
Дк-1чъ
Дк-1чы
Дк-1чь
Дк-1чэ
Дк-1чю
Дк-1чя
Дк-1шб
Дк-1шв
Дк-1шг
Дк-1шд
Дк-1ше
Дк-1шж
Дк-1шз
Дк-1ши
Дк-1шк
Дк-1шл
Дк-1шм
Дк-1шн
Дк-1шо
Дк-1шп
Дк-1шр
Дк-1шс
Дк-1шт
Дк-1шу
Дк-1шф
Дк-1шх
Дк-1шц
Дк-1шч
Дк-1шш
Дк-1шщ
Дк-1шъ
Дк-1шы
Дк-1шь
Дк-1шэ
Дк-1шю
Дк-1шя
Дк-1щб
Дк-1щв
Дк-1щг
Дк-1щд
Дк-1ще
Дк-1щж
Дк-1щз
Дк-1щи
Дк-1щк
Дк-1щл
Дк-1щм
Дк-1щн
Дк-1що
Дк-1щп
Дк-1щр
Дк-1щс
Дк-1щт
Дк-1щу
Дк-1щф
Дк-1щх
Дк-1щц
Дк-1щч
Дк-1щш
Дк-1щщ
Дк-1щъ
Дк-1щы
Дк-1щь
Дк-1щэ
Дк-1щю
Дк-1щя
Дк-1ъб
Дк-1ъв
Дк-1ъг
Дк-1ъд
Дк-1ъе
Дк-1ъж
Дк-1ъз
Дк-1ъи
Дк-1ък
Дк-1ъл
Дк-1ъм
Дк-1ън
Дк-1ъо
Дк-1ъп
Дк-1ър
Дк-1ъс
Дк-1ът
Дк-1ъу
Дк-1ъф
Дк-1ъх
Дк-1ъц
Дк-1ъч
Дк-1ъш
Дк-1ъщ
Дк-1ъъ
Дк-1ъы
Дк-1ъь
Дк-1ъэ
Дк-1ъю
Дк-1ъя
Дк-1ыб
Дк-1ыв
Дк-1ыг
Дк-1ыд
Дк-1ые
Дк-1ыж
Дк-1ыз
Дк-1ыи
Дк-1ык
Дк-1ыл
Дк-1ым
Дк-1ын
Дк-1ыо
Дк-1ып
Дк-1ыр
Дк-1ыс
Дк-1ыт
Дк-1ыу
Дк-1ыф
Дк-1ых
Дк-1ыц
Дк-1ыч
Дк-1ыш
Дк-1ыщ
Дк-1ыъ
Дк-1ыы
Дк-1ыь
Дк-1ыэ
Дк-1ыю
Дк-1ыя
Дк-1ьб
Дк-1ьв
Дк-1ьг
Дк-1ьд
Дк-1ье
Дк-1ьж
Дк-1ьз
Дк-1ьи
Дк-1ьк
Дк-1ьл
Дк-1ьм
Дк-1ьн
Дк-1ьо
Дк-1ьп
Дк-1ьр
Дк-1ьс
Дк-1ьт
Дк-1ьу
Дк-1ьф
Дк-1ьх
Дк-1ьц
Дк-1ьч
Дк-1ьш
Дк-1ьщ
Дк-1ьъ
Дк-1ьы
Дк-1ьь
Дк-1ьэ
Дк-1ью
Дк-1ья
Дк-1эб
Дк-1эв
Дк-1эг
Дк-1эд
Дк-1эе
Дк-1эж
Дк-1эз
Дк-1эи
Дк-1эк
Дк-1эл
Дк-1эм
Дк-1эн
Дк-1эо
Дк-1эп
Дк-1эр
Дк-1эс
Дк-1эт
Дк-1эу
Дк-1эф
Дк-1эх
Дк-1эц
Дк-1эч
Дк-1эш
Дк-1эщ
Дк-1ээ
Дк-1эы
Дк-1эь
Дк-1ээ
Дк-1эю
Дк-1эя
Дк-1юб
Дк-1ювв
Дк-1юг
Дк-1юд
Дк-1юе
Дк-1юж
Дк-1юз
Дк-1юи
Дк-1юк
Дк-1юл
Дк-1юм
Дк-1юн
Дк-1юо
Дк-1юп
Дк-1юр
Дк-1юс
Дк-1ют
Дк-1юу
Дк-1юф
Дк-1юх
Дк-1юц
Дк-1юч
Дк-1юш
Дк-1ющ
Дк-1юъ
Дк-1ыы
Дк-1ьь
Дк-1ээ
Дк-1юю
Дк-1яя
Дк-1аяб
Дк-1аяв
Дк-1аяг
Дк-1аяд
Дк-1аяе
Дк-1аяж
Дк-1аяз
Дк-1аяи
Дк-1аяк
Дк-1аял
Дк-1аям
Дк-1аян
Дк-1аяо
Дк-1аяп
Дк-1аяр
Дк-1аяс
Дк-1аят
Дк-1аяу
Дк-1аяф
Дк-1аях
Дк-1аяц
Дк-1аяч
Дк-1аяш
Дк-1аящ
Дк-1аяъ
Дк-1аяы
Дк-1аяь
Дк-1аяэ
Дк-1аяю
Дк-1аяя
Дк-1ббб
Дк-1ббв
Дк-1ббг
Дк-1ббд
Дк-1ббе
Дк-1ббж
Дк-1ббз
Дк-1ббк
Дк-1ббл
Дк-1ббм
Дк-1ббн
Дк-1ббо
Дк-1ббп
Дк-1ббр
Дк-1ббс
Дк-1ббт
Дк-1ббу
Дк-1ббф
Дк-1ббх
Дк-1ббц
Дк-1ббч
Дк-1ббш
Дк-1ббщ
Дк-1ббъ
Дк-1ббы
Дк-1ббь
Дк-1ббэ
Дк-1ббю
Дк-1ббя
Дк-1ввб
Дк-1ввв
Дк-1ввг
Дк-1ввд
Дк-1вве
Дк-1ввж
Дк-1ввз
Дк-1ввк
Дк-1ввл
Дк-1ввм
Дк-1ввн
Дк-1ввп
Дк-1ввр
Дк-1ввс
Дк-1ввт
Дк-1ввф
Дк-1ввх
Дк-1ввц
Дк-1ввч
Дк-1ввш
Дк-1ввщ
Дк-1ввъ
Дк-1ввы
Дк-1ввь
Дк-1ввэ
Дк-1ввю
Дк-1ввя
Дк-1ггб
Дк-1ггв
Дк-1ггг
Дк-1ггд
Дк-1гге
Дк-1ггж
Дк-1ггз
Дк-1ггк
Дк-1ггл
Дк-1ггм
Дк-1ггн
Дк-1ггп
Дк-1ггр
Дк-1ггс
Дк-1ггт
Дк-1ггф
Дк-1ггх
Дк-1ггц
Дк-1ггч
Дк-1ггш
Дк-1ггщ
Дк-1ггъ
Дк-1ггы
Дк-1ггь
Дк-1ггэ
Дк-1ггю
Дк-1ггя
Дк-1ддб
Дк-1ддв
Дк-1ддг
Дк-1ддд
Дк-1дде
Дк-1ддж
Дк-1ддз
Дк-1ддк
Дк-1ддл
Дк-1ддм
Дк-1ддн
Дк-1ддп
Дк-1ддр
Дк-1ддс
Дк-1ддт
Дк-1ддф
Дк-1ддх
Дк-1ддц
Дк-1ддч
Дк-1ддш
Дк-1ддщ
Дк-1ддъ
Дк-1дды
Дк-1ддь
Дк-1ддэ
Дк-1ддю
Дк-1ддя
Дк-1ежб
Дк-1ежв
Дк-1ежг
Дк-1ежд
Дк-1ежж
Дк-1ежз
Дк-1ежк
Дк-1ежл
Дк-1ежм
Дк-1ежн
Дк-1ежп
Дк-1ежр
Дк-1ежс
Дк-1ежт
Дк-1ежф
Дк-1ежх
Дк-1ежц
Дк-1ежч
Дк-1ежш
Дк-1ежщ
Дк-1ежъ
Дк-1ежы
Дк-1ежь
Дк-1ежэ
Дк-1ежю
Дк-1ежя
Дк-1ззб
Дк-1ззв
Дк-1ззг
Дк-1ззд
Дк-1ззе
Дк-1ззж
Дк-1ззз
Дк-1ззк
Дк-1ззл
Дк-1ззм
Дк-1ззн
Дк-1ззп
Дк-1ззр
Дк-1ззс
Дк-1ззт
Дк-1ззф
Дк-1ззх
Дк-1ззц
Дк-1ззч
Дк-1ззш
Дк-1ззщ
Дк-1ззъ
Дк-1ззы
Дк-1ззь
Дк-1ззэ
Дк-1ззю
Дк-1ззя
Дк-1ийб
Дк-1ийв
Дк-1ийг
Дк-1ийд
Дк-1ийе
Дк-1ийж
Дк-1ийз
Дк-1ийк
Дк-1ийл
Дк-1ийм
Дк-1ийн
Дк-1ийп
Дк-1ийр
Дк-1ийс
Дк-1ийт
Дк-1ийф
Дк-1ийх
Дк-1ийц
Дк-1ийч
Дк-1ийш
Дк-1ийщ
Дк-1ийъ
Дк-1ийы
Дк-1ийь
Дк-1ийэ
Дк-1ийю
Дк-1ийя
Дк-1ккб
Дк-1ккв
Дк-1ккг
Дк-1ккд
Дк-1кке
Дк-1ккж
Дк-1ккз
Дк-1ккк
Дк-1ккл
Дк-1ккм
Дк-1ккн
Дк-1ккп
Дк-1ккр
Дк-1ккс
Дк-1ккт
Дк-1ккф
Дк-1ккх
Дк-1ккц
Дк-1ккч
Дк-1ккш
Дк-1ккщ
Дк-1ккъ
Дк-1ккы
Дк-1ккь
Дк-1ккэ
Дк-1ккю
Дк-1ккя
Дк-1ллб
Дк-1ллв
Дк-1ллг
Дк-1лld
Дк-1лле
Дк-1ллж
Дк-1ллз
Дк-1ллк
Дк-1ллл
Дк-1ллм
Дк-1ллн
Дк-1ллп
Дк-1ллр
Дк-1ллс
Дк-1ллт
Дк-1ллф
Дк-1ллх
Дк-1ллц
Дк-1ллч
Дк-1ллш
Дк-1ллщ
Дк-1ллъ
Дк-1ллы
Дк-1лль
Дк-1ллэ
Дк-1ллю
Дк-1лля
Дк-1ммб
Дк-1ммв
Дк-1ммг
Дк-1ммд
Дк-1мме
Дк-1ммж
Дк-1ммз
Дк-1ммк
Дк-1ммл
Дк-1ммм
Дк-1ммн
Дк-1ммп
Дк-1ммр
Дк-1ммс
Дк-1ммт
Дк-1ммф
Дк-1ммх
Дк-1ммц
Дк-1ммч
Дк-1ммш
Дк-1ммщ
Дк-1ммъ
Дк-1ммы
Дк-1ммь
Дк-1ммэ
Дк-1ммю
Дк-1ммя
Дк-1ннб
Дк-1ннв
Дк-1ннг
Дк-1ннд
Дк-1нне
Дк-1ннж
Дк-1ннз
Дк-1ннк
Дк-1ннл
Дк-1ннм
Дк-1ннн
Дк-1ннп
Дк-1ннр
Дк-1ннс
Дк-1ннт
Дк-1ннф
Дк-1ннх
Дк-1ннц
Дк-1ннч
Дк-1ннш
Дк-1ннщ
Дк-1ннъ
Дк-1нны
Дк-1ннь
Дк-1ннэ
Дк-1нню
Дк-1ння
Дк-1ооб
Дк-1оов
Дк-1оог
Дк-1ood
Дк-1ооe
Дк-1оож
Дк-1ооз
Дк-1ook
Дк-1ool
Дк-1oom
Дк-1oon
Дк-1oop
Дк-1oor
Дк-1oos
Дк-1oot
Дк-1ooф
Дк-1ooх
Дк-1ooц
Дк-1ooч
Дк-1ooш
Дк-1ooщ
Дк-1ooъ
Дк-1ooы
Дк-1ooь
Дк-1ooэ
Дк-1ooю
Дк-1ooя
Дк-1ппб
Дк-1ппв
Дк-1ппг
Дк-1ппд
Дк-1ппе
Дк-1ппж
Дк-1ппз
Дк-1ппк
Дк-1ппл
Дк-1ппм
Дк-1ппн
Дк-1ппп
Дк-1ппр
Дк-1ппс
Дк-1ппт
Дк-1ппф
Дк-1ппх
Дк-1ппц
Дк-1ппч
Дк-1ппш
Дк-1ппщ
Дк-1ппъ
Дк-1ппы
Дк-1ппь
Дк-1ппэ
Дк-1ппю
Дк-1ппя
Дк-1ррб
Дк-1ррв
Дк-1ррг
Дк-1ррд
Дк-1ррe
Дк-1ржж
Дк-1ррз
Дк-1ррк
Дк-1ррл
Дк-1ррм
Дк-1ррн
Дк-1ррп
Дк-1ррр
Дк-1ррс
Дк-1ррт
Дк-1ррф
Дк-1ррх
Дк-1ррц
Дк-1ррч
Дк-1ррш
Дк-1ррщ
Дк-1рръ
Дк-1рры
Дк-1ррь
Дк-1ррэ
Дк-1ррю
Дк-1рря
Дк-1ссб
Дк-1ссв
Дк-1ссг
Дк-1ссд
Дк-1ссе
Дк-1ссж
Дк-1ссз
Дк-1сск
Дк-1ссл
Дк-1ссм
Дк-1ссн
Дк-1ссп
Дк-1сср
Дк-1ссс
Дк-1сст
Дк-1ссф
Дк-1ссх
Дк-1ссц
Дк-1ссч
Дк-1ссш
Дк-1ссщ
Дк-1ссъ
Дк-1ссы
Дк-1ссь
Дк-1ссэ
Дк-1ссю
Дк-1сся
Дк-1ттб
Дк-1ттв
Дк-1ттг
Дк-1ттд
Дк-1тте
Дк-1ттж
Дк-1ттз
Дк-1ттк
Дк-1ттл
Дк-1ттм
Дк-1ттн
Дк-1ттп
Дк-1ттр
Дк-1ттс
Дк-1ттт
Дк-1ттф
Дк-1ттх
Дк-1ттц
Дк-1ттч
Дк-1ттш
Дк-1ттщ
Дк-1ттъ
Дк-1тты
Дк-1тть
Дк-1ттэ
Дк-1ттю
Дк-1ття
Дк-1ууб
Дк-1уув
Дк-1ууг
Дк-1ууд
Дк-1ууе
Дк-1ужж
Дк-1ууз
Дк-1уук
Дк-1уул
Дк-1умм
Дк-1уун
Дк-1ууп
Дк-1уур
Дк-1усс
Дк-1утт
Дк-1ууу
Дк-1ууф
Дк-1ухх
Дк-1уцц
Дк-1учч
Дк-1ушш
Дк-1ущщ
Дк-1уъъ
Дк-1ыы
Дк-1ьь
Дк-1ээ
Дк-1юю
Дк-1яя
Дк-1ффб
Дк-1ффв
Дк-1ффг
Дк-1ффд
Дк-1ффе
Дк-1ффж
Дк-1ффз
Дк-1ффк
Дк-1ффл
Дк-1ффм
Дк-1ффн
Дк-1ффп
Дк-1ффр
Дк-1ффс
Дк-1ффт
Дк-1ффф
Дк-1ффх
Дк-1ффц
Дк-1ффч
Дк-1ффш
Дк-1ффщ
Дк-1ффъ
Дк-1ффы
Дк-1ффь
Дк-1ффэ
Дк-1ффю
Дк-1ффя
Дк-1ххб
Дк-1ххв
Дк-1ххг
Дк-1ххд
Дк-1ххе
Дк-1ххж
Дк-1ххз
Дк-1ххк
Дк-1ххл
Дк-1ххм
Дк-1ххн
Дк-1ххп
Дк-1ххр
Дк-1ххс
Дк-1ххт
Дк-1ххф
Дк-1ххх
Дк-1ххц
Дк-1ххч
Дк-1ххш
Дк-1ххщ
Дк-1ххъ
Дк-1ххы
Дк-1ххь
Дк-1ххэ
Дк-1ххю
Дк-1ххя
Дк-1ццб
Дк-1ццв
Дк-1ццг
Дк-1ццд
Дк-1цце
Дк-1ццж
Дк-1ццз
Дк-1ццк
Дк-1ццл
Дк-1ццм
Дк-1ццн
Дк-1ццп
Дк-1ццр
Дк-1ццс
Дк-1ццт
Дк-1ццф
Дк-1ццх
Дк-1ццц
Дк-1ццч
Дк-1ццш
Дк-1ццщ
Дк-1ццъ
Дк-1ццы
Дк-1цць
Дк-1ццэ
Дк-1ццю
Дк-1цця
Дк-1ччб
Дк-1ччв
Дк-1ччг
Дк-1ччд
Дк-1ччe
Дк-1ччж
Дк-1ччз
Дк-1ччк
Дк-1ччл
Дк-1ччм
Дк-1ччн
Дк-1ччп
Дк-1ччр
Дк-1ччс
Дк-1ччт
Дк-1ччф
Дк-1ччх
Дк-1ччц
Дк-1ччч
Дк-1ччш
Дк-1ччщ
Дк-1ччъ
Дк-1ччы
Дк-1ччь
Дк-1ччэ
Дк-1ччю
Дк-1ччя
Дк-1ршб
Дк-1ршв
Дк-1ршг
Дк-1ршд
Дк-1ршe
Дк-1ршж
Дк-1ршз
Дк-1ршк
Дк-1ршл
Дк-1ршм
Дк-1ршн
Дк-1ршп
Дк-1ршр
Дк-1ршс
Дк-1ршт
Дк-1ршф
Дк-1ршх
Дк-1ршц
Дк-1ршч
Дк-1ршш
Дк-1ршщ
Дк-1ршъ
Дк-1ршы
Дк-1ршь
Дк-1ршэ
Дк-1ршю
Дк-1ршя
Дк-1ццб
Дк-1ццв
Дк-1ццг
Дк-1ццд
Дк-1ццe

Кладочный план 3 этажа на отм. +11,460



Монтажный план 3 этажа на отм. +11,460



Спецификация стен и перегородок 3 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	39,50	3,95	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	41,88	6,28	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	132,46	26,49	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	4,62	0,69	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	23,77	4,75	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	148,64	11,15	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	24,52	2,45	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	17,56	2,98	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	225,94	18,07	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	65,99	5,28	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	1,26	0,13	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	111,36	22,27	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600х400х250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	2,97	1,19	400

Ведомость перемычек 3 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР3-1		12
ПР3-2		12
ПР3-2п		2
ПР3-4		4

Спецификация компонентов элементов перемычек 3 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	24	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	12	8,613	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	2	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	20	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
19	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1600 мм)	4	11,024	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	2	2,378	

Спецификация оконных проёмов 3 этажа

Номер проёма	Размер проема, ВхШ	Кол-во
1	1730х1460	1
2	1730х1530	1
3	1730х1560	1
4	1730х1570	1
5	1730х1690	1
7	1730х1900	2
8	1730х1930	1
9	1730х1960	2

Спецификация оконных проёмов 3 этажа

Номер проёма	Размер проема, ВхШ	Кол-во
10	1730х2090	1
11	1730х2120	1
12	1730х2230	1
13	1730х2270	1
15	1730х2360	1
19	1730х2720	1
20	1730х2850	1

Спецификация дверных проемов 3 этажа

Номер проёма	Размер проёма, ВхШ	Кол-во
3	2100х750	11
4	2100х900	18
5	2100х1000	2
6	2100х1050	1
7	2100х1100	3
10	2100х1250	1
11	2100х1450	2

Спецификация отверстий 3 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п. м	Кол.	Примечание
Отв.1	200х200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.6	600х450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700х450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100х700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800х800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600х1100	+1,600	1	Отв.ОВ
Отв.20	1250х1250	+0,800	2	Отв.ЭС

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- (1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-к этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Кладочный план 3 этажа на отм. +11,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений 3 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.3.0.1	Лестница	13,83	
1.3.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.3.0.3	Коридор	18,08	
1.3.0.4	Тамбур	5,30	
1.3.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,06	
Квартира 01			
1.3.1.1	Жилая комната	16,04	
1.3.1.2	Жилая комната	16,01	
1.3.1.3	Кухня	10,01	
1.3.1.4	С/у	1,92	
1.3.1.5	С/у	3,82	
1.3.1.6	Холл	9,18	
1.3.1.7	Лоджия	3,13	
		60,09	
Квартира 02			
1.3.2.1	Жилая комната	21,17	
1.3.2.2	Кухня	10,13	
1.3.2.3	С/у	4,39	
1.3.2.4	Холл	4,65	
1.3.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.3.3.1	Жилая комната	21,15	
1.3.3.2	Кухня	10,04	
1.3.3.3	С/у	4,04	
1.3.3.4	Холл	5,91	
1.3.3.5	Лоджия	2,68	
		43,82	
Квартира 04			
1.3.4.1	Жилая комната	17,83	
1.3.4.2	Жилая комната	21,85	
1.3.4.3	Кухня	10,02	
1.3.4.4	С/у	5,48	
1.3.4.5	С/у	1,70	
1.3.4.6	Холл	10,27	
1.3.4.7	Встроенный шкаф	2,53	
1.3.4.8	Лоджия	4,58	
		74,26	

Экспликация помещений 3 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.3.0.1	Лестница	14,04	
2.3.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.3.0.3	Коридор	18,77	
2.3.0.4	Тамбур	4,07	
2.3.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.3.1.1	Жилая комната	16,03	
2.3.1.2	Жилая комната	16,02	
2.3.1.3	Кухня	10,31	
2.3.1.4	С/у	4,64	
2.3.1.5	С/у	1,72	
2.3.1.6	Холл	8,21	
2.3.1.7	Балкон	3,23	
		60,15	
Квартира 02			
2.3.2.1	Жилая комната	15,99	
2.3.2.2	Жилая комната	16,99	
2.3.2.3	Кухня	10,04	
2.3.2.4	С/у	1,56	
2.3.2.5	С/у	3,46	
2.3.2.6	Холл	10,16	
2.3.2.7	Лоджия	2,55	
		60,74	
Квартира 03			
2.3.3.1	Жилая комната	21,17	
2.3.3.2	Кухня	10,13	
2.3.3.3	С/у	4,28	
2.3.3.4	Холл	4,92	
2.3.3.5	Лоджия	2,58	
		43,08	
Квартира 04			
2.3.4.1	Жилая комната	16,18	
2.3.4.2	Жилая комната	16,04	
2.3.4.3	Кухня	10,01	
2.3.4.4	С/у	2,02	
2.3.4.5	С/у	3,82	
2.3.4.6	Холл	9,53	
2.3.4.7	Лоджия	3,13	
		60,71	
Общий итог: 61		566,20	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения
  - номер секции
  - этаж
  - номер помещения
  - номер квартиры



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, ТТ.ОТ.0004010.37)

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Маркировочный план 3 этажа на отм. +11,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 4-7 этажей на отм. +14,460; +17,460; +20,460; +23,460



Монтажный план 4-7 этажей на отм. +14,460; +17,460; +20,460; +23,460



Спецификация оконных проёмов 4-7 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730х1460	1
3	1730х1560	1
4	1730х1570	1
5	1730х1690	1
7	1730х1900	2
8	1730х1930	1
9	1730х1960	2
10	1730х2090	1
11	1730х2120	1

Спецификация оконных проёмов 4-7 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
12	1730х2230	1
13	1730х2270	1
15	1730х2360	1
17	1730х2410	1
18	1730х2470	1
19	1730х2720	1
20	1730х2850	1

Спецификация дверных проемов 4-7 этажей

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100х750	14
4	2100х900	22
6	2100х1050	1
10	2100х1250	1
11	2100х1450	2

Спецификация отверстий 4-7 этажей

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200х200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.6	600х450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700х450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100х700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800х800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600х1100	+1,600	1	Отв.ОВ
Отв.20	1250х1250	+0,800	2	Отв.ЭС

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация стен и перегородок 4-7 этажей

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	27,21	2,72	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	32,75	4,91	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	133,04	26,60	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	10,74	1,61	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	40,99	8,20	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	158,51	11,89	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	22,04	2,20	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	17,66	3,00	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	172,14	13,77	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	135,98	10,88	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	1,26	0,13	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	109,32	21,86	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600х400х250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	3,08	1,23	400

Ведомость перемычек 4-7 этажей

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-1		2
ПР1-2		5
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР3-1		12
ПР3-2		12
ПР3-2п		2
ПР3-3		3

Спецификация компонентов элементов перемычек 4-7 этажей.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	33	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	16	8,613	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	2	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	22	9,646	
17	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1500 мм)	3	10,335	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	2	2,378	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков P=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков P=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- (1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Кладочный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Фрагмент плана на отм. +17,460; +20,460; +23,460 в осях (1/2)-(2/2)/(В/2)



Маркировочный план 4-7 этажей на отм. +14,460; +17,460; +20,460; +23,460



Экспликация помещений 4-7 этажей			
Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.4.0.1	Лестница	13,83	
1.4.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.4.0.3	Коридор	18,08	
1.4.0.4	Тамбур	5,30	
1.4.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,06	
Квартира 01			
1.4.1.1	Жилая комната	16,04	
1.4.1.2	Жилая комната	16,01	
1.4.1.3	Кухня	10,01	
1.4.1.4	С/у	1,92	
1.4.1.5	С/у	3,82	
1.4.1.6	Холл	9,18	
1.4.1.7	Лоджия	3,12	
		60,09	
Квартира 02			
1.4.2.1	Жилая комната	21,17	
1.4.2.2	Кухня	10,13	
1.4.2.3	С/у	4,39	
1.4.2.4	Холл	4,65	
1.4.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.4.3.1	Жилая комната	16,08	
1.4.3.2	Жилая комната	15,96	
1.4.3.3	Кухня	10,04	
1.4.3.4	С/у	3,11	
1.4.3.5	С/у	1,42	
1.4.3.6	Холл	11,11	
1.4.3.7	Лоджия	2,68	
		60,39	
Квартира 04			
1.4.4.1	Жилая комната	16,03	
1.4.4.2	Жилая комната	16,02	
1.4.4.3	Кухня	10,02	
1.4.4.4	С/у	4,53	
1.4.4.5	С/у	1,95	
1.4.4.6	Холл	7,41	
1.4.4.7	Балкон	3,25	
		59,21	

Экспликация помещений 4-7 этажей			
Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.4.0.1	Лестница	14,04	
2.4.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.4.0.3	Коридор	18,77	
2.4.0.4	Тамбур	4,07	
2.4.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.4.1.1	Жилая комната	16,03	
2.4.1.2	Жилая комната	16,02	
2.4.1.3	Кухня	10,31	
2.4.1.4	С/у	4,64	
2.4.1.5	С/у	1,72	
2.4.1.6	Холл	8,21	
2.4.1.7	Балкон	3,23	
		60,15	
Квартира 02			
2.4.2.1	Жилая комната	15,99	
2.4.2.2	Жилая комната	16,99	
2.4.2.3	Кухня	10,04	
2.4.2.4	С/у	1,56	
2.4.2.5	С/у	3,46	
2.4.2.6	Холл	10,16	
2.4.2.7	Лоджия	2,55	
		60,74	
Квартира 03			
2.4.3.1	Жилая комната	21,17	
2.4.3.2	Кухня	10,13	
2.4.3.3	С/у	4,28	
2.4.3.4	Холл	4,92	
2.4.3.5	Лоджия	2,58	
		43,08	
Квартира 04			
2.4.4.1	Жилая комната	16,18	
2.4.4.2	Жилая комната	16,04	
2.4.4.3	Кухня	9,99	
2.4.4.4	С/у	2,02	
2.4.4.5	С/у	3,82	
2.4.4.6	Холл	9,53	
2.4.4.7	Лоджия	3,13	
		60,70	
Общий итог: 62		567,70	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции / этаж — номер помещения / номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

							0,000=171,1
							ГКО-343/25-Р-АР12
							Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
ГАП		Сережкин					
Н. контр.		Клинов				Маркировочный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИП		Белых					

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 8-10 этажей на отм. +26,460; +29,460; +32,460



Монтажный план 8-10 этажей на отм. +26,460; +29,460; +32,460



Спецификация стен и перегородок 8-10 этажей

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	28,19	2,82	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	32,75	4,91	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	150,87	30,17	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	10,74	1,61	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	32,16	6,43	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	156,11	11,71	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	21,64	2,16	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	17,38	2,95	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	171,49	13,72	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	135,56	10,84	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	108,87	21,77	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	3,08	1,23	400

Ведомость перемычек 8-10 этажей

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-1		2
ПР1-2		5
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР3-1		12
ПР3-2		12
ПР3-2п		2
ПР3-3		3

Спецификация оконных проёмов 8-10 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730x1460	1
3	1730x1560	1
4	1730x1570	1
5	1730x1690	1
7	1730x1900	2
8	1730x1930	1
9	1730x1960	2
10	1730x2090	1
11	1730x2120	1

Спецификация оконных проёмов 8-10 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
12	1730x2230	1
13	1730x2270	1
15	1730x2360	1
17	1730x2410	1
18	1730x2470	1
19	1730x2720	1
20	1730x2850	1

Спецификация дверных проемов 8-10 этажей

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100x750	14
4	2100x900	22
6	2100x1050	1
10	2100x1250	1
11	2100x1450	2

Спецификация отверстий 8-10 этажей

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п, м	Кол.	Примечание
Отв.1	200x200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.6	600x450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700x450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100x700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600x1100	+1,600	1	Отв.ОВ
Отв.20	1250x1250	+0,800	2	Отв.ЭС

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный - 150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит - 150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Спецификация компонентов элементов перемычек 8-10 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	33	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	16	8,613	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	2	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	22	9,646	
17	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1500 мм)	3	10,335	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	2	2,378	

Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:39)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Кладочный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Фрагмент плана на отм. +29,460; +32,460 в осях (7/2)-(8/2)/(В/2)





Экспликация помещений 8-10 этажей

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.8.0.1	Лестница	13,83	
1.8.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.8.0.3	Коридор	18,07	
1.8.0.4	Тамбур	5,30	
1.8.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,05	
Квартира 01			
1.8.1.1	Жилая комната	15,98	
1.8.1.2	Жилая комната	16,01	
1.8.1.3	Кухня	10,01	
1.8.1.4	С/у	1,95	
1.8.1.5	С/у	3,82	
1.8.1.6	Холл	9,20	
1.8.1.7	Лоджия	2,90	
		59,86	
Квартира 02			
1.8.2.1	Жилая комната	21,17	
1.8.2.2	Кухня	10,13	
1.8.2.3	С/у	4,39	
1.8.2.4	Холл	4,65	
1.8.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.8.3.1	Жилая комната	16,08	
1.8.3.2	Жилая комната	15,96	
1.8.3.3	Кухня	10,04	
1.8.3.4	С/у	3,12	
1.8.3.5	С/у	1,43	
1.8.3.6	Холл	11,11	
1.8.3.7	Лоджия	2,68	
		60,42	
Квартира 04			
1.8.4.1	Жилая комната	16,03	
1.8.4.2	Жилая комната	16,02	
1.8.4.3	Кухня	10,02	
1.8.4.4	С/у	4,53	
1.8.4.5	С/у	1,95	
1.8.4.6	Холл	7,41	
1.8.4.7	Балкон	3,10	
		59,06	

Экспликация помещений 8-10 этажей

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.8.0.1	Лестница	14,04	
2.8.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.8.0.3	Коридор	18,76	
2.8.0.4	Тамбур	4,07	
2.8.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,35	
Квартира 01			
2.8.1.1	Жилая комната	16,05	
2.8.1.2	Жилая комната	16,03	
2.8.1.3	Кухня	10,31	
2.8.1.4	С/у	4,64	
2.8.1.5	С/у	1,72	
2.8.1.6	Холл	8,17	
2.8.1.7	Балкон	3,23	
		60,15	
Квартира 02			
2.8.2.1	Жилая комната	16,02	
2.8.2.2	Жилая комната	16,94	
2.8.2.3	Кухня	10,04	
2.8.2.4	С/у	1,56	
2.8.2.5	С/у	3,46	
2.8.2.6	Холл	10,18	
2.8.2.7	Лоджия	2,55	
		60,75	
Квартира 03			
2.8.3.1	Жилая комната	18,76	
2.8.3.2	Кухня	10,13	
2.8.3.3	С/у	4,28	
2.8.3.4	Холл	5,59	
2.8.3.5	Лоджия	2,58	
		41,34	
Квартира 04			
2.8.4.1	Жилая комната	23,60	
2.8.4.2	Жилая комната	16,04	
2.8.4.3	Кухня	10,01	
2.8.4.4	С/у	2,02	
2.8.4.5	С/у	3,82	
2.8.4.6	Холл	10,02	
2.8.4.7	Балкон	3,78	
		69,28	
Общий итог: 62		574,18	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции — этаж; номер помещения — номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, ТТ.07.0004.010.37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Маркировочный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 11 этажа на отм. +35,460



Монтажный план 11 этажа на отм. +35,460



Спецификация стен и перегородок 11 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	27,07	2,71	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	32,75	4,91	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	149,31	29,86	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	10,74	1,61	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	33,14	6,63	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	156,11	11,71	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	21,64	2,16	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	17,33	2,95	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	154,55	12,36	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	153,63	12,29	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	109,08	21,81	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600х400х250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	2,97	1,19	400

Ведомость перемычек 11 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-1		2
ПР1-2		5
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР3-1		12
ПР3-2		12
ПР3-2п		2
ПР3-3		3

Спецификация компонентов элементов перемычек 11 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	33	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	16	8,613	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	2	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	22	9,646	
17	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1500 мм)	3	10,335	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	2	2,378	

Спецификация оконных проёмов 11 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730х1460	1
3	1730х1560	1
4	1730х1570	1
5	1730х1690	1
7	1730х1900	2
8	1730х1930	1
9	1730х1960	2
10	1730х2090	1
11	1730х2120	1

Спецификация оконных проёмов 11 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
12	1730х2230	1
13	1730х2270	1
15	1730х2360	1
17	1730х2410	1
18	1730х2470	1
19	1730х2720	1
20	1730х2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 11 этажа

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100х750	14
4	2100х900	22
6	2100х1050	1
10	2100х1250	1
11	2100х1450	2

Спецификация отверстий 11 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200х200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.6	600х450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700х450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100х700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800х800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600х1100	+1,600	1	Отв.ОВ
Отв.20	1250х1250	+0,800	2	Отв.ЭС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм, ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м*°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м*°С)

ПР1 Марка перемычки

(1) Марка дверного проема

(1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-к этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Кладочный план 11 этажа на отм. +35,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1



Экспликация помещений 11 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.11.0.1	Лестница	13,83	
1.11.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.11.0.3	Коридор	18,08	
1.11.0.4	Тамбур	5,30	
1.11.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,05	
Квартира 01			
1.11.1.1	Жилая комната	15,98	
1.11.1.2	Жилая комната	16,01	
1.11.1.3	Кухня	10,01	
1.11.1.4	С/у	1,95	
1.11.1.5	С/у	3,82	
1.11.1.6	Холл	9,20	
1.11.1.7	Лоджия	2,90	
		59,86	
Квартира 02			
1.11.2.1	Жилая комната	21,17	
1.11.2.2	Кухня	10,13	
1.11.2.3	С/у	4,39	
1.11.2.4	Холл	4,65	
1.11.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.11.3.1	Жилая комната	15,68	
1.11.3.2	Жилая комната	15,96	
1.11.3.3	Кухня	10,04	
1.11.3.4	С/у	3,12	
1.11.3.5	С/у	1,43	
1.11.3.6	Холл	11,11	
1.11.3.7	Лоджия	2,68	
		60,02	
Квартира 04			
1.11.4.1	Жилая комната	16,03	
1.11.4.2	Жилая комната	16,02	
1.11.4.3	Кухня	10,02	
1.11.4.4	С/у	4,53	
1.11.4.5	С/у	1,95	
1.11.4.6	Холл	7,41	
1.11.4.7	Балкон	3,25	
		59,21	

Экспликация помещений 11 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.11.0.1	Лестница	14,04	
2.11.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.11.0.3	Коридор	18,77	
2.11.0.4	Тамбур	4,07	
2.11.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.11.1.1	Жилая комната	16,03	
2.11.1.2	Жилая комната	16,02	
2.11.1.3	Кухня	10,31	
2.11.1.4	С/у	4,64	
2.11.1.5	С/у	1,72	
2.11.1.6	Холл	8,21	
2.11.1.7	Балкон	3,23	
		60,16	
Квартира 02			
2.11.2.1	Жилая комната	15,95	
2.11.2.2	Жилая комната	17,02	
2.11.2.3	Кухня	10,04	
2.11.2.4	С/у	1,56	
2.11.2.5	С/у	3,46	
2.11.2.6	Холл	10,18	
2.11.2.7	Лоджия	2,55	
		60,75	
Квартира 03			
2.11.3.1	Жилая комната	21,17	
2.11.3.2	Кухня	10,13	
2.11.3.3	С/у	4,28	
2.11.3.4	Холл	4,92	
2.11.3.5	Лоджия	2,58	
		43,08	
Квартира 04			
2.11.4.1	Жилая комната	23,52	
2.11.4.2	Жилая комната	16,04	
2.11.4.3	Кухня	10,01	
2.11.4.4	С/у	2,02	
2.11.4.5	С/у	3,82	
2.11.4.6	Холл	9,53	
2.11.4.7	Балкон	4,19	
		69,12	
Общий итог: 62		575,54	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения
  - номер секции / этаж
  - номер помещения / номер квартиры



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР12

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Гарбузова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Маркировочный план 11 этажа на отм. +35,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460



Монтажный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460



Спецификация стен и перегородок 12-18 этажей

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	27,07	2,71	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	26,81	4,02	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	162,65	32,53	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	12,05	1,81	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	30,48	6,10	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	129,27	9,70	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	20,02	2,00	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	28,67	4,87	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	171,94	13,75	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	139,85	11,19	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	104,26	20,85	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	2,97	1,19	400

Ведомость перемычек 12-18 этажей

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		8
ПР1-3		2
ПР1-4п		1
ПР1-5		1
ПР3-1		12
ПР3-2		10
ПР3-2п		1
ПР3-3		3

Спецификация компонентов элементов перемычек 12-18 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	36	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	12	8,613	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	1	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	28	9,646	
17	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1500 мм)	3	10,335	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	2	2,378	

Спецификация оконных проёмов 12-18 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730x1460	1
3	1730x1560	1
4	1730x1570	1
5	1730x1690	1
7	1730x1900	2
8	1730x1930	1
9	1730x1960	2
10	1730x2090	1
11	1730x2120	1

Спецификация оконных проёмов 12-18 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
12	1730x2230	1
13	1730x2270	1
15	1730x2360	1
16	1730x2400	1
17	1730x2410	1
18	1730x2470	1
19	1730x2720	1
20	1730x2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 12-18 этажей

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100x750	13
4	2100x900	20
5	2100x1000	1
6	2100x1050	1
10	2100x1250	1
11	2100x1450	2

Спецификация отверстий 12-18 этажей

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200x200	+2,250	20	Отв.ОВ
Отв.6	600x450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700x450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100x700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600x1100	+1,600	1	Отв.ОВ
Отв.20	1250x1250	+0,800	2	Отв.ЭС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный - 150мм ρ=90 кг/м³- 50мм, ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит - 150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- (1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Кладочный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Фрагмент плана на отм. +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460 в осях (6/2)-(7/2)/(В/2)





Экспликация помещений 12-18 этажей

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.12.0.1	Лестница	13,83	
1.12.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.12.0.3	Коридор	16,63	
1.12.0.4	Тамбур	5,30	
1.12.0.5	Переходной балкон	10,95	
		58,61	
Квартира 01			
1.12.1.1	Жилая комната	17,75	
1.12.1.2	Жилая комната	17,16	
1.12.1.3	Жилая комната	20,28	
1.12.1.4	Кухня	10,01	
1.12.1.5	С/у	1,85	
1.12.1.6	С/у	4,14	
1.12.1.7	Холл	11,24	
1.12.1.8	Лоджия	2,86	
		85,28	
Квартира 02			
1.12.2.1	Жилая комната	16,64	
1.12.2.2	Жилая комната	13,63	
1.12.2.3	Жилая комната	15,21	
1.12.2.4	Кухня	10,04	
1.12.2.5	С/у	3,98	
1.12.2.6	С/у	1,74	
1.12.2.7	Холл	15,19	
1.12.2.8	Лоджия	2,68	
		79,12	
Квартира 03			
1.12.3.1	Жилая комната	16,03	
1.12.3.2	Жилая комната	16,61	
1.12.3.3	Кухня	10,02	
1.12.3.4	С/у	4,53	
1.12.3.5	С/у	1,95	
1.12.3.6	Холл	7,41	
1.12.3.7	Балкон	3,25	
		59,81	

Экспликация помещений 12-18 этажей

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.12.0.1	Лестница	14,04	
2.12.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.12.0.3	Коридор	18,77	
2.12.0.4	Тамбур	4,07	
2.12.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.12.1.1	Жилая комната	16,04	
2.12.1.2	Жилая комната	16,02	
2.12.1.3	Кухня	10,31	
2.12.1.4	С/у	4,64	
2.12.1.5	С/у	1,72	
2.12.1.6	Холл	8,21	
2.12.1.7	Балкон	3,23	
		60,17	
Квартира 02			
2.12.2.1	Жилая комната	15,95	
2.12.2.2	Жилая комната	17,02	
2.12.2.3	Кухня	10,04	
2.12.2.4	С/у	1,56	
2.12.2.5	С/у	3,46	
2.12.2.6	Холл	10,18	
2.12.2.7	Лоджия	2,55	
		60,75	
Квартира 03			
2.12.3.1	Жилая комната	21,17	
2.12.3.2	Кухня	10,13	
2.12.3.3	С/у	4,28	
2.12.3.4	Холл	5,00	
2.12.3.5	Лоджия	2,58	
		43,15	
Квартира 04			
2.12.4.1	Жилая комната	23,52	
2.12.4.2	Жилая комната	16,04	
2.12.4.3	Кухня	10,01	
2.12.4.4	С/у	2,02	
2.12.4.5	С/у	3,82	
2.12.4.6	Холл	9,53	
2.12.4.7	Балкон	4,19	
		69,12	
Общий итог: 59		576,37	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения
  - номер секции
  - этаж
  - номер помещения
  - номер квартиры



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Маркировочный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 19 этажа на отм. +59,460



Монтажный план 19 этажа на отм. +59,460



Спецификация стен и перегородок 19 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	28,19	2,82	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	27,09	4,06	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	171,85	34,36	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	12,06	1,81	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	36,32	7,26	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	120,43	9,03	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	20,06	2,01	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	28,69	4,88	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	171,35	13,71	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	120,63	9,65	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	115,44	23,08	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	2,97	1,19	400

Ведомость перемычек 19 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-1		1
ПР1-2		7
ПР1-3		2
ПР1-4п		1
ПР1-5		1
ПР3-1		10
ПР3-2		10
ПР3-2п		1
ПР3-3		3

Спецификация компонентов элементов перемычек 19 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	36	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	12	8,613	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	1	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	26	9,646	
17	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1500 мм)	3	10,335	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	2	2,378	

Спецификация оконных проёмов 19 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730x1460	1
3	1730x1560	1
4	1730x1570	1
5	1730x1690	1
6	1730x1860	1
7	1730x1900	2
8	1730x1930	1
9	1730x1960	2
10	1730x2090	1

Спецификация оконных проёмов 19 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
11	1730x2120	1
13	1730x2270	1
15	1730x2360	1
16	1730x2400	1
17	1730x2410	1
18	1730x2470	1
19	1730x2720	1
20	1730x2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 19 этажа

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100x750	11
4	2100x900	19
5	2100x1000	1
6	2100x1050	1
10	2100x1250	1
11	2100x1450	2

Спецификация отверстий 19 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200x200	+2,250	19	Отв.ОВ
Отв.6	600x450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700x450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100x700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600x1100	+1,600	1	Отв.ОВ
Отв.20	1250x1250	+0,800	2	Отв.ЭС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм, ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- (1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25.-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25.-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Кладочный план 19 этажа на отм. +59,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1



Экспликация помещений 19 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.19.0.1	Лестница	13,88	
1.19.0.2	Лифтовой холл / ПБ3	11,89	
1.19.0.3	Коридор	16,63	
1.19.0.4	Тамбур	5,30	
1.19.0.5	Переходной балкон	10,95	
		58,66	
Квартира 01			
1.19.1.1	Жилая комната	17,75	
1.19.1.2	Жилая комната	17,16	
1.19.1.3	Жилая комната	20,28	
1.19.1.4	Кухня	10,01	
1.19.1.5	С/у	1,85	
1.19.1.6	С/у	4,14	
1.19.1.7	Холл	11,24	
1.19.1.8	Лоджия	2,90	
		85,32	
Квартира 02			
1.19.2.1	Жилая комната	16,64	
1.19.2.2	Жилая комната	13,63	
1.19.2.3	Жилая комната	15,21	
1.19.2.4	Кухня	10,04	
1.19.2.5	С/у	3,96	
1.19.2.6	С/у	1,73	
1.19.2.7	Холл	15,17	
1.19.2.8	Лоджия	2,66	
		79,04	
Квартира 03			
1.19.3.1	Жилая комната	16,03	
1.19.3.2	Жилая комната	16,61	
1.19.3.3	Кухня	10,02	
1.19.3.4	С/у	4,53	
1.19.3.5	С/у	1,95	
1.19.3.6	Холл	7,41	
1.19.3.7	Балкон	3,10	
		59,65	

Экспликация помещений 19 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.19.0.1	Лестница	14,04	
2.19.0.2	Лифтовой холл / ПБ3	11,85	
2.19.0.3	Коридор	18,77	
2.19.0.4	Тамбур	4,07	
2.19.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.19.1.1	Жилая комната	18,52	
2.19.1.2	Жилая комната	16,00	
2.19.1.3	Жилая комната	20,66	
2.19.1.4	Кухня	10,31	
2.19.1.5	С/у	4,31	
2.19.1.6	С/у	1,72	
2.19.1.7	Холл	11,37	
2.19.1.8	Лоджия	2,78	
		85,66	
Квартира 02			
2.19.2.1	Жилая комната	18,05	
2.19.2.2	Кухня	10,04	
2.19.2.3	С/у	4,34	
2.19.2.4	Холл	5,94	
2.19.2.5	Лоджия	2,55	
		40,92	
Квартира 03			
2.19.3.1	Жилая комната	21,19	
2.19.3.2	Кухня	10,13	
2.19.3.3	С/у	4,28	
2.19.3.4	Холл	4,99	
2.19.3.5	Лоджия	2,58	
		43,17	
Квартира 04			
2.19.4.1	Жилая комната	23,54	
2.19.4.2	Жилая комната	16,04	
2.19.4.3	Кухня	10,01	
2.19.4.4	С/у	2,02	
2.19.4.5	С/у	3,82	
2.19.4.6	Холл	9,53	
2.19.4.7	Балкон	4,17	
		69,12	
Общий итог: 58		581,89	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения
  - номер секции
  - этаж
  - номер помещения
  - номер квартиры



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, ТТОТ.0004.010.37)

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Маркировочный план 19 этажа на отм. +59,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 20 этажа на отм. +62,460



Монтажный план 20 этажа на отм. +62,460



Спецификация стен и перегородок 20 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	24,97	2,49	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	29,05	4,36	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	97,82	19,55	200
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	4,62	0,69	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	11,03	2,21	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	50,51	3,79	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	10,04	1,00	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	11,87	2,02	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	85,73	6,86	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	66,61	5,33	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	130,83	26,16	200

Ведомость перемычек 20 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		1
ПР1-3		1
ПР1-5		1
ПР3-1		6
ПР3-2		8
ПР3-2п		1

Спецификация компонентов элементов перемычек 20 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	1	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	9	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	6	8,613	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	1	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	10	9,646	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	2	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	1	2,378	

Спецификация оконных проёмов 20 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730x1460	1
4	1730x1570	1
6	1730x1860	1
7	1730x1900	2
10	1730x2090	1
11	1730x2120	1
14	1730x2310	1
15	1730x2360	1
20	1730x2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 19 этажа

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100x750	6
4	2100x900	10
10	2100x1250	1
11	2100x1450	1

Спецификация отверстий 20 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200x200	+2,250	10	Отв.ОВ
Отв.6	600x450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.10	1100x700	+2,000	1	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600x1100	+1,600	1	Отв.ОВ
Отв.20	1250x1250	+0,800	1	Отв.ЭС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков P=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков P=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм, ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит - 150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- (1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2	
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 23; Листов:
ГАП		Сережкин					
Н. контр.		Клинов				Кладочный план 20 этажа на отм. +62,460	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИП		Белых					

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Монтажный план 20 этажа на отм. +62,460



План потолков 20 этажа



Экспликация помещений 20 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.20.0.1	Лестница	13,83	
1.20.0.2	Тамбур	5,30	
1.20.0.3	Переходной балкон	10,95	
		30,08	

Экспликация помещений 20 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.20.0.1	Лестница	14,04	
2.20.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.20.0.3	Коридор	18,75	
2.20.0.4	Тамбур	4,07	
2.20.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,34	
Квартира 01			
2.20.1.1	Жилая комната	18,52	
2.20.1.2	Жилая комната	16,00	
2.20.1.3	Жилая комната	19,67	
2.20.1.4	Кухня	10,31	
2.20.1.5	С/у	4,31	
2.20.1.6	С/у	1,72	
2.20.1.7	Холл	11,37	
2.20.1.8	Лоджия	2,78	
		84,68	
Квартира 02			
2.20.2.1	Жилая комната	21,19	
2.20.2.2	Жилая комната	14,03	
2.20.2.3	Жилая комната	18,98	
2.20.2.4	Кухня	10,13	
2.20.2.5	С/у	1,40	
2.20.2.6	С/у	4,34	
2.20.2.7	Холл	13,55	
2.20.2.8	Лоджия	2,68	
		86,30	
Квартира 03			
2.20.3.1	Жилая комната	23,54	
2.20.3.2	Жилая комната	16,04	
2.20.3.3	Кухня	10,01	
2.20.3.4	С/у	2,02	
2.20.3.5	С/у	3,82	
2.20.3.6	Холл	9,53	
2.20.3.7	Балкон	4,18	
		69,12	
Общий итог: 31		330,52	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (этаж — номер секции; номер помещения; номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33–39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-ых этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:39)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Маркировочный план 20 этажа на отм. +62,460. План потолков 20 этажа

Стадия	Лист	Листов
Р	24	

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Спецификация стен и перегородок этажа на отм. +64,580/ +65,460

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	3,25	0,32	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	3,79	0,57	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	44,50	8,90	200
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	2,24	0,18	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	127,07	25,41	200

Ведомость перемычек на отм. +64,580/ +65,460

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-5		2

Спецификация компонентов элементов перемычек на отм. +64,580/ +65,460

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100x200x8 (шаг 500 мм)	6	1,256	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1750 мм)	4	12,058	

Спецификация дверных проемов на отм. +64,580; +65,460

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
2	1750x1250	1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный ~150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит ~150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	25	

Кладочный план на отм. +64,580, +65,460

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Ведомость перемычек на отм. +67,600

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-5		2

Спецификация компонентов элементов перемычек на отм. +67,600

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	6	1,256	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	4	12,058	

Спецификация стен и перегородок этажа на отм. +67,600

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600×100×250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	5,58	0,56	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	5,88	0,88	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	30,00	6,00	200
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	54,18	10,84	200

Спецификация дверных проемов на отм. +67,600

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
10	2100х1250	4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами 342 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

Кладочный план на отм. +67,600

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Спецификация стен и перегородок на отм. +68,270/ +72,270

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600×100×250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	1,44	0,14	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	5,77	0,87	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	31,67	6,33	200
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	0,64	0,05	80

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)

ПР1 Марка перемычки

(1) Марка дверного проема

1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта АК-096 по ГОСТ 25718-83, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР1.2		
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Сережкин					Р	27	
Н. контр.		Клинов				Кладочный план на отм. +68,270, +71,270	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
ГИП		Белых							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

Формат А2

Маркировочный план на отм. +64,580; +65,460



Экспликация помещений на отм. +64,580/ +65,460

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.99.0.1	Лестница	14,02	
		14,02	
Тех. помещения			
1.99.0.2	Помещение СС	24,00	
1.99.0.3	Помещение управления лифтами	21,31	
		45,31	

Экспликация помещений на отм. +64,580/ +65,460

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.21.0.1	Тамбур	4,47	
2.21.0.2	Лестница	14,04	
2.21.0.3	Переходной балкон	11,63	
		30,14	
Общий итог: 6		89,48	

Маркировочный план на отм. +67,600



Экспликация помещений на отм. +67,600

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.22.0.1	Лестница	14,02	
		14,02	
Тех. помещения			
2.22.0.2	Помещение управления лифтами	40,35	
2.22.0.3	Помещение СС	19,10	
		59,44	
Общий итог: 3		73,46	

Экспликация кровельных зонтов

Поз.	Описание	Габариты, мм
зк-1	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	1400х2440
зк-2	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	1350х2000
зк-3	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	3040х2830
зк-4	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	1595х1850
зк-5	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	2650х1455
зк-6	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	2700х945
зк-7	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	2550х1450
зк-8	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	1790х1950
зк-9	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	3310х2340

Экспликация покрытий кровли

Наименование	Тип покрытия	Схема покрытия	Данные элементов покрытия	Площадь, м²
Покрытие кровли эксплуатируемое	П-1		1. Тротуарная плитка - 30мм 2. Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой - 50 мм 3. Геотекстиль ТехноНИКОЛЬ 300г/м² (или аналог) 4. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR (или аналог) 5. Стеклохолст ТехноНИКОЛЬ 100г/м² (или аналог) 6. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия - 30-230мм 7. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна Техноруф 45 плотностью 140кг/м³ (или аналог) - 220мм 8. Пароизоляция - Биполь ЭПП (или аналог) 9. Ж/б плита, см. КР	85,61
Покрытие кровли неэксплуатируемое над лестнично-лифтовым узлом (ЛЛУ) и техническими помещениями	П-11		1. Гидроизоляция Технэласт ПЛАМЯ СТОП 5мм (или аналог) - Тслой 2. Гидроизоляция Унидиплекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) 3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 (или аналог) 4. Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой - 50 мм 5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия - 30-180мм 6. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна Техноруф 45 плотностью 140кг/м³ (или аналог) - 220мм 7. Пароизоляция - Биполь ЭПП (или аналог) 8. Ж/б плита, см. КР	566,46
Покрытие кровли неэксплуатируемое над входом в здание 2 этажа	П-14		1. Гидроизоляция Технэласт ПЛАМЯ СТОП 5мм (или аналог) - Тслой 2. Гидроизоляция Унидиплекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) 3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 (или аналог) 4. Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой - 50 мм 5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия - 30-180мм 6. Ж/б плита, см. КР	6,15

Ведомость отливов

Поз.	Схема отлива	Наименование	Длина, м.п.	Примечание
Отл-1		Отлив парапетный, оцинкованная сталь 0,5мм, RAL9006	195,10	
Отл-2		Отлив парапетный, оцинкованная сталь 0,5мм, RAL9006	17,23	
Отл-3		Отлив парапетный, оцинкованная сталь 0,5мм, RAL9006	5,34	

Маркировочный пла на отм. + 68,320; +71,360



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- А-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ок-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции — этаж; номер помещения — номер квартиры)



Примечания:
1. Общие данные см. л. 2
2. Ограждения кровли см. л. 33
3. Узлы кровли см. л. 4 раздела ГКО-343/25-Р-АР4
4. Данный лист см. совместно с разделом ГКО-343/25-Р-ОВ2.0
5. Привязку и габариты фундаментов под оборудование см. раздел ГКО-343/25-Р-КЖ2.1

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР12	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 21 (ЗАО), ТЛ.01.0006410.01	
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 28; Листов:
ГИП		Сережкин					
Н. контр.		Клишов				Маркировочный план на отм. +64,580; +65,460. Маркировочный план на отм. +67,600. Маркировочный пла на отм. + 68,320; +71,360	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
ГИП		Белых					

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0

Разрез 1-1



Разрез 2-2



					0.000=177.1
					ГКО-3.43/25-Р-АР1.2
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, Вл. 21 (ЗАО, ТПО 01.000410.19.19)
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГИП		Сережкин				
Н. контр.		Клинов				Разрез 1-1, Разрез 2-2
ГИП		Белых				

Стадия	Лист	Листов
Р	30	

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

л1.1 Фрагмент плана на отм. -1,000 в осях (3/2-5/2)-В/2



л1.2 Фрагмент плана на отм. +4,110; +4,200 в осях (3/2-5/2)-В/2



л1.3 Фрагмент плана на отм. +8,460 в осях (3/2-5/2)-В/2



л1.4 Фрагмент плана на отм. +11,460 ... +62,460 в осях (3/2-5/2)-В/2



л1.5 Фрагмент плана на отм. +65,160 в осях (3/2-5/2)-В/2



Разрез Л1-Л1



Разрез Л2-Л2



Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

					ГКО-343/25-Р-АР12
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, Вл. 27 (ЗАО, ТПО10000А0031)
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГИП		Белых			Лестница В осях (3/2-5/2)-(Б/2-В/2). Фрагменты планов. Разрезы

Стадия	Лист	Листов
Р	31	

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

0.000=171.1

Формат А0

л2.1 Фрагмент плана на отм. -1,000 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)



л2.2 Фрагмент плана на отм. +3,000; +4,560 в осях (8/2-10/2)-(Б/2-В/2)



Разрез Л3-Л3



Разрез Л4-Л4



л2.3 Фрагмент плана на отм. +5,910 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)

л2.4 Фрагмент плана на отм. +8,460 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)

Разрез Л1-Л1

л2.5 Фрагмент плана на отм. +11,460 ... +62,460 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)



л2.6 Фрагмент плана на отм. +65,460; +68,160 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)



Разрез Л5-Л5

Разрез Л6-Л6

						ГКО-343/25-Р-АР12	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, вл. 27 (ЗАО, ЗТ.01.0004.010.07)	
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 32; Листов:
ГАП		Сережкин				Лестница В осях (В/2-11/2)-(Б/2-В/2). Фрагменты планов. Разрезы	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
Н. контр.		Клинов					
ГИП		Белых					

0,000=171,1

Формат А0

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Сводная спецификация стен и перегородок

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	559,43	55,94	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	693,26	103,99	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	3447,93	689,59	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	9,35	3,74	400
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	277,39	41,61	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных гидрофобизированных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	721,00	144,20	200
Перегородки из полнотелого керамического кирпича марки марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 на цем. песчаном растворе М100, армирование каждые 4 ряда Вр-1 Д4, сетка 50x50	11,06	1,33	120
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	2725,70	204,43	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	394,00	39,40	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	436,14	74,14	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	3377,51	270,20	80
Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	2433,85	194,71	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	7,56	0,76	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	5,77	0,87	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x200 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	2330,40	466,08	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	54,23	21,69	400
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	0,64	0,05	80

Спецификация материалов стен

Наименование	Длина, м.п.	Ед. изм.	Примечание
Жгут из вспененного полиэтилена "Вилатерм" (или аналог) 50мм с коэффициентом обжатия 15-40%	9934,03	м.п.	
Арматура A500C d8, ГОСТ 34028-2016	21823,06	м.п.	
Перфорированная монтажная лента из оцинкованной стали 30x1,5	2045,05	м.п.	
Сетка сварная из стальной оцинкованной проволоки Ф4мм Вр1 с ячейкой 50x50, ГОСТ 23279-2012	490,90	м²	

Спецификация компонентов элементов перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	39	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100x200x8 (шаг 500 мм)	660	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	256	8,613	
12	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1300мм)	2	8,957	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1350 мм)	29	9,302	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	455	9,646	
17	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1500 мм)	48	10,335	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	22	10,680	
19	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1600 мм)	19	11,024	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	48	12,058	
22	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1850 мм)	2	12,747	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	76	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110x110x7 (L=200 мм)	39	2,378	

Спецификация утеплителя

Наименование	Площадь, м²	Объем, м³	Примеание
Внутренние витражные конструкции			
Стеновая трехслойная сэндвич-панель, толщиной 100мм, утеплитель минеральная вата, порошковая окраска	49,23	4,92	
Внутренние перекрытия			
Звукоизоляция - рулонная по типу Шуманет, в составе пирогов полов	8624,88	43,12	
Утеплитель - жесткий экструдированный пенополистирол, для покрытий, плотностью 35-45кг/м³	691,43	34,57	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 150мм, плотностью 110-125кг/м³	786,51	46,06	
Утеплитель - плиты из жесткого пенополиизоцианурата (PIR), внутренний для перекрытий на стыке техпомещений и неотапливаемых тамбуров, плотностью 31,1кг/м³	122,93	13,37	
Внутренние стены и перегородки			
Звукоизоляция - звукоизоляционная панель КНАУФ-Акуборд толщиной 20мм	561,85	11,24	
Звукоизоляция - минераловатные плиты из каменного волокна, в составе внутренних гипсокартонных перегородок, плотностью 15кг/м³	827,80	92,47	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 50мм, плотностью 90кг/м³	146,72	7,34	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 100мм, плотностью 37кг/м³	887,68	88,77	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 150мм, плотностью 110-125кг/м³	450,62	66,05	
Наружные витражные конструкции			
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 150мм, плотностью 110-125кг/м³	5,50	0,83	
Наружные перекрытия			
Утеплитель - жесткий экструдированный пенополистирол, для покрытий, плотностью 35-45кг/м³	651,85	104,30	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 50мм, плотностью 90кг/м³	41,73	4,17	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 100мм, плотностью 37кг/м³	41,73	4,17	
Наружные стены и перегородки			
Утеплитель - жесткий экструдированный пенополистирол, для покрытий, плотностью 35-45кг/м³	66,43	10,63	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 50мм, плотностью 90кг/м³	6323,74	317,55	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 100мм, плотностью 37кг/м³	6302,56	630,81	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 150мм, плотностью 110-125кг/м³	1128,01	169,20	

Спецификация металлических лестниц

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
лм-1	ГОСТ Р 53254-2009	Лестница металлическая П1-1, H=3500мм, B=750мм	2	

Спецификация козырьков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Длина, мм	Примечание
к-1	по каталогу производителя	Козырек стеклянный триплекс на вантах	1	2200	
к-2	по каталогу производителя	Козырек стеклянный триплекс на вантах	1	2500	
к-3	по каталогу производителя	Козырек стеклянный триплекс на вантах	1	2600	
к-4	по каталогу производителя	Козырек стеклянный триплекс на вантах	2	2650	
к-5	по каталогу производителя	Козырек стеклянный триплекс на вантах	1	2800	
к-6	по каталогу производителя	Козырек стеклянный триплекс на вантах	2	3000	

Ведомость перемычек

Тип перемычки	Общее количество
ПР1-1	17
ПР1-2	114
ПР1-3	38
ПР1-4	10
ПР1-4п	8
ПР1-5	24
ПР1-5п	1
ПР1-6	1
ПР1-7	3

Ведомость перемычек

Тип перемычки	Общее количество
ПР2-1	1
ПР2-2	2
ПР2-3п	1
ПР3-1	220
ПР3-2	211
ПР3-2п	29
ПР3-3	48
ПР3-4	9

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	33	

Ведомость объемов строительных материалов

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А2

Ограждение ОГ-1



Ограждение ОГ-2



Ограждение ОГ-3



Ограждение ОГ-4



Ограждение ОГ-5



Ограждение ОГ-6



Ограждение ОГ-7



Спецификация ограждений

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, м.п.	Примечание
Ог-1	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лестниц высотой 1200мм, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Поручень труба круглая Ø50мм, заполнение решетчатое из стержней Ø10мм, граница решетчатого заполнения пластина 5х30мм, стойки труба квадратная 30х30мм. Крепление к лестничному маршу при помощи пластин 5х100х100.	251,91	
Ог-2	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лестниц высотой 1200мм, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Поручень труба круглая Ø50мм, заполнение решетчатое из стержней Ø10мм, граница решетчатого заполнения пластина 5х30мм, стойки труба квадратная 30х30мм. Крепление к лестничному маршу при помощи пластин 5х100х100.	25,53	
Ог-3	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лестниц высотой 1200мм, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Поручень труба круглая Ø50мм, заполнение решетчатое из стержней Ø10мм, граница решетчатого заполнения пластина 5х30мм, стойки труба квадратная 30х30мм. Крепление к лестничному маршу при помощи пластин 5х100х100.	7,5	
Ог-4	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лестниц высотой 1200мм, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Поручень труба круглая Ø50мм, заполнение решетчатое из стержней Ø10мм, граница решетчатого заполнения пластина 5х30мм, стойки труба квадратная 30х30мм. Крепление к лестничному маршу при помощи пластин 5х100х100.	16,17	
Ог-5	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение парапета, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Стойки и перила из трубы 40х3 ГОСТ 10704-91, дополнительная горизонтальная направляющая из трубы 15х3 ГОСТ 10704-91, шаг стоек 1200мм, высота 915мм. Крепление к парапету при помощи пластин 200х200х5мм	63,82	
Ог-6	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лоджий, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Стойки и перила из трубы 40х3 ГОСТ 10704-91, шаг стоек 600мм, высота 640мм. Крепление к металлическому каркасу лоджий при помощи сварки	494,31	
Ог-7	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение переходных балконов, напольное (поручень непрерывный из трубы прямоугольной 80х50х3мм, стойки из квадратной трубы 40х3мм, метива из прямоугольной трубы 20х2, вспомогательные вертикальные сегменты - трубы прямогольные 20х2). Высота поручня не менее 1.2м. Стойки крепятся к перекрытию. Окрашивается порошковыми эмалями в заводских условиях, RAL 7046.	452,04	

Примечание:
1. Данный лист выполнен как задание на разработку детальных чертежей.
2. Изготовление и монтаж ограждений вести специализированной организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ.
3. Узлы крепления металлических ограждений к стенам и лестничным маршам см. ГКО-343/25-Р-КМ2. Конструкция и узлы крепления ограждений не должны заужать ширину эвакуационных путей.
4. Установку ограждений вести после производства отделочных работ и устройства полов.
5. Схемы ограждений показаны в соответствии с ГОСТ 25772-2021 "Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные" для предварительных расчетов.
6. Ограждения должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 8.3 СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные".
7. Материал ограждений - металл. Кованые изделия не применять.

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР1.2		
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 2? (ЗАО, 77:07:0004010:37)		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р	Лист: 34 / Листов:
ГАП		Сережкин						
Н. контр.		Клинов				Спецификация ограждений	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	
ГИП		Белых						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

Формат А2

Спецификация элементов заполнения оверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж														Вход	Примечание
			1	1а	Тех1	2	3	4–7	8–10	11	12–18	19	20	Тех2	Кровля			
ДВ-2	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Бра, ПЗас, М3, О, EIW60, 2100х1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Двупольная, проем рабочей створки 8 свету не менее 900мм, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв	
Секция 1																		
ДВ-1п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Л, Бра, ПЗас, М3, О, EIW60, 2100х1250	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв	
ДВ-2п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Дл, Л, Бра, ПЗас, М3, О, EIW60, 2100х1450	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Двупольная, проем рабочей створки 8 свету не менее 900мм, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв	
ДВ-3	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, EI30, 2100х1050	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	34	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30. Блок алюкй металлический с полыной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с порогом, глазком, замком, ручками, с пелевскопическими наличниками и доборными элементами	
ДВ-3п	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, EI30, 2100х1050	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	28	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30. Блок алюкй металлический с полыной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с порогом, глазком, замком, ручками, с пелевскопическими наличниками и доборными элементами	
ДВ-4	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, EI30, 2100х1150	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30. Блок алюкй металлический с полыной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с порогом не более 14мм, глазком, замком, ручками, с пелевскопическими наличниками и доборными элементами	
ДБ-5	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ М01	0	0	0	3	3	5	5	5	3	3	0	0	0	90	Дверь межкомнатная. Однопольная, глухая, деревянная, Без порога	
ДБ-5п	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ М01	0	0	0	4	4	6	6	6	7	7	0	0	0	112	Дверь межкомнатная. Однопольная, глухая, деревянная, Без порога	
ДБ-6	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21х11 Г ПрБ М01	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	Дверь межкомнатная. Однопольная, глухая, деревянная, Без порога	
ДБ-7	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21х7,5 Г Пр М01	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	0	0	0	50	Дверь санузл. Однопольная, глухая, деревянная, с порогом	
ДБ-7п	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21х7,5 Г Пр М01	0	0	0	3	3	4	4	4	3	3	0	0	0	62	Дверь санузл. Однопольная, глухая, деревянная, с порогом	
ДБ-8	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21х10 Г Пр М01	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь санузл. Однопольная, глухая, деревянная, с порогом не более 14мм	
ДБ-8п	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21х10 Г Пр М01	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	10	Дверь санузл. Однопольная, глухая, деревянная, с порогом не более 14мм	
ДБ-9п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8, В1, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, EI60, 1750х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	Дверь В лекпространство на путях эвакуации. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60. С порогом, глухая	
ДБ-10	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, EI60, 1750х1250	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	Дверь В лекпространство. Однопольная, с порогом, глухая	
ДБ-11	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Бра, ПЗас, М3, О, 2100х1050	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Дверь В комнгнде. Однопольная, остекленная, металлическая, Без порога	
ДБ-12	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Дверь В жилые помещения 1, 1а этажей. Однопольная, с порогом, глухая	
ДБ-12п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х900	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Дверь В жилые помещения 1, 1а этажей. Однопольная, с порогом, глухая	
ДБ-13	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х1200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В С/У МГН. Однопольная, с порогом менее 14 мм, глухая	
ДБ-14	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Л, Бра, ПЗас, М3, О, 2100х1000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В служебные помещения. Однопольная, без порога, глухая	
ДБ-15	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Бра, ПЗас, М3, О, 2100х1200	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь В технические помещения. Однопольная, без порога, глухая	
Дн-1п	ГОСТ 23747-2015	ДАВ Г Оп Л П Р EIW60 2100х1250	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	38	Дверь наружная переходного балкона. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Металлическая, из алемниевых профилей, однопольная, с порогом, утеплением (Rокз0,76м²°С/Вт), с двухкамерным стеклопакетом. Площадь остекления не менее 1,2м.кв.	
Дн-3п	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, EI60, 2100х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Дверь на кровле на путях эвакуации. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60. Однопольная, с порогом, глухая, утеплением, Rокз0,76м²°С/Вт	
Дн-4п	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, глухая, утепленная, Rокз0,76м²°С/Вт	
Дн-5	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х1400	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, глухая, утепленная, Rокз0,76м²°С/Вт	
Лс-1	по каталогу производителя	Люк ниши ЭС EI30 600х600	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Люк ревизионный, двустворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АИ	

Спецификация элементов заполнения оверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж														Вход	Примечание
			1	1а	Тех1	2	3	4–7	8–10	11	12–18	19	20	Тех2	Кровля			
Лс-3	по каталогу производителя	Люк ниши ЭС EI30 600х800	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Люк ревизионный, двустворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АИ	
Секция 2																		
ДБ-1	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Бра, ПЗас, М3, О, EIW60, 2100х1250	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	19	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв	
ДБ-2п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Дл, Л, Бра, ПЗас, М3, О, EIW60, 2100х1450	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	20	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Двупольная, проем рабочей створки 8 свету не менее 900мм, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв	
ДБ-3	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, EI30, 2100х1050	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	57	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30. Блок алюкй металлический с полыной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с порогом, глазком, замком, ручками, с пелевскопическими наличниками и доборными элементами	
ДБ-3п	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, EI30, 2100х1050	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30. Блок алюкй металлический с полыной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с порогом, глазком, замком, ручками, с пелевскопическими наличниками и доборными элементами	
ДБ-5	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ М01	0	0	0	5	5	5	5	5	6	6	0	0	0	97	Дверь межкомнатная. Однопольная, глухая, деревянная, Без порога	
ДБ-5п	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ М01	0	0	0	6	6	6	6	6	5	5	0	0	0	112	Дверь межкомнатная. Однопольная, глухая, деревянная, Без порога	
ДБ-7	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21х7,5 Г Пр М01	0	0	0	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	92	Дверь санузл. Однопольная, глухая, деревянная, с порогом	
ДБ-7п	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21х7,5 Г Пр М01	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	0	0	0	39	Дверь санузл. Однопольная, глухая, деревянная, с порогом	
ДБ-9	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, EI60, 1750х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Дверь В лекпространство на путях эвакуации. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60. С порогом, глухая	
ДБ-10п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8, В1, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, 1750х1250	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В лекпространство. Однопольная, с порогом, глухая	
ДБ-11п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Л, Бра, ПЗас, М3, О, 2100х1050	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В комнгнде. Однопольная, остекленная, металлическая, Без порога	
ДБ-12	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х900	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь В жилые помещения 1, 1а этажей. Однопольная, с порогом, глухая	
ДБ-12п	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х900	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В жилые помещения 1, 1а этажей. Однопольная, с порогом, глухая	
ДБ-13	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х1200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В С/У МГН. Однопольная, с порогом менее 14 мм, глухая	
ДБ-14	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Л, Бра, ПЗас, М3, О, 2100х1000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь В служебные помещения. Однопольная, без порога, глухая	
ДБ-15	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Бра, ПЗас, М3, О, 2100х1200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В технические помещения. Однопольная, без порога, глухая	
Дн-1п	ГОСТ 23747-2015	ДАВ Г Оп Л П Р EIW60 1750х1250	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	39	Дверь наружная переходного балкона. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Металлическая, из алемниевых профилей, однопольная, с порогом, утеплением (Rокз0,76м²°С/Вт), с двухкамерным стеклопакетом. Площадь остекления не менее 1,2м.кв.	
Дн-2п	ГОСТ 23747-2015	ДАВ Г Оп Л П Р EIW60 1750х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Дверь наружная переходного балкона. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Металлическая, из алемниевых профилей, однопольная, с порогом, утеплением (Rокз0,76м²°С/Вт), с двухкамерным стеклопакетом. Площадь остекления не менее 1,2м.кв.	
Дн-3	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, EI60, 2100х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Дверь на кровле на путях эвакуации. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI60. Однопольная, с порогом, глухая, утеплением, Rокз0,76м²°С/Вт	
Дн-4п	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, глухая, утепленная, Rокз0,76м²°С/Вт	
Дн-6	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, глухая, утепленная, Rокз0,76м²°С/Вт	
Дн-7	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х1100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, глухая, утепленная, Rокз0,76м²°С/Вт	
Дн-8п	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Л, Пра, ПЗас, М3, О, 2100х1250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, глухая, утепленная, Rокз0,76м²°С/Вт	



Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

						ГКО-3.4.3/25-Р-АР1.2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, Вл. 21 (ЗАО), 77:07:0004019:1391		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р	Лист: 35	Листов:
ГИП		Сережкин						
Н. контр.		Клинов				Спецификация элементов заполнения оверных проемов	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	
ГИП		Белых						

0.000=177,1

Формат А0

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж: 1	1½	Тех1	2	3	4–7	8–10	11	12–18	19	20	Тех2	Кровля	Всего	Габариты проема ВхШ, мм	Габариты изделия ВхШ, мм	Примечание
Секция 1																			
ДБ-3	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1390П900х90 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	2350х1390	2280х1350	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-4	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1500П900х90 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПР	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	2350х1500	2280х1460	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-6	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х2150П900х90 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2350х2150	2280х2110	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-9	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1820П900х90 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПР	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	2350х1820	2280х1780	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-12	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1930П900х90 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	2350х1930	2280х1890	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ОК-1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2760х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2760	1730х2720	Оконный блок наружный трехстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1970х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х1970	1730х1930	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-4.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2560х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2560	1730х2520	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-5	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2310х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2310	1730х2270	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-6	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2450х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х2450	1730х2410	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-6.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х3315х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ/Н	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1800х3315	1730х3295	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-6.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1385х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н/Н	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1800х1385	1730х1365	Оконный блок наружный двухстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-7	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2000х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	36	1800х2000	1730х1960	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-8	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2510х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х2510	1730х2470	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-9	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1570х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1800х1570	1730х1530	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-9.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х3300х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х3300	1730х3300	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-9.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х555х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х555	1730х535	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-10	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1600х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х1600	1730х1560	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-11	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1730х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х1730	1730х1690	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-12.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х285х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	1800х285	1730х265	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-12.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2935х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2935	1730х2915	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-12.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х805х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	1800х805	1730х785	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-16.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1025х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х1025	1730х1005	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-22.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-25	ГОСТ 30674-2023	О-П-1500х1000х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1500х1000	1460х960	Оконный блок наружный одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,75м²°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-26	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1400х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) ПОТ/Н	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х1400	1730х1360	Оконный блок наружный двухстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОС-1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2760х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2760	1730х2720	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1970х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х1970	1730х1930	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-4	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2560х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2560	1730х2520	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-5	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2310х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2310	1730х2270	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-6	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2450х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2450	1730х2410	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-22	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой











*С внешней стороны на высоту 1,2 м от пола ограждение в составе ПВХ профиля из сплошного светопрозрачного листа со специально прокленной пленкой (цаворочное стекло триплекс производителя "РЕХАЛ" или аналог

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Власов				
ГАП	Сережкин				
Н. контр.	Клинов				
ГИП	Белых				

ГКО-343/25-Р-АР12

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, вл. 27 (ЗАО, 77:01:0005010:31)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Секция 1

Стадия	Лист	Листов
Р	36	

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж: 1	½	Тех1	2	3	4–7	8–10	11	12–18	19	20	Тех2	Кровля	Всего	Габариты проема ВхШ, мм	Габариты изделия ВхШ, мм	Примечание
Секция 2																			
ДБ-13	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1960(7901х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПР	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	2350х1960	2280х1920	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-16	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х2060(7901х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	17	2350х2060	2280х2020	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-19	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1630(7901х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2350х1630	2280х1590	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-21	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1360(7901х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	2350х1360	2280х1320	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-22	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1390(7901х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПР	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	2350х1390	2280х1350	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ОК-13.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х3240х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1800х3240	1730х3200	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-13.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х4030х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	13	1800х4030	1730х4030	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-13.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1020х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	1800х1020	1730х1000	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-13.4	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1125х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	11	1800х1125	1730х1105	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-13.5	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х980х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	9	1800х980	1730х960	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-14	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1610х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х1610	1730х1570	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-15	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1500х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х1500	1730х1460	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-16	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1900х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1800х1900	1730х1860	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-16.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х560х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) Н	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	17	1800х560	1730х540	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-16.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х3440х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	17	1800х3440	1730х3440	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-16.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1025х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	17	1800х1025	1730х1005	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-17	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1940х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	38	1800х1940	1730х1900	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-18	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2400х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2400	1730х2360	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-19	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2270х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	17	1800х2270	1730х2230	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-19.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2920х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1800х2920	1730х2880	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-20	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2160х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2160	1730х2120	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-21	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2350х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1800х2350	1730х2310	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-21.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2350х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	18	1800х2350	1730х2310	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-22.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-23	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2130х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2130	1730х2090	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-24	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2890х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2890	1730х2850	Оконный блок наружный трехстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-25	ГОСТ 30674-2023	О-П-1500х1000х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1500х1000	1460х960	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзап≥0,754 °С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-27	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2440	1730х2400	Оконный блок внутренний трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОС-19	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2270х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2270	1730х2230	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-20	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2160х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2160	1730х2120	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-21	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2350х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2350	1730х2310	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-22	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-23	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2130х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2130	1730х2090	Оконный блок наружный обыкстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-24	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2890х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2890	1730х2850	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой



*С Внешней стороны на высоту 1,2 м от пола ограждение в составе ПВХ профиля из сплошного светопрозрачного листа со специально прокленной пленкой (ударопрочное стекло триплекс) производителя "РЕХАУ" или аналог

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКЗ-343/25-Р-АР12

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, вл. 27 (ЗАО, ТТ-01-000618-ЗУ1)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Секция 2

Стадия	Лист	Листов
Р	37	

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

0.000=171,1

Формат А0

ВВ-1



ВВ-2



ВВ-3



ВВ-4



ВВ-5



ВВ-6



ВВ-7



ВВ-8



ВВ-9



ВВ-10



ВН-1



ВН-2



ВН-3



ВН-4



ВН-5



ВН-6



ВН-7



ВН-8



ВН-9



ВН-10



ВН-11



ВН-12



ВН-13



ВН-14



ВН-15



ВН-16



ВН-17



ВН-18



ВН-19



Спецификация витражей

Поз.	Обозначение	Наименование	Габариты изделия ВхШ, мм	Кол.	Примечание
Витражи внутренние					
ВВ-1	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	5740х2940	1	
ВВ-2	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6230х2620	1	
ВВ-3	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6230х2295	1	
ВВ-4	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6370х3010	1	
ВВ-5	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6850х2600	1	
ВВ-6	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6850х1650	1	
ВВ-7	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4580х2340	1	
ВВ-8	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4580х1900	1	
ВВ-9	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4150х2090	1	
ВВ-10	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4150х1935	1	

Спецификация витражей

Поз.	Обозначение	Наименование	Габариты изделия ВхШ, мм	Кол.	Примечание
Витражи наружные					
ВН-1	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4440х2830	1	
ВН-2	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	4440х2270	1	
ВН-3	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	4440х2710	1	
ВН-4	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	4780х2410	1	
ВН-5	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4930х1910	1	
ВН-6	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	5950х2720	1	
ВН-7	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5100х2860	1	
ВН-8	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5100х2110	1	
ВН-9	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обвальпьцев, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	5515х2400	1	
ВН-10	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5550х2360	1	
ВН-11	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5550х2110	1	
ВН-12	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5690х2230	1	
ВН-13	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	4270х2110	1	
ВН-14	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4270х2150	1	
ВН-15	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обвальпьцев, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	3990х2510	1	
ВН-16	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; сталь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, обрезными, полировка, остеклением, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, водоотливом, уплотнителем и устройством экстренного открывания	3820х2550	1	
ВН-17	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	3770х550	1	
ВН-18	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	3720х3060	1	
ВН-19	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной спечено-рыхлой конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	3550х1600	1	

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГИП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Белых			

ГКО-343/25-Р-АР12

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже(-ах) и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Гарбарева, вл. 27 (ЗАО, ТТ-01.00.04.010.37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	38	

Спецификация витражей

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0

Экспликация перекрытий

Наименование помещений по проекту	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м²
Нависающее перекрытие 2-го этажа (над воздухозаборной шахтой 1-го этажа)	ПР-1		1. Ж.б. плита перекрытия - см. КР 2. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м³ - 200мм 3. Штукатурный слой - 20мм	4,10
Нависающие участки перекрытий (в зоне входных групп 1-го этажа)	ПР-1.1		1. Ж.б. плита перекрытия - см. КР 2. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс Н плотностью 37кг/м³ (или аналог) - 100мм 3. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс плотностью 90кг/м³ (или аналог) - 100мм 4. Навесная фасадная система	41,73
Перекрытие между верхним жилым этажом и неотапливаемым техпространством (на отм. +62,460 и 65,460), перекрытие между теспомещением (СС) надстройки кровли и неотапливаемым техпространством (на отм. +62,460 и 65,460)	ПР-2		1. Армированная цементно-песчанная стяжка - 50мм 2. Утеплитель жесткий экструдированный пенополистирол 35-45кг/м³ - 50мм 3. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка - 200мкм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	691,43
Нависающие перекрытия неотапли-ваемого техпростран-ства (+62,460 и +65,460) над лоджиями	ПР-2.1		1. Армированная цементно-песчанная стяжка - 50мм 2. Утеплитель жесткий экструдированный пенополистирол 35-45кг/м³ - 50мм 3. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка - 200мкм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	10,11
Полы лоджий квартир 2, 4, 8, 12 этажей	ПР-3		1. Керамогранитная плитка на клее - 30мм 2. Техноэласт ЭПП - 1 слой 3. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 40мм 4. Утеплитель - плиты из жесткого пенополиизоциануратa (PIR) плотностью 31,1кг/м³ - 130мм 5. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	35,87

Экспликация перекрытий

Наименование помещений по проекту	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м²
Нависающие перекрытия 1 и 1а этажей над неотапливаемым и тамбурами (МОП жилой части, ЦИН, БКТ)	ПР-4		1. Ж.б. плита перекрытия - см. КР 2. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м³ - 200мм 3. Пароизоляция - 1 слой 4. Подвесной потолок, см. раздел АИ	80,19
Перекрытие над помещениями подземного этажа (техпомещения) в зоне неотапливаемых тамбуров 1-го и -1-го этажей (МОП, БКТ, ЦИН)	ПР-5		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 30мм 3. Утеплитель плиты из жесткого пенополиизоциануратa (PIR) плотностью 31,1кг/м³ - 100мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	87,06
Внутреннее перекрытие между помещениями 1 и 1а этажа (МОП, ЦИН) и отапливаемыми помещениями подземной части (автостоянки, техпомещения -1 и -2 этажей)	ПР-6		1. Керамогранитная плитка на клее - 40мм 2. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 70мм 3. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м³ - 40мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	649,08
Внутреннее перекрытие между мокрыми помещениями 1 и 1а этажа и отапливаемыми помещениями подземной части (автостоянки, техпомещения -1 и -2 этажей)	ПР-6.1		1. Керамогранитная плитка на клее - 40мм 2. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 70мм 3. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м³ - 40мм 4. Обмазочная гидроизоляция - 1 слой 5. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	43,03
Полы МОП типового этажа	ПР-7		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 80мм 34. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	1377,33

Экспликация перекрытий

Наименование помещений по проекту	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м²
Полы помещений квартир	ПР-7.1		1. Ламинат классом не ниже 32 толщиной не меньше 8мм на звукоизоляционном слое - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 75мм 3. Звукоизоляция Шуманет (или аналог) - 5мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	7417,99
Полы мокрых помещений квартир	ПР-7.2		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 75мм 3. Звукоизоляция Шуманет (или аналог) - 5мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	808,53
Полы лоджий квартир	ПР-7.3		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 75мм 3. Звукоизоляция Шуманет (или аналог) - 5мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	398,37
Покрытие переходных балконов типовых этажей	ПР-7.4		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 80мм 3. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	809,55
Покрытие площадок ЛК	ПР-7.5		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 30мм 3. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	14,42
Покрытие площадок ЛК	ПР-7.6		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 130мм 3. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	20,14

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2	
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 39; Листов:
ГАП		Сережкин					
Н. контр.		Клинов				Экспликация перекрытий	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИП		Белых					

Формат А2