

Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10

ОГРН: 1157746042178, ИНН/КПП: 7709447458/770901001

Член СРО «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»: №278 от 26.01.2012 г.

**Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Автоматическое спринклерное пожаротушение и внутренний
противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть.**

ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1

Изм. №1

Основной комплект рабочих чертежей

Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10

ОГРН: 1157746042178, ИНН/КПП: 7709447458/770901001

Член СРО «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»: №278 от 26.01.2012 г.

**Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Автоматическое спринклерное пожаротушение и внутренний проти-
вожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть**

ГКО-303-22-Р-АПТ3.1

Изм. №1

Основной комплект рабочих чертежей

Генеральный директор

ГИП



Падалко И.С.

Захарова В.И.

МОСКВА – 2025 год

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ТИТОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ**

ОГРНИП 307770000631763

Заказчик: ООО «Арт-группа «Камень»

**«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Автоматическое спринклерное пожаротушение и внутренний
противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть.**

ГКО-303-22-Р-АПТ 3.1

Основной комплект рабочих чертежей

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
Изм.1	100-25		09.25

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ТИТОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ**

ОГРНИП 307770000631763

Заказчик: ООО «Арт-группа «Камень»

**«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Автоматическое спринклерное пожаротушение и внутренний
противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть.**

ГКО-303-22-Р-АПТ 3.1

Основной комплект рабочих чертежей


Начальник отдела



К.В. Токарь

Москва, 2024 год


План систем АУПТ и ВПВ техническое пространство (2этаж, отм. +5,400).




Экспликация помещений 2 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Гостиничный комплекс места общего пользования			
3.3.1	Коридор	26,60	
3.3.2	Тамбур	10,10	
3.3.3	Тамбур-шлюз	2,80	
3.3.4	Тамбур-шлюз	9,40	
3.3.5	Лестница Н2+Н3	16,30	
3.3.6	Коридор	20,60	
3.3.7	Лестница Н2+Н3	17,30	
3.3.8	Лифтовой холл/ПБЗ	19,30	
		122,40	

Экспликация помещений 2 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Пространства для прокладки инженерных коммуникаций			
3.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	166,90	
3.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	178,00	
3.4.3	Пространство для прокладки коммуникаций	46,30	
3.4.4	Пространство для прокладки коммуникаций	91,30	
		482,50	
		604,90	

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø50мм до Ø100мм.




Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø15мм до Ø40мм.



Примечание: расстояние между опорами выбирается в зависимости от диаметра трубопровода согласно СП 73.13330.2016.


Масштаб 1:50

Узел расположения sprinkлерной головки относительно остекления здания




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа sprinkлерной головки должно быть не более 400 мм.


Схема установки оросителя под потолком розеткой вниз




Узел прохода труб через перегородки



Условные обозначения:




Условные обозначения:




Узел прохода труб через перекрытия

Узел прохода труб через перекрытия




Узел прохода труб через стены



План

Разрез



ПРИМЕЧАНИЯ




- Граница раздела - пол тех.пространства (2этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
- Расстояние от центра теплового замка sprinkлерного оросителя до плоскости стены не должно превышать 1,5 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
- Пожарные краны установить на высоте 1,35м(1х1,15)м тройня чистого пола.
- Ввод инженерных сетей в аппараты выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на вводе в номер.
- Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
- Питание и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления или спускного устройства, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
- Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"		ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1			
						Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Метод.	Подпись	Дата	Автоматическое sprinkлерное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Дейкина			10.24				Р	2	
Проверил		Журков			10.24						
ГИП		Парфенов			10.24	План систем АУПТ и ВПВ технических пространства (2этаж).			ИП ТИТОВ		
Н. контр.		Петеркова			10.24						
Нач. Отдела		Токарь			10.24						

Формат А1



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		



- 1- Трубопровод;
- 2- Гильза стальная;
- 3- Утеплитель негорючий;
- 4- Пакия ленточная; пропитанная;
- 5- Заделка цементным раствором

План

Разрез




Пакля ленточная, пропитанная цементным раствором

Гильза стальная

Пакля ленточная, пропитанная цементным раствором

Грибковидный

Схема установки оросителя
под потолком розеткой вниз




ПРИМЕЧАНИЯ

6. Грانش развела - на полех пространства (23м) Далее см. раздел КО-303-22. Р-АПТ 3
2. Расстояние от центра пеллового зонта (поперечного просвета) до плоскости стены не должно превышать 15 см, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 м.
3. Поклонные корни усаживать на высоте 1,35м (1х1,5м) уступа чистого пола.
4. Ввод инженерных сетей в апартаменты выполнять согласно разрезу коммуникаций на входе в номер.
5. Монтаж трубопроводов вести согласно СП 7.13330.2016.
6. Планирование и распределение трубопроводов выполнять с уклоном в сторону узла управления или спускового устройства, равным не менее:
 - 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
 - 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
7. Использование трубопроводов АПТ в качестве опора для других конструкций не допускается.


Экспликация помещений 3 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м ²	Кат. Пом.
7			
3.7.1	Комната	13,80	
3.7.2	Кухня	12,20	
3.7.3	Холл	5,00	
3.7.4	С/У	4,20	
		35,20	
8			
3.8.1	Комната	20,50	
3.8.2	Кухня	10,20	
3.8.3	Холл	7,40	
3.8.4	С/У	5,60	
		43,70	
9			
3.9.1	Комната	14,40	
3.9.2	Кухня-ниша	7,40	
3.9.3	Холл	4,10	
3.9.4	С/У	5,40	
		31,30	
10			
3.10.1	Комната	13,90	
3.10.2	Кухня-ниша	6,80	
3.10.3	Холл	6,20	
3.10.4	С/У	5,20	
		32,10	
11			
3.11.1	Комната	15,90	
3.11.2	Кухня	10,90	
3.11.3	Холл	5,10	
3.11.4	С/У	5,10	
		37,00	
12			
3.12.1	Комната	18,60	
3.12.2	Кухня	11,30	
3.12.3	Холл	8,60	
3.12.4	С/У	4,90	
		43,40	
13			
3.13.1	Комната №1	13,40	
3.13.2	Комната №2	15,40	
3.13.3	Кухня-ниша	5,20	
3.13.4	Холл	7,40	
3.13.5	С/У	4,10	
		45,50	

Экспликация помещений 3 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
14			
3.1.41	Комната №1	11,80	
3.1.42	Комната №2	10,90	
3.1.43	Уютно-ниша	5,40	
3.1.44	Холл	3,90	
3.1.45	С/У	5,90	
3.1.46	Терраса	22,30	
		60,20	
15			
3.1.51	Комната №1	17,00	
3.1.52	Комната №2	14,60	
3.1.53	Уютно	17,80	
3.1.54	Холл	13,10	
3.1.55	С/У №1	4,80	
3.1.56	С/У №2	4,60	
3.1.57	Терраса	39,20	
		111,10	
16			
3.1.61	Комната	18,40	
3.1.62	Уютно	12,30	
3.1.63	Холл	9,30	
3.1.64	С/У	5,20	
3.1.65	Терраса	31,90	
		77,10	
17			
3.1.71	Комната	15,80	
3.1.72	Уютно	11,50	
3.1.73	Холл	5,40	
3.1.74	С/У	5,00	
		37,70	
18			
3.1.81	Комната	12,00	
3.1.82	Уютно-ниша	6,60	
3.1.83	Холл	7,00	
3.1.84	С/У	4,70	
3.1.85	Терраса	19,50	
		49,80	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
3.1	Лестница	19,30	
3.2	Лестница	17,70	
3.3	Тамбур-шлюз	2,90	
3.4	Тамбур-шлюз	2,80	
3.5	Тамбур-шлюз	2,40	
3.6	Тамбур-шлюз	1,80	
3.7	Лифтовый холл	5,70	
3.8	Лифтовый холл/ПБЗ	20,40	
3.9	Коридор	47,40	
3.10	Коридор	45,80	
		166,20	
		1153,90	


Монтаж к перекрытию трубопроводов
от Ø15мм до Ø40мм.



Примечание: расстояние между опорами выбирается в зависимости от диаметра трубопровода согласно СП 73.13330.2016




Узел прохода труба через перегородки




Macswmaδ 1:50

Узел расположения спринклерной головок относительно остекления здания



Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления
-Расстояние от перекрытия до низа спринклерной головки должно быть не более 400 мм.



0,000=145,800

ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1

Заказчик:
ООО "Арт-эколог" "К

Многофункциональный гостиничный комплекс с парковкой	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Автоматическое спринклерное пожаротушение и
внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3.

Жилая часть.

ИП ТИТОВ

FORMAT A:


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		




Экспликация помещений 4-10 этажей			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м ²	Кат. пом. ROM_Number_Housing
8			
3.8.1	Комната	20,50	3
3.8.2	Кухня	10,20	3
3.8.3	Холл	7,40	3
3.8.4	С/У	5,10	3
		43,20	
9			
3.9.1	Комната	14,40	3
3.9.2	Кухня-ниша	7,40	3
3.9.3	Холл	4,10	3
3.9.4	С/У	5,10	3
		31,00	
10			
3.10.1	Комната	13,90	3
3.10.2	Кухня-ниша	6,80	3
3.10.3	Холл	6,00	3
3.10.4	С/У	5,10	3
		31,80	
11			
3.11.1	Комната	15,90	3
3.11.2	Кухня	10,90	3
3.11.3	Холл	5,10	3
3.11.4	С/У	4,70	3
		36,60	
12			
3.12.1	Комната	18,60	3
3.12.2	Кухня	11,30	3
3.12.3	Холл	8,60	3
3.12.4	С/У	4,50	3
		43,00	
13			
3.13.1	Комната №1	13,40	3
3.13.2	Комната №2	15,40	3
3.13.3	Кухня-ниша	5,20	3
3.13.4	Холл	7,50	3
3.13.5	С/У	3,60	3
		45,10	
14			
3.14.1	Комната №1	11,80	3
3.14.2	Комната №2	10,90	3
3.14.3	Кухня-ниша	5,40	3
3.14.4	Холл	3,90	3
3.14.5	С/У	5,60	3
		37,60	

Экспликация помещений 4-10 этажей				
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м ²	Кат. пом.	ROM_Number, Housing
15				
3.15.1	Комната №1	17,00	3	
3.15.2	Комната №2	14,60	3	
3.15.3	Кухня	18,00	3	
3.15.4	Холл	13,10	3	
3.15.5	С/У №1	3,90	3	
3.15.6	С/У №2	5,00	3	
		71,60		
16				
3.16.1	Комната	18,40	3	
3.16.2	Кухня	12,30	3	
3.16.3	Холл	8,90	3	
3.16.4	С/У	5,30	3	
		44,90		
17				
3.17.1	Комната	15,80	3	
3.17.2	Кухня	11,50	3	
3.17.3	Холл	5,40	3	
3.17.4	С/У	4,60	3	
		37,30		
18				
3.18.1	Комната	12,00	3	
3.18.2	Кухня-ниша	6,60	3	
3.18.3	Холл	7,00	3	
3.18.4	С/У	4,20	3	
		29,80		
Гостиничный комплекс места общего пользования				
3.1	Лестница	19,00	3	
3.2	Лестница	17,50	3	
3.3	Тамбур-шлюз	2,80	3	
3.4	Тамбур-шлюз	2,40	3	
3.5	Тамбур-шлюз	2,90	3	
3.6	Тамбур-шлюз	1,80	3	
3.7	Лифтовый холл	5,70	3	
3.8	Лифтовый холл/ТБЗ	20,40	3	
3.9	Коридор	47,40	3	
3.10	Коридор	45,70	3	
		165,60		
		903,40		


Монтаж к перекрытию трубопроводов
от Ø15мм до Ø40мм.



Анкер заливной
М10х40
Шпилька
М10
Хомут для стандартных нагрузок



Узел расположения спринклерной головки
относительно остекления здания



Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | Шкаф пожарный ШПК
встроенный |
|  | Счетчик расхода
жидкости |
|  | Затвор дисковый |
|  | Ороситель sprinklerный
универсальный (1 зона) |
|  | Ороситель sprinklerный
универсальный (2 зона) |
|  | Ороситель sprinklerный
универсальный с тепловым экраном |
|  | Ороситель sprinklerный
универсальный под воздуховодом |
|  | Кран шаровый Ø20 |

Условные обозначения:

- | | |
|------|--|
| B2.1 | Трубопровод противопожарного водопровода (зона 1) |
| B2.2 | Трубопровод противопожарного водопровода (зона 2) |
| B2.1 | Трубопровод автоматического спринклерного пожаротушения (зона 1) |
| B2.2 | Трубопровод автоматического спринклерного пожаротушения (зона 2) |

1. Граница раздела - на высоте простирания (Земля) Далее см. раздел Г. П. 30.00.22-Р-АП.3
2. Расстояние от центра пелюшки за счет спринжирования роза до плоскости стены не должно превышать 15 см, максимальное расстояние между оргштенами составляет 3,5 метра
3. Пожарные экраны установить на высоте 135см (1115см) от центра чистого пола.
4. Все инженерные сети в appartментах выполнить согласно разрезу расположения коммуникации на плане в номер.
5. Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016
6. Пятиэтажи и распределительные устройства проложить с уклоном в сторону улицы управления или спускового устройства, равным не менее:
 - 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
 - 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
7. Использование трубопроводов АПТ в качестве опора для других конструкций не допускается.

0,000=145,800

ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1

мисл. Вд. 222/2


Стадия	Ли
Р	4

ИП Т

.....

Формат A1

План систем АУПТ и ВПВ 11-16 этаж (омм. +33,900, +37,200, +40,500, +43,800, +47,100, +50,400).




Экспликация помещений 11-16 этажей.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1			
Номер Студия			
3.1.1	Комната	12,10	
3.1.2	Кухня-ниша	6,50	
3.1.3	Холл	5,50	
3.1.4	С/У	5,70	
2			
Номер 2-комнатный			
3.2.1	Комната №1	20,60	
3.2.2	Комната №2	14,40	
3.2.3	Кухня	12,60	
3.2.4	Холл	7,60	
3.2.5	С/У №1	4,30	
3.2.6	С/У №2	1,90	
3			
Номер Студия			
3.3.1	Комната	8,00	
3.3.2	Кухня-ниша	5,90	
3.3.3	Холл	4,90	
3.3.4	С/У	4,80	
4			
Номер 2-комнатный			
3.4.1	Комната №1	14,40	
3.4.2	Комната №2	14,90	
3.4.3	Кухня-ниша	5,80	
3.4.4	Холл	7,80	
3.4.5	С/У	6,70	
5			
Номер 2-комнатный			
3.5.1	Комната №1	11,20	
3.5.2	Комната №2	13,40	
3.5.3	Кухня-ниша	6,30	
3.5.4	Холл	5,00	
3.5.5	С/У	5,60	

Экспликация помещений 11-16 этажей.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
6			
Номер 2-комнатный			
3.6.1	Комната №1	15,10	
3.6.2	Комната №2	13,30	
3.6.3	Кухня-ниша	5,40	
3.6.4	Холл	8,10	
3.6.5	С/У	6,30	
7			
Номер 1-комнатный			
3.7.1	Комната	18,70	
3.7.2	Кухня	11,30	
3.7.3	Холл	8,60	
3.7.4	С/У	4,50	
8			
Номер 1-комнатный			
3.8.1	Комната	20,60	
3.8.2	Кухня	10,20	
3.8.3	Холл	7,40	
3.8.4	С/У	5,10	
9			
Номер Студия			
3.9.1	Комната	14,50	
3.9.2	Кухня-ниша	7,50	
3.9.3	Холл	4,20	
3.9.4	С/У	5,20	
10			
Номер Студия			
3.10.1	Комната	13,90	
3.10.2	Кухня-ниша	6,80	
3.10.3	Холл	6,10	
3.10.4	С/У	5,10	


Экспликация помещений 11-16 этажей.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
11			
Номер 1-комнатный			
3.11.1	Комната	16,00	
3.11.2	Кухня	11,00	
3.11.3	Холл	5,10	
3.11.4	С/У	4,70	
12			
Номер 1-комнатный			
3.12.1	Комната	18,70	
3.12.2	Кухня	11,30	
3.12.3	Холл	8,60	
3.12.4	С/У	4,50	
13			
Номер 2-комнатный			
3.13.1	Комната №1	13,40	
3.13.2	Комната №2	15,40	
3.13.3	Кухня-ниша	5,20	
3.13.4	Холл	7,80	
3.13.5	С/У	3,60	
14			
Номер 2-комнатный			
3.14.1	Комната №1	11,80	
3.14.2	Комната №2	11,00	
3.14.3	Кухня-ниша	5,40	
3.14.4	Холл	4,10	
3.14.5	С/У	5,60	
15			
Номер 2-комнатный			
3.15.1	Комната №1	17,00	
3.15.2	Комната №2	14,70	
3.15.3	Кухня	18,00	
3.15.4	Холл	13,50	
3.15.5	С/У №1	4,00	

Экспликация помещений 11-16 этажей.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
16			
Номер 2-комнатный			
3.16.1	Комната №1	19,10	
3.16.2	Комната №2	15,50	
3.16.3	Кухня	12,30	
3.16.4	Холл	9,20	
3.16.5	С/У	5,00	
17			
Номер Студия			
3.17.1	Комната	6,90	
3.17.2	Кухня-ниша	5,80	
3.17.3	Холл	3,90	
3.17.4	С/У	4,20	
18			
Номер Студия			
3.18.1	Комната	12,00	
3.18.2	Кухня-ниша	6,70	
3.18.3	Холл	7,10	
3.18.4	С/У	4,20	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
Гостиничный комплекс. МОП			
3.1	Лестница	19,20	
3.2	Лестница	17,60	
3.3	Тамбур-шлюз	2,90	
3.4	Тамбур-шлюз	2,80	
3.5	Тамбур-шлюз	2,60	
3.6	Тамбур-шлюз	1,90	
3.7	Лифтовый холл	5,80	
3.8	Лифтовый холл/ПБЗ	21,20	
3.9	Коридор	46,60	
3.10	Коридор	909,90	

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø50мм до Ø100мм.




Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø15мм до Ø40мм.




Примечание: расстояние между опорами выбирается в зависимости от диаметра трубопровода согласно СП 73.13330.2016.

Узел прохода труб через перегородки




Масштаб 1:50


Узел расположения спринклерной головки относительно остекления здания




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа спринклерной головки должно быть не более 400 мм.




Узел прохода труб через перекрытия



Узел прохода труб через стены




Узел прохода труб через перекрытия



План

Разрез


Схема установки оросителя под потолком розеткой вниз



ПРИМЕЧАНИЯ

- Граница раздела - пол тех.пространства (2этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
- Расстояние от центра теплового замка спринклерного оросителя до плоскости стены не должно превышать 15 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
- Пожарные краны установить на высоте 1,35м(±15)от уровня чистого пола.
- Ввод инженерных сетей в аппараты должны быть выполнены согласно разрезу расположения коммуникаций на входе в номер.
- Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
- Монтаж и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления или спускового устройства, равным не менее:
- 0.01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0.005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
- Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.

0,000=145,800			
Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"			
ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1			
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой			
по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2			
Автоматическое спринклерное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Метод.
Разработал	Дейкина	10.24	
Проверил	Журков	10.24	
ГИП	Парфенов	10.24	
План систем АУПТ и ВПВ 11-16 этаж.			
Н. контр.	Петеркова	10.24	
Нач. Отдела	Токарь	10.24	
ИП ТИТОВ			
Формат А1			




Экспликация помещений 17-22 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1			
3.1.1	Комната	12,10	
3.1.2	Кухня-ниша	6,50	
3.1.3	Холл	5,10	
3.1.4	С/У	5,70	
		29,40	
2			
3.2.1	Комната №1	20,60	
3.2.2	Комната №2	14,40	
3.2.3	Кухня	12,60	
3.2.4	Холл	7,60	
3.2.5	С/У №1	4,30	
3.2.6	С/У №2	1,90	
		61,40	
3			
3.3.1	Комната	8,00	
3.3.2	Кухня-ниша	5,90	
3.3.3	Холл	4,90	
3.3.4	С/У	4,80	
		23,60	
4			
3.4.1	Комната №1	14,40	
3.4.2	Комната №2	14,90	
3.4.3	Кухня-ниша	5,80	
3.4.4	Холл	7,80	
3.4.5	С/У	6,70	
		49,60	
5			
3.5.1	Комната №1	11,20	
3.5.2	Комната №2	13,40	
3.5.3	Кухня-ниша	6,30	
3.5.4	Холл	5,00	
3.5.5	С/У	5,60	
		41,50	

Экспликация помещений 17-22 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
6			
3.6.1	Комната №1	15,10	
3.6.2	Комната №2	13,30	
3.6.3	Кухня-ниша	5,40	
3.6.4	Холл	8,10	
3.6.5	С/У	6,40	
		48,30	
7			
3.7.1	Комната	13,80	
3.7.2	Кухня	12,30	
3.7.3	Холл	8,60	
3.7.4	С/У	3,40	
		34,80	
8			
3.8.1	Комната	20,60	
3.8.2	Кухня	10,20	
3.8.3	Холл	7,40	
3.8.4	С/У	5,10	
		43,30	
9			
3.9.1	Комната	14,50	
3.9.2	Кухня-ниша	7,50	
3.9.3	Холл	4,20	
3.9.4	С/У	5,20	
		31,40	
10			
3.10.1	Комната	13,90	
3.10.2	Кухня-ниша	6,80	
3.10.3	Холл	6,10	
3.10.4	С/У	5,10	
		31,90	


Экспликация помещений 17-22 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
11			
3.11.1	Комната	16,00	
3.11.2	Кухня	11,00	
3.11.3	Холл	5,10	
3.11.4	С/У	4,70	
		36,80	
12			
3.12.1	Комната	18,70	
3.12.2	Кухня	11,30	
3.12.3	Холл	8,60	
3.12.4	С/У	4,50	
		43,10	
13			
3.13.1	Комната №1	13,40	
3.13.2	Комната №2	15,40	
3.13.3	Кухня-ниша	5,20	
3.13.4	Холл	7,80	
3.13.5	С/У	3,60	
		45,40	
14			
3.14.1	Комната №1	11,80	
3.14.2	Комната №2	11,00	
3.14.3	Кухня-ниша	5,40	
3.14.4	Холл	4,10	
3.14.5	С/У	5,60	
		37,90	
15			
3.15.1	Комната №1	17,00	
3.15.2	Комната №2	14,70	
3.15.3	Кухня	18,00	
3.15.4	Холл	13,50	
3.15.5	С/У №1	4,00	
3.15.6	С/У №2	5,10	
		72,30	

Экспликация помещений 17-22 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
16			
3.16.1	Комната №1	18,50	
3.16.2	Комната №2	16,20	
3.16.3	Кухня	12,30	
3.16.4	Холл	10,20	
3.16.5	С/У	5,30	
		62,50	
17			
3.17.1	Комната №1	11,70	
3.17.2	Комната №2	12,40	
3.17.3	Кухня-ниша	7,30	
3.17.4	Холл	5,80	
3.17.5	Гардеробная	7,40	
3.17.6	С/У	5,40	
		50,00	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
3.1	Лестница	19,20	
3.2	Лестница	17,60	
3.3	Тамбур-шлюз	2,80	
3.4	Тамбур-шлюз	2,90	
3.5	Тамбур-шлюз	2,60	
3.6	Тамбур-шлюз	1,90	
3.7	Лифтовый холл	5,80	
3.8	Лифтовый холл/ПБЗ	21,20	
3.9	Коридор	46,60	
3.10	Коридор	47,10	
		167,70	
		910,90	

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø50мм до Ø100мм.




Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø15мм до Ø40мм.




Примечание: расстояние между опорами выбирается в зависимости от диаметра трубопровода согласно СП 73.13330.2016.

Узел прохода труб через перегородки




Масштаб 1:50

Узел расположения sprinklerной головки относительно остекления здания




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа sprinklerной головки должно быть не более 400 мм.

Узел прохода труб через перекрытия



Узел прохода труб через стены



Узел прохода труб через перекрытия





Схема установки оросителя под потолком розетки вниз




ПРИМЕЧАНИЯ

- Граница раздела - пол тех.пространства (2этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
- Расстояние от центра теплового датчика sprinklerного оросителя до плоскости стены не должно превышать 15 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
- Пожарные краны установить на высоте 1,35м(х115)мм уровня чистого пола.
- Ввод инженерных сетей в квартиры выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на входе в номер.
- Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
- Питающие и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления или спускового устройства, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
- Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.

0,000=145,800

Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"					ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1		
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой					по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2		
Автоматическое sprinklerное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть					Стадия	Лист	Листов
Изм.					Р	6	
Н. контр. Нач. Отдела					План систем АУПТ и ВПВ 17-18 этаж.		
ИП ТИТОВ					Формат А1		

План систем АУПТ и ВПВ 19-22 этаж (отм. +60,300, +63,600, +66,900, +70,200).




Экспликация помещений 17-22 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1	3.1.1 Комната	12,10	
	3.1.2 Кухня-ниша	6,50	
	3.1.3 Холл	5,10	
	3.1.4 С/У	5,70	
2		29,40	
	3.2.1 Комната №1	20,60	
	3.2.2 Комната №2	14,40	
	3.2.3 Кухня	12,60	
	3.2.4 Холл	7,60	
	3.2.5 С/У №1	4,30	
	3.2.6 С/У №2	1,90	
3		61,40	
	3.3.1 Комната	8,00	
	3.3.2 Кухня-ниша	5,90	
	3.3.3 Холл	4,90	
	3.3.4 С/У	4,80	
4		23,60	
	3.4.1 Комната №1	14,40	
	3.4.2 Комната №2	14,90	
	3.4.3 Кухня-ниша	5,80	
	3.4.4 Холл	7,80	
	3.4.5 С/У	6,70	
5		49,60	
	3.5.1 Комната №1	11,20	
	3.5.2 Комната №2	13,40	
	3.5.3 Кухня-ниша	6,30	
	3.5.4 Холл	5,00	
	3.5.5 С/У	5,60	
		41,50	

Экспликация помещений 17-22 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
6	3.6.1 Комната №1	15,10	
	3.6.2 Комната №2	13,30	
	3.6.3 Кухня-ниша	5,40	
	3.6.4 Холл	8,10	
	3.6.5 С/У	6,40	
		48,30	
7	3.7.1 Комната	13,80	
	3.7.2 Кухня	12,30	
	3.7.3 Холл	5,30	
	3.7.4 С/У	3,40	
		34,80	
8	3.8.1 Комната	20,60	
	3.8.2 Кухня	10,20	
	3.8.3 Холл	7,40	
	3.8.4 С/У	5,10	
		43,30	
9	3.9.1 Комната	14,50	
	3.9.2 Кухня-ниша	7,50	
	3.9.3 Холл	4,20	
	3.9.4 С/У	5,20	
		31,40	
10	3.10.1 Комната	13,90	
	3.10.2 Кухня-ниша	6,80	
	3.10.3 Холл	6,10	
	3.10.4 С/У	5,10	
		31,90	

Экспликация помещений 17-22 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
11	3.11.1 Комната	16,00	
	3.11.2 Кухня	11,00	
	3.11.3 Холл	5,10	
	3.11.4 С/У	4,70	
		36,80	
12	3.12.1 Комната	18,70	
	3.12.2 Кухня	11,30	
	3.12.3 Холл	8,60	
	3.12.4 С/У	4,50	
		43,10	
13	3.13.1 Комната №1	13,40	
	3.13.2 Комната №2	15,40	
	3.13.3 Кухня-ниша	5,20	
	3.13.4 Холл	7,80	
	3.13.5 С/У	3,60	
		45,40	
14	3.14.1 Комната №1	11,80	
	3.14.2 Комната №2	11,00	
	3.14.3 Кухня-ниша	5,40	
	3.14.4 Холл	4,10	
	3.14.5 С/У	5,60	
		37,90	
15	3.15.1 Комната №1	17,00	
	3.15.2 Комната №2	14,70	
	3.15.3 Кухня	18,00	
	3.15.4 Холл	13,50	
	3.15.5 С/У №1	4,00	
	3.15.6 С/У №2	5,10	
		72,30	


Экспликация помещений 17-22 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
16	3.16.1 Комната №1	18,50	
	3.16.2 Комната №2	16,20	
	3.16.3 Кухня	12,30	
	3.16.4 Холл	10,20	
	3.16.5 С/У	5,30	
		62,50	
17	3.17.1 Комната №1	11,70	
	3.17.2 Комната №2	12,40	
	3.17.3 Кухня-ниша	7,30	
	3.17.4 Холл	5,80	
	3.17.5 Гардеробная	7,40	
	3.17.6 С/У	5,40	
		50,00	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
3.1	Лестница	19,20	
3.2	Лестница	17,60	
3.3	Тамбур-шлюз	2,80	
3.4	Тамбур-шлюз	2,90	
3.5	Тамбур-шлюз	2,60	
3.6	Тамбур-шлюз	1,90	
3.7	Лифтовый холл	5,80	
3.8	Лифтовый холл/ПБЗ	21,20	
3.9	Коридор	46,60	
3.10	Коридор	47,10	
		167,70	
		910,90	

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø50мм до Ø100мм.




Примечание: расстояние между опорами выбирается в зависимости от диаметра трубопровода согласно СП 73.13330.2016.

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø15мм до Ø40мм.




Узел прохода труб через перегородки




Масштаб 1:50

Узел расположения sprinklerной головки относительно остекления здания




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа sprinklerной головки должно быть не более 400 мм.

Узел прохода труб через перекрытия



Узел прохода труб через стены



Узел прохода труб через перекрытия





Схема установки оросителя под потолком розетки вниз



ПРИМЕЧАНИЯ

- Граница раздела - пол тех.пространства (3этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
- Расстояние от центра теплового знака sprinklerного оросителя до плоскости стены не должно превышать 1,5 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
- Пожарные краны установить на высоте 1,35м (1,15м) от уровня чистого пола.
- Ввод инженерных сетей в apartmentны выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на входе в номер.
- Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016
- Питание и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления или спускного устройства, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
- Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.


- Условные обозначения:
- ПК Шкаф пожарный ШПК встроенный
 - Сигнализатор потока жидкости
 - Затвор дисковый
 - Ороситель sprinklerный универсальный (1 зона)
 - Ороситель sprinklerный универсальный (2 зона)
 - Ороситель sprinklerный универсальный с тепловым экраном
 - Ороситель sprinklerный универсальный под воздуховодом
 - Кран шаровый Ø20
- Условные обозначения:
- B2.1 Трубопровод противопожарного водопровода (зона 1)
 - B2.2 Трубопровод противопожарного водопровода (зона 2)
 - B2.1.1 Трубопровод автоматического sprinklerного пожаротушения (зона 1)
 - B2.1.2 Трубопровод автоматического sprinklerного пожаротушения (зона 2)

0,000=145,800

Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"						ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1					
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой						по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2					
Автоматическое sprinklerное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть						Стадия					
Изм.						Лист					
Разработал						Лист					
Проверил						Лист					
ГИП						Лист					
Н. контр.						Лист					
Нач. Отдела						Лист					

Формат А1

Ивл. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		



Муфта 1/2" (стальная)

Ороситель sprinkлерный

80-300"

Экспликация помещений 27 этаж			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15			
3.15.1	Комната №1	18,60	
3.15.2	Комната №2	16,30	
3.15.3	Кухня	12,40	
3.15.4	Холл	10,20	
3.15.5	С/У	5,20	
		62,70	
16			
3.16.1	Комната №1	11,80	
3.16.2	Комната №2	12,40	
3.16.3	Кухня-ниша	9,40	
3.16.4	Холл	7,90	
3.16.5	Гардеробная	7,40	
3.16.6	С/У	5,40	
		50,30	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
3.1	Лестница	19,30	
3.2	Лестница	17,70	
3.3	Тамбур-шлюз	2,90	
3.4	Тамбур-шлюз	2,80	
3.5	Тамбур-шлюз	2,70	
3.6	Тамбур-шлюз	1,90	
3.7	Лифтовый холл	2,00	
3.8	Лифтовый холл/ПЭЗ	62,10	
3.9	Коридор	41,80	
3.10	Коридор	47,00	
		164,20	
		916,00	

Анкер забивной
M10x40

Шпилька
M10

Хомут для
стандартных нагрузок

Technical drawing of a pipe joint with a sleeve. The drawing shows a cross-section of a pipe (Трубопровод) with a diameter of $D+20\text{mm}$, joined by a sleeve (Гильза стальная) with a diameter of D . The joint is sealed with a gasket (Герметик).

	Шкаф пожарный ШПК встроенный
	Сенсор уровня потока жидкости
	Защитный диск
	Опрыскиватель универсальный (1 зона)
	Опрыскиватель универсальный (2 зона)
	Опрыскиватель универсальный с тепловым экраном
	Опрыскиватель универсальный под воздухоподводом
	Кран шаровый Ø20

В2.1	Трубопровод противопожарного водопровода (зона 1)
В2.2	Трубопровод противопожарного водопровода (зона 2)
В2.11	Трубопровод автоматического sprinkлерного пожаротушения (зона 1)
В2.12	Трубопровод автоматического sprinkлерного пожаротушения (зона 2)

Узел расположения sprinklerной головки относительно остекления здания

400

500

Остекление

Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа спринклерной головки должно быть не более 400 мм.


1. Граньца раздела - на пол простирания 1 (Занай) до пр. раздела ГКО-303-22-А-АПТЗ
2. Расстояние от центра пелюхавого знака до спринг-налого отверстия на пелюхосе не должно превышать 15 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
3. Покрывные трубы устанавливаются на высоте 135см (1'15"см) над поверхностью пола.
4. Вход из оросительных сетей в аппараты должны выполняться согласно разрезу расположения коммуникаций на входе в ороситель.
5. Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73-133.2016.
6. Планировка и распределение трубопроводов проложить: с уклоном в сторону узла управления или ступенчатого устройства, равным не менее:
 - 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
 - 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
7. Использование трубопроводов АПТЗ в качестве опор для фреонов коммуникаций не допускается.

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа "Каньен"	ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1		
						Мультифункциональный гостиничный комплекс с подземной автоматической пожарной защитой по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2-2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подко.	Подпись	Дата				
Разработал		Дейнекина			10.04	Автоматическое sprinkлерное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть.		Стадия	Лист
Проверил		Журков			10.04			Р	8
ГИП		Парфенов			10.04				
Н. контр.		Петеркова			10.04	План систем АУПТ и ВПВ 23-26 этаж.		ИП ТИТОВ	
Нач. Отдела		Токарь			10.04				

Формат A1

План систем АУПТ и ВПВ 27 этаж (отм. +86,700).




Экспликация помещений 27 этаж			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1			
3.1.1	Комната	12,10	
3.1.2	Кухня-ниша	6,50	
3.1.3	Холл	5,10	
3.1.4	С/У	5,40	
		29,10	
2			
3.2.1	Комната №1	16,70	
3.2.2	Комната №2	15,30	
3.2.3	Комната №3	15,00	
3.2.4	Комната №4	19,30	
3.2.5	Кухня-ниша	8,10	
3.2.6	Холл	6,60	
3.2.7	Гардеробная	3,20	
3.2.8	С/У №1	3,10	
3.2.9	С/У №2	5,00	
		92,30	
3			
3.3.1	Комната №1	14,40	
3.3.2	Комната №2	14,90	
3.3.3	Кухня-ниша	5,60	
3.3.4	Холл	8,00	
3.3.5	С/У	6,90	
		49,80	
4			
3.4.1	Комната №1	11,20	
3.4.2	Комната №2	13,40	
3.4.3	Кухня-ниша	6,30	
3.4.4	Холл	5,10	
3.4.5	С/У	5,30	
		41,30	

Экспликация помещений 27 этаж			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
5			
3.5.1	Комната №1	15,20	
3.5.2	Комната №2	13,40	
3.5.3	Кухня-ниша	5,40	
3.5.4	Холл	8,30	
3.5.5	С/У	6,20	
		48,50	
6			
3.6.1	Комната	13,90	
3.6.2	Кухня	12,30	
3.6.3	Холл	5,30	
3.6.4	С/У	3,40	
		34,90	
7			
3.7.1	Комната	20,80	
3.7.2	Кухня	10,30	
3.7.3	Холл	7,50	
3.7.4	С/У	5,10	
		43,70	
8			
3.8.1	Комната	14,60	
3.8.2	Кухня-ниша	7,60	
3.8.3	Холл	4,30	
3.8.4	С/У	4,80	
		31,30	
9			
3.9.1	Комната	13,90	
3.9.2	Кухня-ниша	6,80	
3.9.3	Холл	6,20	
3.9.4	С/У	4,70	
		31,60	


Экспликация помещений 27 этаж			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
10			
3.10.1	Комната	16,00	
3.10.2	Кухня	11,00	
3.10.3	Холл	5,30	
3.10.4	С/У	4,50	
		36,80	
11			
3.11.1	Комната	18,80	
3.11.2	Кухня	11,40	
3.11.3	Холл	8,60	
3.11.4	С/У	4,20	
		43,00	
12			
3.12.1	Комната №1	13,50	
3.12.2	Комната №2	15,50	
3.12.3	Кухня-ниша	5,20	
3.12.4	Холл	8,10	
3.12.5	С/У	3,60	
		45,90	
13			
3.13.1	Комната №1	11,90	
3.13.2	Комната №2	11,00	
3.13.3	Кухня-ниша	5,40	
3.13.4	Холл	4,40	
3.13.5	С/У	5,20	
		37,90	
14			
3.14.1	Комната №1	17,10	
3.14.2	Комната №2	14,70	
3.14.3	Кухня	18,10	
3.14.4	Холл	13,90	
3.14.5	С/У №1	4,10	
3.14.6	С/У №2	4,80	
		72,70	

Экспликация помещений 27 этаж			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15			
3.15.1	Комната №1	18,60	
3.15.2	Комната №2	16,30	
3.15.3	Кухня	12,40	
3.15.4	Холл	10,20	
3.15.5	С/У	5,20	
		62,70	
16			
3.16.1	Комната №1	11,80	
3.16.2	Комната №2	12,40	
3.16.3	Кухня-ниша	7,40	
3.16.4	Холл	5,90	
3.16.5	Гардеробная	7,40	
3.16.6	С/У	5,40	
		50,30	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
3.1	Лестница	19,30	
3.2	Лестница	17,70	
3.3	Тамбур-шлюз	2,90	
3.4	Тамбур-шлюз	2,80	
3.5	Тамбур-шлюз	2,70	
3.6	Тамбур-шлюз	1,90	
3.7	Лифтовый холл	6,00	
3.8	Лифтовый холл/ПБЗ	22,10	
3.9	Коридор	41,80	
3.10	Коридор	47,00	
		164,20	
		916,00	

Монтаж к перекрытию трубопроводов
от Ø50мм до Ø100мм.




Монтаж к перекрытию трубопроводов
от Ø15мм до Ø40мм.




Примечание: расстояние между опорами
выбирается в зависимости от диаметра
трубопровода согласно СП 73.13330.2016.

Узел прохода труб через перегородку




Масштаб 1:50

Узел расположения sprinklerной головки
относительно остекления здания




Примечание:
- Sprinkler располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
- Расстояние от перекрытия до низа sprinklerной головки должно быть
не более 400 мм.




Узел прохода труб через перекрытия

Узел прохода труб
через перекрытия



Узел прохода труб
через стены



План

Разрез





Схема установки оросителя
под потолком розеткой вниз



Условные обозначения:

- Шкаф пожарный ШПК
встроенный
- Сигнализатор потока
жидкости
- Затвор дисковый
- Ороситель sprinklerный
универсальный (1 зона)
- Ороситель sprinklerный
универсальный (2 зона)
- Ороситель sprinklerный
универсальный с тепловым экраном
- Ороситель sprinklerный
универсальный под воздуховодом
- Кран шаровый Ø20

Условные обозначения:





- Трубопровод противопожарного водопровода (зона 1)
- Трубопровод противопожарного водопровода (зона 2)
- Трубопровод автоматического sprinklerного пожаротушения (зона 1)
- Трубопровод автоматического sprinklerного пожаротушения (зона 2)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Граница раздела - пол тех.пространства (2этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
2. Расстояние от центра теплового знака sprinklerного оросителя до плоскости стены не
должно превышать 1,5 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
3. Пожарные краны установить на высоте 1,35м (±1,15) от уровня чистого пола.
4. Ввод инженерных сетей в аппараты выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций
на входе в номер.
5. Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
6. Питающие и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления
или спускного устройства, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
7. Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.

0,000=145,800

Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"				ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1			
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автоматической				по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2			
Автоматическое sprinklerное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3.				Жилая часть			
План систем АУПТ и ВПВ 27 этаж.				ИП ТИТОВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	Метод.	Подпись	Дата	Стадия	Лист
Разработал	Дейкина	10.24				р	9
Проверил	Жуков	10.24					
ГИП	Ларфенов	10.24					
Н. контр.	Петеркова	10.24					
Нач. Отдела	Токарь	10.24					

Ивл. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано



Анкер-шпилька
М8х75/10
Пластина опорная
М10
Шпилька
М10
Хомут для стандартных нагрузок

Экспликация помещений 32 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
5			
3.5.1	Комната №1	15,20	
3.5.2	Комната №2	13,40	
3.5.3	Умыв-ниша	5,40	
3.5.4	Холл	8,30	
3.5.5	C/V	6,20	
		48,50	
6			
3.6.1	Комната	13,90	
3.6.2	Умыв.	12,30	
3.6.3	Холл	5,30	
3.6.4	C/V	3,40	
		34,90	
7			
3.7.1	Комната	20,80	
3.7.2	Умыв.	10,30	
3.7.3	Холл	7,50	
3.7.4	C/V	5,00	
		43,60	
8			
3.8.1	Комната	14,60	
3.8.2	Умыв-ниша	7,60	
3.8.3	Холл	4,30	
3.8.4	C/V	4,80	
		31,30	
9			
3.9.1	Комната	13,90	
3.9.2	Умыв-ниша	6,80	
3.9.3	Холл	6,20	
3.9.4	C/V	4,70	


Анкер заливной
M10x40

Шпилька
M10

Хомут для


Экспликация помещений 32 этажа.		
Наименование помещения	Площадь, м ²	Кат. пом.
	31,60	
Комната	16,00	
Куряя	11,00	
Холл	5,30	
С/У	4,50	
	36,80	
Комната	18,80	
Куряя	11,40	
Холл	8,60	
С/У	4,20	
	43,00	
Комната №1	13,50	
Комната №2	15,30	
Куряя-ниша	5,20	
Холл	8,10	
С/У	3,60	
	45,70	
Комната №1	11,90	
Комната №2	11,00	
Куряя-ниша	5,40	
Холл	4,30	
С/У	5,20	
	37,80	
Комната №1	17,10	
Комната №2	14,70	

Узел прохода тунд через перегородки



Ματθαῖος 1:50

Узел расположения спринклерной головки
относительно остекления здания



Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа спринклерной голоки должно быть не более 400 мм.

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | Шкаф пожарный ШПК
встроенный |
|  | Сигнализатор потока
жидкости |
|  | Затвор дисковый |
|  | Ороситель спринклерный
универсальный (1 зона) |
|  | Ороситель спринклерный
универсальный (2 зона) |
|  | Ороситель спринклерный
универсальный с тепловым экраном |
|  | Ороситель спринклерный
универсальный под воздуховодом |
|  | Кран шаровый Ø20 |

Условные обозначения:

- | | |
|------|--|
| B2.1 | Трубопровод противопожарного водопровода (зона 1) |
| B2.2 | Трубопровод противопожарного водопровода (зона 2) |
| B2.1 | Трубопровод автоматического спринклерного пожаротушения (зона 1) |
| B2.2 | Трубопровод автоматического спринклерного пожаротушения (зона 2) |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Грань развела - на угол перпендикулярно (Грмж) Далее см. развел (КО-7330-22, Р-АПТ 3)
2. Расстояние от центра теплового зажима (расстояние от осязности стены не должно превышать 15 см), максимальное расстояние между осязками составляет 35 смпр.
3. Поверхность крыш установить на высоте 1,35м (1х15м от уровня чистого пола.
4. Ввод инженерных сетей в apartments выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на плане в укн.
5. Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
6. Плиточный и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону зала управления или спускового устройства, равным не менее:
 - 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
 - 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
7. Использование трубопроводов АПТ в качестве опл. для других конструкций не допускается.

0,000=145,800

ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1

комплекс с подземной


и мур, вл. 222/2

Стадия	

p

ИП ТИТОВ

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




Экспликация помещений 32 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1	3.1.1 Комната	12,10	
	3.1.2 Кухня-ниша	6,50	
	3.1.3 Холл	5,10	
	3.1.4 С/У	5,40	
		29,10	
2	3.2.1 Комната №1	16,70	
	3.2.2 Комната №2	15,30	
	3.2.3 Комната №3	15,00	
	3.2.4 Комната №4	19,30	
	3.2.5 Кухня-ниша	8,10	
	3.2.6 Холл	6,60	
	3.2.7 Гардеробная	3,20	
	3.2.8 С/У №1	3,10	
	3.2.9 С/У №2	5,00	
		92,30	
3	3.3.1 Комната №1	14,40	
	3.3.2 Комната №2	14,90	
	3.3.3 Кухня-ниша	5,60	
	3.3.4 Холл	8,00	
	3.3.5 С/У	6,90	
		49,80	
4	3.4.1 Комната №1	11,20	
	3.4.2 Комната №2	13,40	
	3.4.3 Кухня-ниша	6,30	
	3.4.4 Холл	5,10	
	3.4.5 С/У	5,30	
		41,30	

Экспликация помещений 32 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
5	3.5.1 Комната №1	15,20	
	3.5.2 Комната №2	13,40	
	3.5.3 Кухня-ниша	5,40	
	3.5.4 Холл	8,30	
	3.5.5 С/У	6,20	
		48,50	
6	3.6.1 Комната	13,90	
	3.6.2 Кухня	12,30	
	3.6.3 Холл	5,30	
	3.6.4 С/У	3,40	
		34,90	
7	3.7.1 Комната	20,80	
	3.7.2 Кухня	10,30	
	3.7.3 Холл	7,50	
	3.7.4 С/У	5,00	
		43,60	
8	3.8.1 Комната	14,60	
	3.8.2 Кухня-ниша	7,60	
	3.8.3 Холл	4,30	
	3.8.4 С/У	4,80	
		31,30	
9	3.9.1 Комната	13,90	
	3.9.2 Кухня-ниша	6,80	
	3.9.3 Холл	6,20	
	3.9.4 С/У	4,70	
		31,60	

Экспликация помещений 32 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
10	3.10.1 Комната	16,00	
	3.10.2 Кухня	11,00	
	3.10.3 Холл	5,30	
	3.10.4 С/У	4,50	
		36,80	
11	3.11.1 Комната	18,80	
	3.11.2 Кухня	11,40	
	3.11.3 Холл	8,60	
	3.11.4 С/У	4,20	
		43,00	
12	3.12.1 Комната №1	13,50	
	3.12.2 Комната №2	15,30	
	3.12.3 Кухня-ниша	5,20	
	3.12.4 Холл	8,10	
	3.12.5 С/У	3,60	
		45,70	
13	3.13.1 Комната №1	11,90	
	3.13.2 Комната №2	11,00	
	3.13.3 Кухня-ниша	5,40	
	3.13.4 Холл	4,30	
	3.13.5 С/У	5,20	
		37,80	
14	3.14.1 Комната №1	17,10	
	3.14.2 Комната №2	14,70	
		31,80	


Экспликация помещений 32 этажа.			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15	3.15.1 Комната №1	12,70	
	3.15.2 Комната №2	19,20	
	3.15.3 Комната №3	15,30	
	3.15.4 Кухня	12,90	
	3.15.5 Холл	16,20	
	3.15.6 С/У №1	5,20	
	3.15.7 С/У №2	4,20	
		85,70	
16	3.16.1 Комната	12,10	
	3.16.2 Кухня-ниша	6,80	
	3.16.3 Холл	7,30	
	3.16.4 С/У	4,20	
		30,40	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
	3.1 Лестница	19,30	
	3.2 Лестница	17,70	
	3.3 Тамбур-шлюз	3,00	
	3.4 Тамбур-шлюз	2,80	
	3.5 Тамбур-шлюз	2,70	
	3.6 Тамбур-шлюз	1,90	
	3.7 Лифтовый холл	6,00	
	3.8 Лифтовый холл/ЛБЗ	22,10	
	3.9 Коридор	41,80	
	3.10 Коридор	161,40	
		915,90	

Монтаж к перекрытию трубопровода от Ø50мм до Ø100мм.




Примечание: расстояние между опорами выбирается в зависимости от диаметра трубопровода согласно СП 73.13330.2016.

Монтаж к перекрытию трубопровода от Ø15мм до Ø40мм.




Узел прохода труб через перегородки




Масштаб 1:50

Узел расположения sprinklerной головки относительно остекления здания




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа sprinklerной головки должно быть не более 400 мм.

Узел прохода труб через перекрытия



Узел прохода труб через стены



Узел прохода труб через перекрытия





Схема установки оросителя под потолком розеткой вниз




ПРИМЕЧАНИЯ

- Граница раздела - пол тех.пространства (2этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
- Расстояние от центра теплового замка sprinklerного оросителя до плоскости стены не должно превышать 1,5 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
- Пожарные краны установить на высоте 1,35м/1,15м от уровня чистого пола.
- Ввод инженерных сетей в квартиры выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на входе в номер.
- Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
- Питание и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления или спускного устройства, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
- Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.

0,000=145,800

Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"						ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1		
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой						по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2		
Разработал: Дейнекина						Автоматическое sprinklerное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть		
Проверил: Жуков						Стадия		
ГИП: Парфенов						Лист		
Н. контр. Петеркова						Листов		
Нач. Отдела: Токарь						Р		
План систем АУПТ и ВПВ 32 этаж.						ИП ТИТОВ		

План систем АУПТ и ВПВ 33 этаж (отм. +106,500).




Экспликация помещений 33 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
3.0.1. Общественная терраса			
76,80			
1. Номер Студии			
3.1.1.	Комната	12,10	
3.1.2.	Кухня-ниша	6,50	
3.1.3.	Холл	5,10	
3.1.4.	С/У	5,40	
2. Номер 4Е-комнатный			
3.2.1.	Комната №1	16,70	
3.2.2.	Комната №2	15,30	
3.2.3.	Комната №3	15,00	
3.2.4.	Комната №4	19,30	
3.2.5.	Кухня-ниша	8,10	
3.2.6.	Холл	6,60	
3.2.7.	Гардеробная	3,20	
3.2.8.	С/У №1	3,10	
3.2.9.	С/У №2	5,00	
3. Номер 2Е-комнатный			
3.3.1.	Комната №1	14,40	
3.3.2.	Комната №2	14,90	
3.3.3.	Кухня-ниша	5,60	
3.3.4.	Холл	8,00	
3.3.5.	С/У	6,90	

Экспликация помещений 33 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
4. Номер 2Е-комнатный			
3.4.1.	Комната №1	11,20	
3.4.2.	Комната №2	13,40	
3.4.3.	Кухня-ниша	6,30	
3.4.4.	Холл	5,10	
3.4.5.	С/У	5,30	
5. Номер 2Е-комнатный			
3.5.1.	Комната №1	15,20	
3.5.2.	Комната №2	13,40	
3.5.3.	Кухня-ниша	5,40	
3.5.4.	Холл	8,30	
3.5.5.	С/У	6,20	
6. Номер 4Е-комнатный			
3.6.1.	Комната №1	15,10	
3.6.2.	Комната №2	18,20	
3.6.3.	Комната №3	21,50	
3.6.4.	Комната №4	41,90	
3.6.5.	Кухня-ниша	7,00	
3.6.6.	Холл	6,70	
3.6.7.	Гардеробная	2,10	
3.6.8.	С/У №1	3,40	
3.6.9.	С/У №2	3,70	
3.6.10.	Терраса	24,60	

Экспликация помещений 33 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
7. Номер 2Е-комнатный			
3.7.1.	Комната №1	37,30	
3.7.2.	Комната №2	17,40	
3.7.3.	Кухня-ниша	4,40	
3.7.4.	Холл	10,90	
3.7.5.	С/У	4,80	
3.7.6.	Терраса	35,70	
8. Номер 3-комнатный			
3.8.1.	Комната №1	12,70	
3.8.2.	Комната №2	19,20	
3.8.3.	Комната №3	15,30	
3.8.4.	Кухня	12,90	
3.8.5.	Холл	16,30	
3.8.6.	С/У №1	5,20	
3.8.7.	С/У №2	4,20	
9. Номер Студии			
3.9.1.	Комната	12,10	
3.9.2.	Кухня-ниша	6,80	
3.9.3.	Холл	7,30	
3.9.4.	С/У	4,20	


Экспликация помещений 33 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Гостиничный комплекс, места общего пользования			
3.1.	Лестница	25,10	
3.2.	Лестница	17,70	
3.3.	Тамбур-шлюз	1,90	
3.4.	Тамбур-шлюз	2,90	
3.5.	Тамбур-шлюз	2,70	
3.6.	Тамбур-шлюз	1,90	
3.7.	Лифтовый холл	6,00	
3.8.	Лифтовый холл/ТБЗ	22,10	
3.9.	Коридор	35,90	
3.10.	Коридор	33,50	
Техническое пространство			
Тех. пространство			
3.4.1.	Пространство для прокладки коммуникаций	4,10	
3.4.2.	Пространство для прокладки коммуникаций	20,30	
		882,80	

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø50мм до Ø100мм.




Примечание: расстояние между опорами выбирается в зависимости от диаметра трубопровода: согласно СП 73.13330.2016.

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø15мм до Ø40мм.




Узел прохода труб через перегородки



Масштаб 1:50


Узел расположения sprinklerной головки относительно остекления здания




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа sprinklerной головки должно быть не более 400 мм.

Узел прохода труб через перекрытия

Узел прохода труб через перекрытия



Узел прохода труб через стены



План

Разрез





Схема установки оросителя под потолком розеткой вниз



ПРИМЕЧАНИЯ

- Граница раздела - пол тех.пространства (2этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
- Расстояние от центра теплового зонта sprinklerного оросителя до плоскости стены не должно превышать 1,5 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
- Пожарные краны установить на высоте 1,35м (х1,15) от уровня чистого пола.
- Ввод инженерных сетей в apartments выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на фасаде в номер.
- Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
- Путем и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления или спускового устройства, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
- Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.

Условные обозначения:

- ПК Шкаф пожарный ШПК встроенный
- Сигнализатор потока жидкости
- Затвор дисковый
- Ороситель sprinklerный универсальный (1 зона)
- Ороситель sprinklerный универсальный (2 зона)
- Ороситель sprinklerный универсальный с тепловым экраном
- Ороситель sprinklerный универсальный под воздуховодом
- Кран шаровый Ø20

Условные обозначения:

- B2.1 Трубопровод противопожарного водопровода (зона 1)
- B2.2 Трубопровод противопожарного водопровода (зона 2)
- B2.1.1 Трубопровод автоматического sprinklerного пожаротушения (зона 1)
- B2.1.2 Трубопровод автоматического sprinklerного пожаротушения (зона 2)

0,000=145,800


Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"						ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1		
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой						по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2		
Автоматическое sprinklerное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть						Стадия	Лист	Листов
И. контр. Петеркова						Р	12	
Нач. Отдела Токарь						ИП ТИТОВ		




Экспликация помещений 34 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
3.0.1	Общественная терраса	83,00	
1		83,00	
3.1.1	Комната	12,10	
3.1.2	Кухня-ниша	6,50	
3.1.3	Холл	5,10	
3.1.4	С/У	5,40	
2		29,10	
3.2.1	Комната №1	13,90	
3.2.2	Комната №2	14,70	
3.2.3	Комната №3	26,20	
3.2.4	Комната №4	12,40	
3.2.5	Комната №5	33,30	
3.2.6	Кухня-ниша	11,30	
3.2.7	Холл	10,80	
3.2.8	Коридор	8,10	
3.2.9	С/У №1	6,70	
3.2.10	С/У №2	6,80	
3.2.11	Терраса	27,00	
3		171,20	
3.3.1	Комната №1	18,10	
3.3.2	Комната №2	14,70	
3.3.3	Комната №3	17,40	
3.3.4	Кухня-ниша	4,40	
3.3.5	Холл	14,60	
3.3.6	С/У	4,80	

Экспликация помещений 34 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
		74,00	
4			
3.4.1	Комната №1	12,70	
3.4.2	Комната №2	19,20	
3.4.3	Комната №3	15,30	
3.4.4	Кухня	12,90	
3.4.5	Холл	16,30	
3.4.6	С/У №1	5,20	
3.4.7	С/У №2	4,20	
		85,80	
5			
3.5.1	Комната	12,10	
3.5.2	Кухня-ниша	6,80	
3.5.3	Холл	7,30	
3.5.4	С/У	4,20	
		30,40	
Гостиничный комплекс: места общего пользования			
3.1	Лестница	25,30	
3.2	Лестница	17,70	
3.3	Тамбур-шлюз	2,70	
3.4	Тамбур-шлюз	4,70	
3.5	Тамбур-шлюз	2,70	
3.6	Лифтовый холл/ЛБЗ	22,10	
3.7	Лифтовый холл	6,00	
3.8	Коридор	29,10	
3.9	Коридор	38,60	
		148,90	
Техническое пространство			
3.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	6,00	
3.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	24,10	
3.4.3	Пространство для прокладки коммуникаций	22,80	
		52,90	
		675,30	

Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø150мм.




Монтаж к перекрытию трубопроводов от Ø15мм до Ø40мм.




Примечание: расстояние между опорами трубопровода согласно СП 73.13330.2016.

Узел прохода труб через перегородки




Масштаб 1:50


Узел расположения sprinklerной головки относительно остекления здания




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа sprinklerной головки должно быть не более 400 мм.



Узел прохода труб через перекрытия



Узел прохода труб через стены



Узел прохода труб через перекрытия





Схема установки оросителя под потолком розеткой вниз



ПРИМЕЧАНИЯ.

- Граница раздела - пол тех.пространства (3этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
- Расстояние от центра теплового замка sprinklerного оросителя до плоскости стены не должно превышать 1,5 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
- Пожарные краны установить на высоте 1,35м (±115)от уровня чистого пола.
- Ввод инженерных сетей в аппараты выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на входе в номер.
- Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
- Питающие и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления или спускового устройства, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
- Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.



0,000=145,800

Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"						ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1		
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой						по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2		
Автоматическое sprinklerное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть						Стадия	Лист	Листов
План систем АУПТ и ВПВ 34 этаж.						Р	13	
ИП ТИТОВ								




Экспликация помещений 35 этажа			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
3.2.9	Терраса	27,00	
		140,90	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
3.1	Лестница	19,30	
3.2	Лестница	17,40	
3.3	Тамбур-шлюз	2,80	
3.4	Тамбур-шлюз	1,90	
3.5	Тамбур-шлюз	2,90	
3.6	Лифтовый холл/ПЭЗ	27,10	
3.7	Лифтовый холл	21,10	
3.8	Коридор	34,20	
3.9	Коридор	38,60	
		145,20	
Техническое пространство			
3.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	2,20	
3.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	12,60	
		14,80	
		463,80	

Монтаж к перекрытию трубопроводов
от Ø15мм до Ø40мм.




Примечание: расстояние между опорами выбирается в зависимости от диаметра трубопровода согласно СП 73.13330.2016.

Узел прохода трыб через перегородки




Машинаδ 1:50

Узел расположения спринклерной головки




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления
-Расстояние от перекрытия до низа спринклерной головки должно быть не более 400 мм.

Узел прохода труб
через перекрытия




Узел прохода труб через стены



Узел прохода тpcд через перекрытия

Схема установки оросителя под потолком розеткой вниз



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Граница раздела - по тек. параметрам (Затяж) Далее см. раздел (ГО-303-22-Р-АП.Э
2. Расстояние от центра теплового заноса спринклерного оросителя до плоскости стены не должно превышать 15 см, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
3. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35м (1,15м уровня чистого пола.
4. Ввод инженерных сетей в appartamentны выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на входе в номер.
5. Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
6. Питание и распределение трубопроводов проложить с уклоном в сторону цула управления или спускового устройства, равным не менее:
 - 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
 - 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
7. Использование трубопроводов АПП в качестве опор для других конструкций не допускается.


Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | Шкаф пожарный ШПК
встроенный |
|  | Сигнализатор потока
жидкости |
|  | Запор дисковый |
|  | Ороситель спринклерный
универсальный (1 зона) |
|  | Ороситель спринклерный
универсальный (2 зона) |
|  | Ороситель спринклерный
универсальный с тепловым экраном |
|  | Ороситель спринклерный
универсальный под воздуховодом |
|  | Кран шаровый Ø20 |

Условные обозначения

- | | |
|--------|--|
| B2.1 | Трубопровод противопожарного водопровода (зона 1) |
| B2.2 | Трубопровод противопожарного водопровода (зона 2) |
| B2.1.1 | Трубопровод автоматического спринклерного пожаротушения (зона 1) |
| B2.1.2 | Трубопровод автоматического спринклерного пожаротушения (зона 2) |

9C



0,000=145,800


комплекс с подземной

мира, вл. 222/2	б	в
-----------------	---	---

P 14


ИП ТИ

Формат A1




Экспликация помещений текстами			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
Гостиничный комплекс места общего пользования			
3.1	Лестница	34,30	
3.2	Тамбур-шлюз	3,00	
3.3	Тамбур-шлюз	3,20	
3.4	Коридор	34,50	
3.5	Коридор	22,60	
		97,60	
Помещение СС			
3.5.1	Помещение СС	21,00	B3
		21,00	
Технические помещения			
3.5.2	Помещение для размещения узлов управления стриклерной установки	6,00	B4
3.5.3	Помещение для размещения узлов управления стриклерной установки	8,50	B4
3.5.4	Электротехническая	21,60	B3
		36,10	
Техническое пространство			
3.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	104,10	
3.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	116,30	
		220,40	

Монтаж к перекрытию трубопровода от Ø50мм.




Примечание: расстояние между опорой выбирается в зависимости от диаметра трубопровода согласно СП 73.13330.2016.

Монтаж к перекрытию трубопровода от Ø15мм до Ø40мм.




Узел прохода труб через перегородки




Масштаб 1:50

Узел расположения стриклерной головки относительно остекления здания




Примечание:
-Спринклер располагать на расстоянии не более 500 мм от остекления.
-Расстояние от перекрытия до низа стриклерной головки должно быть не более 400 мм.


Условные обозначения:




Условные обозначения:



Узел прохода труб через перекрытия



Узел прохода труб через стены



Узел прохода труб через перекрытия






Схема установки оросителя под потолком розеткой вниз




ПРИМЕЧАНИЯ.



- Граница раздела - пол тех.пространства (2этаж) Далее см. раздел ГКО-303-22-Р-АПТ.3
- Расстояние от центра теплового знака стриклерного оросителя до плоскости стены не должно превышать 1,5 метра, максимальное расстояние между оросителями составляет 3,5 метра.
- Пожарные краны установить на высоте 1,35м (х1,15)от уровня чистого пола.
- Ввод инженерных сетей в аппараты выполнять согласно разрезу расположения коммуникаций на входе в номер.
- Монтаж трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016.
- Питающие и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узла управления или спускового устройства, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее 50мм;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром более 50мм.
- Использование трубопроводов АПТ в качестве опор для других конструкций не допускается.




0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"	ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1		
						Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой			
						по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Метод.	Подпись	Дата	Автоматическое стрипкерное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Дейкина			10.24		Р	15	
Проверил		Жуков			10.24				
ГИП		Парфенов			10.24				
Н. контр.		Петеркова			10.24	План систем АУПТ и ВПВ 36 этаж.	ИП ТИТОВ		
Нач. Отдела		Токарь			10.24				







Узел прохода труб через перекрытия



Узел прохода труб через перегородки



Узел установки диафрагмы



1. Диафрагма
А - С - 3х50х50 ГОСТ 19904-90
12х18Н10Т - Н1 ГОСТ 5532-82

2. Статорное кольцо
Проволока ИЛ-П-30 ГОСТ 9389-75




Таблица установки диафрагм с центральными отверстиями в головке цапковой ГЦ-50 у пожарных кранов.

N п/п	Обозначение	Наименование	кол. шт.	Этажи	примечание
1	Водопровод противопожарный 1-й зоны (система ВЗ.1)				
1.1	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø14,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	20	2-4	
1.2	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø14,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	5-6	
1.3	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø15,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	7-8	
1.4	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø15,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	9-10	
1.5	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø16,3мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	11-12	
1.6	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø17,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	13-14	
1.7	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø20,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	15-16	
2	Водопровод противопожарный 2-й зоны (система ВЗ.2)				
2.1	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø13,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	19-20	
2.2	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø13,7мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	21-22	
2.3	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø14,3мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	23-24	
2.4	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø14,7мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	25-26	
2.5	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø15,3мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	27-28	
2.6	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø16,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	29-30	
2.7	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø17,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	31-32	
2.8	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø17,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	33	

Примечания.



1. Диафрагмы на 17,18,34,35 и техническом этажах не предусмотрены.

2. Допускается выполнять диафрагму из других коррозионно-стойких материалов (бронзы, латуни или углеродистой стали с последующей оцинковкой), при условии сохранения требуемой прочности детали.


0,000=145,800

Заказчик: ООО "Арт-группа "Камени"						ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1		
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой						по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2		
Автоматическое спринклерное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть						Стадия	Лист	Листов
И. контр. Петеркова						Р	18	
Нач. Отдела						ИП ТИТОВ		


Схемы систем ВПВ (2-36 этаж) в осях 9/1.0-4.3/А3-Е3. Экорпус.



Узел прохода труб через перекрытия



Узел установки диафрагмы



Узел прохода труб через перегородки




Таблица установки диафрагмы с центральными отверстиями в головке цепной ГЦ-50 у пожарных кранов

N п/п	Обозначение	Наименование	кол. шт.	Этажи	примечание
1	Водопровод противопожарный 1-й зоны (система В2.1)				
1.1	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø14,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	20	2-4	
1.2	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø16,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	5-6	
1.3	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø15,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	7-8	
1.4	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø15,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	9-10	
1.5	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø16,3мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	11-12	
1.6	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø17,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	13-14	
1.7	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø20,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	15-16	
2	Водопровод противопожарный 2-й зоны (система В2.2)				
2.1	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø13,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	19-20	
2.2	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø13,7мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	21-22	
2.3	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø14,3мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	23-24	
2.4	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø14,7мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	25-26	
2.5	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø15,3мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	27-28	
2.6	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø16,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	29-30	
2.7	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø17,0мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	31-32	
2.8	Изготовить	Диафрагма с центральным отверстием Ø17,5мм Сталь IX-13, толщина 3мм, Dн=46мм	16	33	

Примечания.

- Диафрагмы на 17,18,34,35 и техническом этажах не предусмотрены.
- Допускается выполнять диафрагму из других коррозионно-стойких материалов (бронзы, латуни или углеродистой стали с последующей оцинковкой), при условии сохранения требуемой прочности детали.

0,000=145,800

						Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень"	ГКО-303-22-Р-АПТ.3.1				
						Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Проспект мира, вл. 22/2/2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подод.	Подпись	Дата	Автоматическое спринклерное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. Корпус 3. Жилая часть.			Стадия	Лист	Листов
Разработал			Дейкина		10.24				Р	19	
Проверил			Журков		10.24						
ТИП			Парфенов		10.24						
Н. контр.			Петеркова		10.24	Схема системы ВПВ (2-36этаж) в осях 9/1.0-4.3/А3-Е3. Экорпус.			ИП ТИТОВ		
Нач. Отдела			Токьяра		10.24						

Формат А1

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
		3	Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Д=32 мм	ГОСТ 3262-75		Россия	м.	3154		с 10% запасом
		4	Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Д=40 мм	ГОСТ 3262-75		Россия	м.	981		с 10% запасом
		5	Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Д=50 мм	ГОСТ 10704-91		Россия	м.	1543		с 10% запасом
		6	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д=89х3,5 мм	ГОСТ 10704-91		Россия	м.	1096		с 10% запасом
		7	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д=108х4,0 мм	ГОСТ 10704-91		Россия	м.	953		с 10% запасом
		8	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д=133х4,0 мм	ГОСТ 10704-91		Россия	м.	253		с 10% запасом
		9	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д=159х4,5 мм	ГОСТ 10704-91		Россия	м.	300		с 10% запасом
			Арматура трубопроводов							
1.1			Система В2.1							
		1	Затвор поворотный с контроллером положения "открыто- закрыто", с ответными фланцами, Ру=16кгс/см2, Ду 80мм	Machaon BFV-01/W		Динарм	шт.	12		
		2	Автоматический воздухоотводчик Ду 15		065B822300R	Ридан	шт.	4		
		3	Кран шаровый латунный полнопроходной с вн. резьбой, PN40 Ду15	BVR-R	065B8207R	Ридан	шт.	4		
		4	Кран шаровый латунный полнопроходной с вн. резьбой, PN40 Ду20	BVR-R	065B8208R	Ридан	шт.	8		спускники
			Система В2.2							
		1	Затвор поворотный с контроллером положения "открыто- закрыто", с ответными фланцами, Ру=16кгс/см2, Ду 80мм	Machaon BFV-01/W		Динарм	шт.	8		
		2	Затвор поворотный с контроллером положения "открыто- закрыто", с ответными фланцами, Ру=25кгс/см2, Ду 80мм	Machaon BFV-02/W		Динарм	шт.	4		
		3	Автоматический воздухоотводчик Ду 15		065B822300R	Ридан	шт.	4		
1.2		4	Кран шаровый латунный полнопроходной с вн. резьбой, PN40 Ду15	BVR-R	065B8207R	Ридан	шт.	4		
		5	Кран шаровый латунный полнопроходной с вн. резьбой, PN40 Ду20	BVR-R	065B8208R	Ридан	шт.	8		спускники
			Система В21.1							
		1	Затвор поворотный с контроллером положения "открыто- закрыто", с ответными фланцами, Ру=16кгс/см2, Ду 100мм	Machaon BFV-01/W		Динарм	шт.	32		
		2	Автоматический воздухоотводчик Ду 15		065B822300R	Ридан	шт.	4		
		3	Кран шаровый латунный полнопроходной с вн. резьбой, PN40 Ду15	BVR-R	065B8207R	Ридан	шт.	4		
1.3										
Взаим. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										
						1	3	-	100-25	09.25
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"				ГКО-303-22-Р-АПТ 3.1.СО
										Лист
										2

1.1

1.2

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-ре-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
4	Кран шаровый латунный полнопроходной с вн. резьбой, PN40 Ду20	BVR-R	065B8208R	Ридан	шт.	32		
5	Сигнализатор потока жидкости (СПЖ), Ру=16кгс/см2, Ду100	СПЖ «Стрим» v4		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	32		
	Система B21.2							
1	Затвор поворотный с контроллером положения "открыто- закрыто",							
	с ответными фланцами, Ру=16кгс/см2, Ду 100мм	Machaon BFV-01/W		Динарм	шт.	18		
2	Затвор поворотный с контроллером положения "открыто- закрыто",							
	с ответными фланцами, Ру=25кгс/см2, Ду 100мм	Machaon BFV-02/W		Динарм	шт.	18		
3	Затвор поворотный с контроллером положения "открыто- закрыто",							
	с ответными фланцами, Ру=16кгс/см2, Ду 150мм	Machaon BFV-01/W		Динарм	шт.	4		
4	Автоматический воздухоотводчик Ду 15		065B822300R	Ридан	шт.	4		
5	Кран шаровый латунный полнопроходной с вн. резьбой, PN40 Ду15	BVR-R	065B8207R	Ридан	шт.	4		
6	Кран шаровый латунный полнопроходной с вн. резьбой, PN40 Ду20	BVR-R	065B8208R	Ридан	шт.	37		
7	Сигнализатор потока жидкости (СПЖ), Ру=16кгс/см2, Ду100	СПЖ «Стрим» v4		ЗАО ПО «Спецавтоматика»	шт.	18		
8	Сигнализатор потока жидкости (СПЖ), Ру=20кгс/см2, Ду100	СПЖ «Поток»		Динарм	шт.	18		
9	Узел управления спринклерный водозаполненный, Ру=16кгс/см2, Ду							
	150мм	УУ-С150/1,6 В-ВФ		ЗАО ПО "Спецавтоматика"	компл.	4		
	Оборудование							
	Система B2.1							
1	Шкаф пожарный встраиваемый закрытый, красный, правое открывание,							
	кассета для рукава 51 мм, в комплекте:	ШПК-320-12 В3 (пр. откр.)		НПО "Пульс"	компл.	64	31	
1.1	Шкаф пожарный встраиваемый закрытый, красный. Габарит 700x1350x300	ШПК-320-12 В3		НПО "Пульс"	шт.	1		
1.2	Головка соединительная напорная цапковая Ру=1,0 Мпа Ду-50	ГМ-50		НПО "Пульс"	шт.	2		
1.3	Головка соединительная рукавная Ру=1,0 Мпа Ду-50	ГР-50		НПО "Пульс"	шт.	4		
1.4	Рукав пожарный напорный латексный 50 мм (скатка 20м)			НПО "Пульс"	шт.	2		
1.5	Ствол пожарный ручной дспр. 13мм	РС 50		НПО "Пульс"	шт.	2		
1.6	Клапан пожарного крана запорный угловой латунный PN16 Ду-50							
	в комплекте с датчиком положения	КПЛ-50		Динарм	шт.	2		
1.7	Огнетушитель порошковый	ОП-5		НПО "Пульс"	шт.	2		

1	2	-	100-25		09.25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"

ГКО-303-22-Р-АПТ 3.1.СО

[illegible]

Инд. № подл.			
		Подп. и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудован	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
2.7	Огнетушитель порошковый	ОП-5		НПО "Пульс"		2		
3	Диафрагма для пожарного крана d=13,7 мм				шт.	16		
4	Диафрагма для пожарного крана d=14,0 мм				шт.	18		
5	Диафрагма для пожарного крана d=14,3 мм				шт.	16		
6	Диафрагма для пожарного крана d=14,5 мм				шт.	16		
7	Диафрагма для пожарного крана d=14,7 мм				шт.	16		
8	Диафрагма для пожарного крана d=15,0 мм				шт.	16		
9	Диафрагма для пожарного крана d=15,3 мм				шт.	16		
10	Диафрагма для пожарного крана d=15,5 мм				шт.	16		
11	Диафрагма для пожарного крана d=16,0 мм				шт.	16		
12	Диафрагма для пожарного крана d=16,3 мм				шт.	16		
13	Диафрагма для пожарного крана d=17,0 мм				шт.	16		
14	Диафрагма для пожарного крана d=17,5 мм				шт.	22		
15	Диафрагма для пожарного крана d=20,0 мм				шт.	16		
	Спринклеры							
1	Оросители спринклерные водяные универсальные стандартного	ТУ325		ТУСО	шт.	6143		с 10% запасом на испытания
2	реагирования, Кф80, температура срабатывания 57С							
3	Муфта переходная резьбовая Д3/4"x1/2"	ГОСТ 17376-2001			шт.	6143		с 10% запасом
4	Тепловой экран 400х400				шт.	5		с 10% запасом
	Крепежные принадлежности и покраска							
1	Хомут крепления (анкер, шпилька, хомут)							
2	Д=159х4,5 мм				компл.	38		
3	Д=133х4,0 мм				компл.	58		
4	Д=108х4,0 мм				компл.	327		
5	Д=89х3,5 мм				компл.	613		
6	Д=50 мм				компл.	673		
7	Д=40 мм				компл.	418		
8	Д=32 мм				компл.	1843		

Инв.	Подп. и дата	Взаим. инв. №