

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Комплекс строительно-монтажных работ и сдаче ИД в РСО по устройству наружные сети дождевой канализации. по объекту: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1».

№ пп	Наименование условий	Содержание условий
1.	Наименование работ и объекта	«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой»
2.	Вид работ	Комплекс СМР по устройству: Наружные сети дождевой канализации.
3.	Место расположения объекта	г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1
4.	Заказчик/ Генподрядчик	АО ГК «Основа»
5.	Основание	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком
6.	Сроки выполнения работ	1 ЭТАП - 60 календарных дней 2 ЭТАП - 75 календарных дней (начало работ июнь 2027 года)
7.	Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание; 2. Укрупненная ведомость объемов работ на тендерной площадке; 3. Список контактных лиц; 4. Рабочие материалы. 5. Комплекс чертежей проекта: ГКО-343/25-Н-Р-ДК Наружные сети ливневой канализации.
8.	Задача претендента	• Разработать коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу исполнительной документации: • В стоимость работ учесть: • Вывоз грунта при разработке траншей сети, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ")»; • Монтаж наружных сетей дождевой канализации; • Учесть обратную засыпку инженерной сети песком и устройством песчаной подушки с к-том уплотнение 0,98; • Разработать ППР; • Все необходимые мероприятия по вызову представителей строительного контроля,

		технического надзора для освидетельствования и сдачи работ; • Проведение промежуточных, окончательных испытаний, достаточных для проведения сдачи системы в эксплуатирующую организацию, предоставление результатов в ГУП «Мосводосток»; • Подготовка комплектов ИД систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации с оригиналами паспортов оборудования и материалов. • Восстановление благоустройства территории; В предложении должен быть представлен график производства работ.
9.	Требования к выполнению работ.	Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства. <u>1. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:</u> 1. Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями. 2. Открытие/закрытие ордера ОАТИ выполняется силами и за счет Подрядчика при необходимости. 3. Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком); 4. Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; 5. Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; 6. Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения; <u>2. В части выполнения работ:</u> 1. Обеспечить технологическую последовательность выполнения работ согласно РД. 2. Обеспечить сохранность инженерных систем 3. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ, согласно регламента департамента строительства г. Москва; 4. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; <u>3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:</u> 1. На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки.

		2. Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; 3. Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ; 4. При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ; 5. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; 6. Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ.
11.	Требования к оформлению документации и сдачи работ.	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. 2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком/Генподрядчиком проект производства работ, график производства работ. 3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику. 4. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику/Генподрядчику. 5. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику.
12.	Особые требования	1. До предоставления коммерческого предложения подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объёмов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. 2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный 3. Заказчиком/Генподрядчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. 5. В стоимости коммерческого предложения включить следующие работы: СМР по дождевой канализации: 1. Монтаж наружных сетей дождевой канализации. 6. В стоимости КП предусмотреть СМР по восстановлению благоустройства территории: 1. Восстановление нарушенного благоустройства в зоне проведения работ; 2. Выполнить установку и бетонирование гильз в местах ввода коммуникаций, гидроизоляцию и «зачеканку» мета прохода 3. Выравнивание и приведение в проектную отметку колодцев; 4. Восстановление дорожного покрытия и тротуарной зоны за границами с устройством бортового камня. 5. Комплексное благоустройство

		территории в зоне присоединения инженерных сетей. 6. Предусмотреть возможный вывоз и утилизацию загрязненного грунта и бетонного боя. 7. В стоимость КП при необходимости, если того потребует строительный процесс и нормы, предусмотреть стоимость работ и материалов по укреплению откосов траншей. 8. В стоимость КП предусмотреть затраты на электроэнергию, включая работы по устройству необходимых для производства работ временных кабельных линий. 9. В стоимости КП должны быть включены затраты на: Оформление документации: 1. Подписание актов освидетельствования скрытых работ (АОСР); 2. Получение акта технической готовности от ГУП «Мосводостока». 3. Получение акта осмотра дождевой канализации. (без замечаний); 4. Согласование исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест» (получение положительного решение о приёме исполнительной документации) и передача заказчику в SIG файле и ДВГ; 5. Получение Ордера на выполнение СМР за пределами границы земельного участка. 6. Получение АКТ ТП по дождевой канализации. Передача документации: 1. Подготовка и передача комплектов исполнительной документации (заказчику, генподрядчику, ресурсоснабжающим организациям); 2. Каждый получатель должен получить отдельный экземпляр документации. 10. Учесть в КП затраты на Терру-360, облачный ресурс посредством которого подрядчиком производиться сдача выполненных работ (см. форму договора). 11. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определено в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР, и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ с подписанием актов приёмов.
--	--	--

13.	Требования к Банковской гарантии	1. БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.
14.	Обмен документами с АО «ГК «Основа»	1. Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2ВМ-9715264590-771501001-201608031259170674591

Перейдите в раздел «Контрагенты» → «+ Поиск и приглашение» и нажмите на ссылку «Загрузить файл со списком ИНН».

