Общество с ограниченной ответственностью «Артрейдес»

РФ, 105318, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Ткацкая, д.1
e-mail: info@artreides.com тел.: +7(915)143-11-22
ОГРН 1215000106199 ИНН 5050152738

«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Архитектурные решения

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Артрейдес»

РФ, 105318, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Ткацкая, д.1
e-mail: info@artreides.com тел.: +7(915)143-11-22
ОГРН 1215000106199 ИНН 5050152738

«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Архитектурные решения

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Главный инженер проекта Д.А. Мартенс

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2026

Разрешение	Обозначение	ГКО-343/25-Р-АР1.2
10-101	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	30	Откорректированы пироги полов	4	Изм.
	04,06, 08,10, 12,14, 16,18, 20,22, 24,35	Добавлены ревизионные люки в МОП и внутри квартир	1	Изм.
	22	Добавлены сечения В-В и Г-Г	1	Изм.
	34	Откорректировано ограждение ОГ-7	4	Изм.
	03,05, 09,11, 13,15, 17,19, 21,23, 33	Гидрофобизированные газосиликатные блоки 150-200мм заменены на газосиликатные блоки 150-200мм. Гидрофобизированные перегородки 100мм заменены на силикатные блоки СППо80	3	Изм.

Согласовано

			11.26
Клинов			
Н.контр			

Изм. внёс	Власов		11.26	ООО «Артрейдес»	Лист	Листов
Составил	Власов		11.26		1	1
ГИП	Мартенс		11.26			
Утвердил	Мартенс		11.26			

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ГКО-343/25-Р-АР1.0	Архитектурные решения. Подземная часть.	
ГКО-343/25-Р-АР1.1	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 1.	
ГКО-343/25-Р-АР1.2	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2.	
ГКО-343/25-Р-АР2	Архитектурные решения. Фасады.	
ГКО-343/25-Р-АР3.1	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1.	
ГКО-343/25-Р-АР3.2	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Корпус 2.	
ГКО-343/25-Р-АР4	Архитектурные решения. Узлы и детали	

Ведомость рабочих чертежей комплекта АР1.2

Лист	Наименование	Примечание
02	Общие данные	
03	Кладочный план 1 этажа на отм. -1,000. Монтажный план этажа на отм. -1,000	
04	Маркировочный план 1 этажа на отм. -1,000. План потолков 1, 1а этажей	
05	Кладочный план 1а этажа на отм. +4,000. Монтажный план 1а этажа на отм. +4,000	
06	Маркировочный план 1а этажа на отм. +4,000	
07	Кладочный план технического пространства на отм. +6,360	
08	Маркировочный план технического пространства на отм. +6,360	
09	Кладочный план 2 этажа на отм. +8,460. Монтажный план 2 этажа на отм. +8,460	
10	Маркировочный план 2 этажа на отм. +8,460	
11	Кладочный план 3 этажа на отм. +11,460. Монтажный план 3 этажа на отм. +11,460	
12	Маркировочный план 3 этажа на отм. +11,460	
13	Кладочный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460. Монтажный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460	
14	Маркировочный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460. Фрагмент плана на отм. +17,460, +20,460, +23,460 в осях (1/2)-(2/2)/(В/2)	
15	Кладочный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460. Монтажный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460	
16	Маркировочный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460. Фрагмент плана на отм. +29,460, +32,460 в осях (7/2)-(8/2)/(В/2)	
17	Кладочный план 11 этажа на отм. +35,460. Монтажный план 11 этажа на отм. +35,460	
18	Маркировочный план 11 этажа на отм. +35,460	
19	Кладочный план 12-18 этажей на отм. +38,460, +41,460, +44,460, +47,460, +50,460, +53,460, +56,460. Монтажный план 12-18 этажей на отм. +38,460, +41,460, +44,460, +47,460, +50,460, +53,460, +56,460	
20	Маркировочный план 12-18 этажей на отм. +38,460, +41,460, +44,460, +47,460, +50,460, +53,460, +56,460. Фрагмент плана на отм. +41,460, +44,460, +47,460, +50,460, +53,460, +56,460 в осях (6/2)-(7/2)/(В/2)	
21	Кладочный план 19 этажа на отм. +59,460. Монтажный план 19 этажа на отм. +59,460	
22	Маркировочный план 19 этажа на отм. +59,460	
23	Кладочный план 20 этажа на отм. +62,460. Монтажный план 20 этажа на отм. +62,460	
24	Маркировочный план 20 этажа на отм. +62,460. План потолков 20 этажа	
25	Кладочный план на отм. +64,580, +65,460	
26	Кладочный план на отм. +67,600	
27	План кровли надстроек на отм. +68,270, +71,270	
28	Маркировочный план на отм. +64,580, +65,460. Маркировочный план на отм. +67,600. Маркировочный пла на отм. + 68,320, +71,360	
30	Разрез 1-1, Разрез 2-2	
31	Лестница в осях (3/2-5/2)-(Б/2-В/2). Фрагменты планов. Разрезы	
32	Лестница в осях (8/2-11/2)-(Б/2-В/2). Фрагменты планов. Разрезы	
33	Ведомость объемов строительных материалов	
34	Спецификация ограждений	
35	Спецификация элементов заполнения дверных проемов	
36	Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Секция 1	
37	Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Секция 2	
38	Спецификация витражей	
39	Экспликация перекрытий	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
03	Ведомость перемычек 1 этажа	
03	Спецификация компонентов элементов перемычек 1 этажа	
03	Спецификация стен и перегородок 1 этажа	
03	Спецификация дверных проемов 1 этажа	
03	Спецификация отверстий 1 этажа	
04	Ведомость перемычек 1а этажа	
04	Спецификация компонентов элементов перемычек 1а этажа	
04	Спецификация стен и перегородок 1а этажа	
04	Спецификация дверных проемов 1а этажа	
04	Спецификация отверстий 1а этажа	
05	Спецификация стен и перегородок технического пространства на отм. +6,360	
05	Спецификация дверных проемов технического пространства на отм. +6,360	
06	Ведомость перемычек 2-3 этажей	
06	Спецификация компонентов элементов перемычек 2-3 этажей	
06	Спецификация стен и перегородок 2-3 этажей	
06	Спецификация оконных проемов 2-3 этажей	
06	Спецификация дверных проемов 2-3 этажей	
06	Спецификация отверстий 2-3 этажей	
07	Ведомость перемычек 4-7 этажей	
07	Спецификация компонентов элементов перемычек 4-7 этажей	
07	Спецификация стен и перегородок 4-7 этажей	
07	Спецификация оконных проемов 4-7 этажей	
07	Спецификация дверных проемов 4-7 этажей	
07	Спецификация отверстий 4-7 этажей	
08	Ведомость перемычек 8-10 этажей	
08	Спецификация компонентов элементов перемычек 8-10 этажей	
08	Спецификация стен и перегородок 8-10 этажей	
08	Спецификация оконных проемов 8-10 этажей	
08	Спецификация дверных проемов 8-10 этажей	
08	Спецификация отверстий 8-10 этажей	
09	Ведомость перемычек 11 этажа	
09	Спецификация компонентов элементов перемычек 11 этажа	
09	Спецификация стен и перегородок 11 этажа	
09	Спецификация оконных проемов 11 этажа	
09	Спецификация дверных проемов 11 этажа	
09	Спецификация отверстий 11 этажа	
10	Ведомость перемычек 12-18 этажей	
10	Спецификация компонентов элементов перемычек 12-18 этажей	
10	Спецификация стен и перегородок 12-18 этажей	
10	Спецификация оконных проемов 12-18 этажей	
10	Спецификация дверных проемов 12-18 этажей	
10	Спецификация отверстий 12-18 этажей	
11	Ведомость перемычек 19 этажа	
11	Спецификация компонентов элементов перемычек 19 этажа	
11	Спецификация стен и перегородок 19 этажа	
11	Спецификация оконных проемов 19 этажа	
11	Спецификация дверных проемов 19 этажа	
11	Спецификация отверстий 19 этажа	
12	Ведомость перемычек 20 этажа	
12	Спецификация компонентов элементов перемычек 20 этажа	
12	Спецификация стен и перегородок 20 этажа	
12	Спецификация оконных проемов 20 этажа	
12	Спецификация дверных проемов 20 этажа	
12	Спецификация отверстий 20 этажа	
13	Ведомость перемычек на отм. +64,580/ +65,460	
13	Спецификация компонентов элементов перемычек на отм. +64,580/ +65,460	
13	Спецификация стен и перегородок на отм. +64,580/ +65,460	
13	Спецификация дверных проемов на отм. +64,580/ +65,460	
14	Ведомость перемычек на отм. +67,600	
14	Спецификация компонентов элементов перемычек на отм. +67,600	
14	Спецификация стен и перегородок на отм. +67,600	
14	Спецификация дверных проемов на отм. +67,600	
15	Спецификация стен и перегородок на отм. +68,270/ +71,270	
18	Спецификация стен и перегородок	
18	Спецификация компонентов перемычек	
18	Ведомость перемычек	

Общие данные

Рабочая документация объекта «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., влд. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37) . Архитектурные решения.
Надземная часть. Корпус 2
разработана на основании:
- Градостроительный план земельного участка №РФ-77-4-53-3-21-2023-4026-0 от 21.06.2023 г.
- Задание на разработку проектной документации для архитектурно-строительного объекта гражданского назначения, утвержденного Заказчиком и согласованного Департаментом социальной защиты города Москвы.

- уровень ответственности здания - I (по СП 118.13330.2012);
- коэффициент надежности по ответственности - I;
- степень огнестойкости - I (по СП 10.13130.2020);
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 (по СП 4.13130.2013);
- климатическая зона - II (по СП 131.13330.2020);
- скоростной напор ветра по СП 20.13330.2016 для I ветрового района (нормативное значение) - 0.23 кПа;
- вес снегового покрова по СП 20.13330.2016 для III снегового района (расчетное значение) - 1.8 кПа.

Общие указания

1. В данном альбоме представлены планы, разрезы, узлы, спецификации элементов заполнения дверных проемов, ведомость объёмов строительных материалов надземной части проектируемого здания .
Спецификация элементов заполнения проемов представлена для мест общего пользования и технических помещений. Отделка помещений представлена в томе ГКО-343/25-Р-АР3.2. "Архитектурные решения. Отделка. Корпус 2".

2. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 171,1.

3. Строительные материалы на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ.

4. Кирпичные перегородки(в помещениях с повышенной влажностью) выполнять из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-2012 размерами 250х120х65мм марки 100, на растворе марки М75, соблюдая следующие условия:
- перегородки возводить после монтажа инженерных коммуникаций;
- армировать сеткой Вр-1 D=4 (яч.50х50) кирпичные перегородки через каждые пять рядов кладки;
- для контроля укладки арматурной сетки необходимо выпускать ее за грань кладки на 3-5 мм;
- над отверстиями до 700 мм укладывать арматуру 2 D12 А1 с опиранием не менее 200 мм с каждой стороны;
- зазоры в местах прохода инженерных коммуникаций уплотнить цементно-песчаным раствором,
в т.ч. при необходимости с прокладкой негорючего минераловатного утеплителя.
- при выполнении кладки в зимнее время, соблюдать соответствующие требования СП 15.13330.2020
"Каменные и армокаменные конструкции".

5. Перегородки из ячеистого бетона выполнить из блока марки D500, стены из ячеистого бетона толщиной 200мм и более выполнить из блока марки D600 по ГОСТ 31360-2007, соблюдая следующие условия:
- раскрепление кладки из ячеистого газобетонного блока с плитой перекрытия с помощью перфорированной монтажной ленты длиной 320 мм.
- армировать кладку не менее двух стержней А500С d8 через каждые четыре ряда кладки;
- стержни укладывать в специально прорезанные пазы, заполненные монтажным клеем;
- необходима армировать предпоследний ряд блоков под оконными проемами, под перемычками над проемами (не менее 900 мм в обе стороны от проема);

5.1. Перегородки из перегородочной силикатной плиты СПП080 (498х80х248) выполнять на монтажном клее для тонкошовной кладки, соблюдая следующие условия:
- первый ряд укладывать на подготовку из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм, армированную сеткой Вр-1 D=4 (яч.50х50);
- армировать базальтовой кладочной сеткой (яч.25х25, толщина 0,5мм, прочность на разрыв не менее 50 кН/м) с шагом 500мм по высоте;
- обеспечить перевязку плит со смещением не менее 100мм относительно нижележащего вертикального шва;
- вертикальное крепление к несущим конструкциям выполнить при помощи перфоленты с шагом 500мм по высоте; соединить с несущими конструкциями стальными уголками 75х8 L=150мм с шагом не более 1250мм; при этом количество связей к каждой вертикальной несущей конструкции должно быть не менее 3 шт;
- соединять с перекрытиями, с устройством связей из перфоленты с шагом не более 1500мм; между перегородкой и перекрытием обеспечить деформационный шов не менее 20мм, заполненный минеральной ватой.

6. Отверстия в перекрытиях после прокладки коммуникаций забетонировать (класс бетона не ниже В25).

7. Допускается замена изделий, оборудования и материалов на других производителей по выбору Заказчика с аналогичными техническими параметрами согласно проекта, и имеющих сертификат соответствия.

8. Перегородки, через которые проходят инженерные коммуникации, выполнять в два этапа:
- без отверстий до высоты 2000 мм;
- с устройством отверстий по месту после прокладки всех инженерных коммуникаций.
- отверстия 300х300мм и менее сверлить по месту.

9. Обстройку вытяжных воздуховодов и шахты дымоудаления выполнить после монтажа вентиляционного оборудования из газобетонных блоков толщиной 100 мм (EI150), на цементно-песчаном растворе М100 с затиркой швов снаружи. Воздуховод дымоудаления на чертежах АР условно не показан, показывается в разделе ОВ.

10. После прокладки инженерных коммуникаций отверстия в стенах заделать цементно-песчаным раствором на всю толщину конструкции, отверстия в противопожарных стенах и перегородках заделать обеспечив соответствующий предел огнестойкости.

11. Все стены и перегородки не доводить до плиты перекрытия на 30- 40 мм. Заделку стыка перегородки с перекрытием выполнять минеральной ватой плотностью 30 кг/м.куб. с последующей зачеканкой шва цементно-песчанным раствором.

12. Все кладочные размеры проставлены без учета отделочного слоя. Все кладочные планы рассматривать совместно с чертежами КЖ,ОВ,ВК,ТС,ЭО,СС.

13. Производство работ в зимнее время, выполняется в соответствии со СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", а также указаниями на листах рабочего проекта.

14. Перечень работ, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых
- Кладку стен и перегородок
- Кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время.
- Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.
- Утепление наружных стен и перегородок.
- Установка оконных и дверных блоков.
- Устройство оснований под полы.
- Устройство гидроизоляционного ковра.
- Устройство звукоизоляции полов и перегородок.

15. Объёмы материалов и работ даны без учета нормы расхода

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП 15.13330.2020	Каменные и армокаменные конструкции	
СП 50.13330.2020	Тепловая защита зданий	
СП 4.13130.2013	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	
ГОСТ 31360-2007	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения	
ГОСТ 31359-2007	Блоки ячеистые автоклавного твердения. Общие технические условия.	
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.	
ГОСТ 25718-83	Грунтовки АК-068 и АК-070. Технические условия.	
ГОСТ 18374-79	Эмали ХВ-110 и ХВ-113. Технические условия.	
ГОСТ 23279-2012	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.	
ГОСТ 103-2006	Прокат сортовой горячекатаный полосовой.	
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.	
ГОСТ 9467-75	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей.	

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Мартенс			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Стадия	Лист	Листов
Р	02	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Общие данные

ООО "Артрейдес"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А1

Кладочный план 1 этажа на отм. -1,000



Монтажный план 1 этажа на отм. -1,000



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

Спецификация стен и перегородок 1 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600×100×250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	3,23	0,32	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	112,98	16,95	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	523,00	104,60	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	9,35	3,74	400
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	6,20	1,05	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	113,28	9,06	80

Спецификация отверстий 1 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.2	300x300	+3,810	4	Отв.ОВ
Отв.2а	300x300	+4,760	2	Отв.ОВ
Отв.4	400x400	+3,760	3	Отв.ОВ
Отв.4а	400x400	+4,210	2	Отв.ОВ
Отв.5	700x400	+2,000	2	Отв.ОВ
Отв.5а	700x400	+4,200	2	Отв.ОВ
Отв.8	1200x500	+4,100	1	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+3,000	1	Отв.ОВ
Отв.14	1100x800	+3,500	1	Отв.ОВ
Отв.15	1200x800	+3,000	1	Отв.ОВ
Отв.16	700x1000	+4,000	1	Отв.ОВ
Отв.17	800x1000	+3,000	3	Отв.ОВ
Отв.19	800x1100	+3,500	1	Отв.ОВ












Спецификация дверных проемов 1 этажа

Номер проёма	Размер проёма, ШхВ	Кол-во
4	2100x900	6
5	2100x1000	3
7	2100x1100	1
9	2100x1200	1
11	2100x1450	1

Спецификация компонентов элементов перемычек 1 этажа


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	2	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100x200x8 (шаг 500 мм)	33	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	2	8,613	
12	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1300мм)	2	8,957	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	2	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
19	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1600 мм)	8	11,024	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	2	13,436	
22	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1850 мм)	2	12,747	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110x110x7 (L=200 мм)	2	2,378	
36	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1400мм)	6	0,553	
37	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1500мм)	3	0,593	

Ведомость перемычек 1 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		1
ПР1-3		1
ПР1-5		1
ПР1-5п		1
ПР1-6		1
ПР1-7		2
ПР2-1		1
ПР2-2		2
ПР2-3п		1
ПР4-1		2
ПР4-2		1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный - 150мм ρ=90 кг/м³- 50мм, ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м*°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м*°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- (1) Марка оконного проема



0,000=171,1

							ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101			11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов				05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин				05.26	
Н. контр.		Клинов				05.26	Кладочный план 1 этажа на отм. -1,000. Монтажный план этажа на отм. -1,000
ГИП		Мартенс				05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	03	

ООО "Артрейдес"

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Маркировочный план 1 этажа на отм. -1,000



План потолков 1, 1а этажей



Экспликация помещений 1 этажа


Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
0. МОП			
П302	Лестница	20,74	
П303	Вестибюль	30,15	
П304	Тамбур-шлюз	12,47	
П305	Тамбур	8,39	
П306	Тамбур	8,11	
П307	Помещение консьержа	8,11	
П308	ПУИ	2,28	В4
П309	Тамбур	3,76	
П310	С/у	1,62	
П402	Вестибюль	25,27	
П403	Тамбур-шлюз	11,24	
П404	Тамбур	6,42	
П405	Тамбур	7,17	
П406	Помещение консьержа	16,80	
П407	ПУИ	6,64	В4
П408	С/у	4,70	
		173,85	
Помещения без конкретной технологии (БКТ 5)			
В501	Тамбур	6,63	
В502	Помещение БКТ5	68,07	
В503	С/у МГН	4,57	
В504	ПУИ	2,27	В4
		81,54	
Тех. помещения			
Т514	Электрощитовая БКТ	14,20	В3
Т515	Электрощитовая жилой части	18,52	В3
Т517	Помещение связи КП "МПТЦ"	26,24	В3
Т518	Помещение СС	12,88	В3
		71,84	
ЦИН			
Д101	Тамбур	7,72	
Д102	Рабочая зона	89,64	
Д103	Комната приема пищи/ Служебное помещение	7,48	
Д104	ПУИ	2,55	
Д105	С/у МГН	7,51	
		114,90	
Общий итог: 29		442,13	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола или подшивки перекрытия
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- к-1 — Марка козырька
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции / этаж; номер помещения / номер квартиры)

Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
5. Спецификацию козырков см. л. 33 данного раздела



0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	3	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 2? (ЗАО, ??.07.0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Маркировочный план 1 этажа на отм. -1,000. План потолков 1, 1а этажей
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	04	

ООО "Артрейдес"

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.




Кладочный план 1а этажа на отм. +4,000



Монтажный план 1а этажа на отм. +4,000



Ведомость перемычек 1а этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		1
ПР1-7		1
ПР4-1		1

Спецификация отверстий 1а этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.2	300х300	+3,860	1	Отв.ОВ
Отв.9	800х600	+3,560	2	Отв.ОВ
Отв.11	1160х750	-0,240	1	Отв.ОВ

Спецификация дверных проемов 1а этажа

Номер проёма	Размер проёма, ВхШ	Кол-во
4	2100х900	1
6	2100х1050	1

Спецификация компонентов элементов перемычек 1а этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	6	1,256	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	2	9,646	
19	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1600 мм)	2	11,024	
36	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1400мм)	3	0,553	

Спецификация стен и перегородок 1а этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	3,80	0,38	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	32,23	4,83	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	129,38	25,88	200
Перегородки из полнотелого керамического кирпича марки марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 на цем. песчаном растворе М100, армированые каждые 4 ряда Вр-1 Д4, сетка 50х50	11,06	1,33	120
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	73,34	5,50	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	11,57	1,97	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	17,95	1,44	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	40,86	8,17	200

1


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков P=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков P=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)

ПР1 Марка перемычки

(1) Марка дверного проема

1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку стыков С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР12
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Гарбузова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план 1а этажа на отм. +4,000. Монтажный план 1а этажа на отм. +4,000
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	05	

ООО "Артрейдес"


Формат А1

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Сечение А-А




Экспликация помещений 1а этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
0. МОП			
А201	Тамбур	13,17	
А202	Тамбур	11,36	
А203	Вестибюль	32,05	
А204	ПУИ	7,21	
А205	Колясочная	40,62	
А206	Лестница	19,58	
А301	Тамбур	7,24	
А302	Тамбур	6,21	
А303	Вестибюль	35,50	
А304	Колясочная	39,26	
А305	ПУИ	4,29	
А306	Лестница	11,86	
Тех. помещения			
А401	Лестница	8,82	
Общий итог: 13		237,15	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола или подшивки перекрытия
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- к-1 — Марка козырька
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции, этаж, номер помещения, номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
5. Спецификацию козырков см. л. 33 данного раздела

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	Стадия: Р; Лист: 06; Листов:
Н. контр.		Клинов			05.26	Маркировочный план 1а этажа на отм. +4,000
ГИП		Мартенс			05.26	ООО "Артрейдес"


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Спецификация стен и перегородок технического пространства на отм. +6,360


Описание	Площадь, м^2	Объем, м^3	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	60,33	12,07	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	8,36	0,63	75

Спецификация дверных проемов технического пространства на отм. +6,360

Номер проёма	Размер проёма, ВхШ	Кол-во
1	1750x900	2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков P=600 кг/м^3, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков P=600 кг/м^3, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м^3- 50мм; ρ=37 кг/м^3- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м^3; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР1.2		
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 2? (ЗАО, 77:07:0004010:37)		
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Сережкин			05.26		Р	07	
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план технического пространства на отм. +6,360	ООО "Артрейдес"		
ГИП		Мартенс			05.26				


Формат А2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений Техпространства

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
2.21.0.5	Помещение	161,60	
2.21.0.6	Помещение	154,31	
П101	Лестница	9,03	

Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	Стадия: Р; Лист: 08; Листов:
Н. контр.		Клинов			05.26	Маркировочный план технического пространства на отм. +6,360
ГИП		Мартенс			05.26	ООО "Артрейдес"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А2

Кладочный план 2 этажа на отм. +8,460









Монтажный план 2 этажа на отм. +8,460



Спецификация стен и перегородок 2 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	39,50	3,95	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	46,50	6,98	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	156,23	31,25	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	136,98	10,27	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	22,04	2,20	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	14,36	2,44	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	291,93	23,35	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	1,26	0,13	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	110,20	22,04	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600х400х250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	5,94	2,38	400

Ведомость перемычек 2 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР4-1		15
ПР4-2		1
ПР4-3		3
ПР4-4		11

Спецификация компонентов элементов перемычек 2 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	24	1,256	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	8	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
36	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1400мм)	45	0,553	
37	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1500мм)	3	0,593	
38	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1600мм)	9	0,632	
39	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1300мм)	33	0,514	

Спецификация оконных проёмов 2 этажа

Номер проёма	Размер проема, ВхШ	Кол-во
1	1730х1460	1
2	1730х1530	1
3	1730х1560	1
4	1730х1570	1
5	1730х1690	1
7	1730х1900	2
8	1730х1930	1
9	1730х1960	2

Спецификация оконных проёмов 2 этажа

Номер проёма	Размер проема, ВхШ	Кол-во
10	1730х2090	1
11	1730х2120	1
12	1730х2230	1
13	1730х2270	1
15	1730х2360	1
19	1730х2720	1
20	1730х2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 2 этажа

Номер проёма	Размер проёма, ВхШ	Кол-во
3	2100х750	11
4	2100х900	18
5	2100х1000	2
6	2100х1050	1
7	2100х1100	3
10	2100х1250	1
11	2100х1450	2

Спецификация отверстий 2 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200х200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.2б	1300х300	+2,200	1	Отв.ЭС
Отв.2в	1000х300	+2,200	2	Отв.ЭС
Отв.2г	700х850	+1,000	3	Отв.ЭС
Отв.6	600х450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700х450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100х700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800х800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600х1100	+1,600	1	Отв.ОВ


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)

ПР1 Марка перемычки

(1) Марка дверного проема

1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами 342 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов.
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СПв». Диаметр шнура «Вилатерм СПв подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

							ГКО-343/25-Р-АР12
1	1	Изм.	10-101			11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-к этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004019:39)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 09; Листов:
ГАП		Сережкин			05.26		
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план 2 этажа на отм. +8,460. Монтажный план 2 этажа на отм. +8,460	ООО "Артрейдес"
ГИП		Мартенс			05.26		


Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




Экспликация помещений 2 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.2.0.1	Лестница	13,83	
1.2.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.2.0.3	Коридор	18,08	
1.2.0.4	Тамбур	5,30	
1.2.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,06	
Квартира 01			
1.2.1.1	Жилая комната	16,04	
1.2.1.2	Жилая комната	16,01	
1.2.1.3	Кухня	10,01	
1.2.1.4	С/у	1,92	
1.2.1.5	С/у	3,82	
1.2.1.6	Холл	9,18	
1.2.1.7	Лоджия	3,13	
		60,09	
Квартира 02			
1.2.2.1	Жилая комната	21,17	
1.2.2.2	Кухня	10,13	
1.2.2.3	С/у	4,39	
1.2.2.4	Холл	4,65	
1.2.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.2.3.1	Жилая комната	21,15	
1.2.3.2	Кухня	10,04	
1.2.3.3	С/у	4,04	
1.2.3.4	Холл	5,91	
1.2.3.5	Лоджия	2,68	
		43,82	
Квартира 04			
1.2.4.1	Жилая комната	17,83	
1.2.4.2	Жилая комната	21,85	
1.2.4.3	Кухня	10,02	
1.2.4.4	С/у	5,48	
1.2.4.5	С/у	1,70	
1.2.4.6	Холл	10,27	
1.2.4.7	Встроенный шкаф	2,53	
1.2.4.8	Лоджия	4,58	
		74,26	

Экспликация помещений 2 этажа


Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.2.0.1	Лестница	14,04	
2.2.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.2.0.3	Коридор	18,77	
2.2.0.4	Тамбур	4,07	
2.2.0.5	Переходной балкон	11,09	
		59,82	
Квартира 01			
2.2.1.1	Жилая комната	16,03	
2.2.1.2	Жилая комната	16,02	
2.2.1.3	Кухня	10,31	
2.2.1.4	С/у	4,64	
2.2.1.5	С/у	1,72	
2.2.1.6	Холл	8,21	
2.2.1.7	Балкон	3,23	
		60,15	
Квартира 02			
2.2.2.1	Жилая комната	15,99	
2.2.2.2	Жилая комната	16,99	
2.2.2.3	Кухня	10,04	
2.2.2.4	С/у	1,56	
2.2.2.5	С/у	3,46	
2.2.2.6	Холл	10,16	
2.2.2.7	Лоджия	2,55	
		60,74	
Квартира 03			
2.2.3.1	Жилая комната	21,17	
2.2.3.2	Кухня	10,13	
2.2.3.3	С/у	4,28	
2.2.3.4	Холл	4,92	
2.2.3.5	Лоджия	2,58	
		43,08	
Квартира 04			
2.2.4.1	Жилая комната	16,18	
2.2.4.2	Жилая комната	16,04	
2.2.4.3	Кухня	10,01	
2.2.4.4	С/у	2,02	
2.2.4.5	С/у	3,82	
2.2.4.6	Холл	9,53	
2.2.4.7	Лоджия	3,13	
		60,71	
Общий итог: 61		565,66	

Сечение Б-Б



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения
  - номер секции / этаж
  - номер помещения
  - номер квартиры



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

					ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			05.26
ГАП		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Маркировочный план 2 этажа на отм. +8,460

ООО "Артрейдес"

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 3 этажа на отм. +11,460








Монтажный план 3 этажа на отм. +11,460



Спецификация стен и перегородок 3 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	39,50	3,95	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	46,50	6,98	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	156,23	31,25	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	137,94	10,35	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	22,04	2,20	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	14,36	2,44	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	291,93	23,35	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	1,26	0,13	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	105,37	21,07	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600х400х250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	5,94	2,38	400

Ведомость перемычек 3 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР4-1		15
ПР4-2		1
ПР4-3		3
ПР4-4		11

Спецификация компонентов элементов перемычек 3 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
39	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1300мм)	33	0,514	
36	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1400мм)	45	0,553	
37	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1500мм)	3	0,593	
38	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1600мм)	9	0,632	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	24	1,256	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	8	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	

Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

Спецификация оконных проёмов 3 этажа

Номер проёма	Размер проема, ВхШ	Кол-во
1	1730х1460	1
2	1730х1530	1
3	1730х1560	1
4	1730х1570	1
5	1730х1690	1
7	1730х1900	2
8	1730х1930	1
9	1730х1960	2

Спецификация оконных проёмов 3 этажа

Номер проёма	Размер проема, ВхШ	Кол-во
10	1730х2090	1
11	1730х2120	1
12	1730х2230	1
13	1730х2270	1
15	1730х2360	1
19	1730х2720	1
20	1730х2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 3 этажа


Номер проёма	Размер проёма, ВхШ	Кол-во
3	2100х750	11
4	2100х900	18
5	2100х1000	2
6	2100х1050	1
7	2100х1100	3
10	2100х1250	1
11	2100х1450	2

Спецификация отверстий 3 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п, м	Кол.	Примечание
Отв.1	200х200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.2б	1300х300	+2,200	1	Отв.ЭС
Отв.2в	1000х300	+2,200	2	Отв.ЭС
Отв.2г	700х850	+1,000	3	Отв.ЭС
Отв.6	600х450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700х450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100х700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800х800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600х1100	+1,600	1	Отв.ОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрафобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный - 150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит - 150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план 3 этажа на отм. +11,460. Монтажный план 3 этажа на отм. +11,460
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

ООО "Артрейдес"


Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений 3 этажа


Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.3.0.1	Лестница	13,83	
1.3.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.3.0.3	Коридор	18,08	
1.3.0.4	Тамбур	5,30	
1.3.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,06	
Квартира 01			
1.3.1.1	Жилая комната	16,04	
1.3.1.2	Жилая комната	16,01	
1.3.1.3	Кухня	10,01	
1.3.1.4	С/у	1,92	
1.3.1.5	С/у	3,82	
1.3.1.6	Холл	9,18	
1.3.1.7	Лоджия	3,13	
		60,09	
Квартира 02			
1.3.2.1	Жилая комната	21,17	
1.3.2.2	Кухня	10,13	
1.3.2.3	С/у	4,39	
1.3.2.4	Холл	4,65	
1.3.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.3.3.1	Жилая комната	21,15	
1.3.3.2	Кухня	10,04	
1.3.3.3	С/у	4,04	
1.3.3.4	Холл	5,91	
1.3.3.5	Лоджия	2,68	
		43,82	
Квартира 04			
1.3.4.1	Жилая комната	17,83	
1.3.4.2	Жилая комната	21,85	
1.3.4.3	Кухня	10,02	
1.3.4.4	С/у	5,48	
1.3.4.5	С/у	1,70	
1.3.4.6	Холл	10,27	
1.3.4.7	Встроенный шкаф	2,53	
1.3.4.8	Лоджия	4,58	
		74,26	

Экспликация помещений 3 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.3.0.1	Лестница	14,04	
2.3.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.3.0.3	Коридор	18,77	
2.3.0.4	Тамбур	4,07	
2.3.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.3.1.1	Жилая комната	16,03	
2.3.1.2	Жилая комната	16,02	
2.3.1.3	Кухня	10,31	
2.3.1.4	С/у	4,64	
2.3.1.5	С/у	1,72	
2.3.1.6	Холл	8,21	
2.3.1.7	Балкон	3,23	
		60,15	
Квартира 02			
2.3.2.1	Жилая комната	15,99	
2.3.2.2	Жилая комната	16,99	
2.3.2.3	Кухня	10,04	
2.3.2.4	С/у	1,56	
2.3.2.5	С/у	3,46	
2.3.2.6	Холл	10,16	
2.3.2.7	Лоджия	2,55	
		60,74	
Квартира 03			
2.3.3.1	Жилая комната	21,17	
2.3.3.2	Кухня	10,13	
2.3.3.3	С/у	4,28	
2.3.3.4	Холл	4,92	
2.3.3.5	Лоджия	2,58	
		43,08	
Квартира 04			
2.3.4.1	Жилая комната	16,18	
2.3.4.2	Жилая комната	16,04	
2.3.4.3	Кухня	10,01	
2.3.4.4	С/у	2,02	
2.3.4.5	С/у	3,82	
2.3.4.6	Холл	9,53	
2.3.4.7	Лоджия	3,13	
		60,71	
Общий итог: 61		566,20	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения
  - номер секции
  - этаж
  - номер помещения
  - номер квартиры



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Маркировочный план 3 этажа на отм. +11,460
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

ООО "Артрейдес"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А1

Кладочный план 4-7 этажей на отм. +14,460; +17,460; +20,460; +23,460










Монтажный план 4-7 этажей на отм. +14,460; +17,460; +20,460; +23,460



Спецификация стен и перегородок 4-7 этажей

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	27,21	2,72	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	43,49	6,52	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	174,03	34,80	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	147,34	11,05	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	19,56	1,96	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	14,46	2,46	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	308,12	24,65	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	1,26	0,13	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	103,38	20,67	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600х400х250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	6,16	2,46	400

Ведомость перемычек 4-7 этажей

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-1		2
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР4-1		17
ПР4-4		13

Спецификация компонентов элементов перемычек 4-7 этажей.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	30	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	4	8,613	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	8	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
36	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1400мм)	51	0,553	
39	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1300мм)	39	0,514	

Спецификация оконных проёмов 4-7 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730х1460	1
3	1730х1560	1
4	1730х1570	1
5	1730х1690	1
7	1730х1900	2
8	1730х1930	1
9	1730х1960	2
10	1730х2090	1
11	1730х2120	1

Спецификация оконных проёмов 4-7 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
12	1730х2230	1
13	1730х2270	1
15	1730х2360	1
17	1730х2410	1
18	1730х2470	1
19	1730х2720	1
20	1730х2850	1

Спецификация дверных проемов 4-7 этажей

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100х750	14
4	2100х900	22
6	2100х1050	1
10	2100х1250	1
11	2100х1450	2


Спецификация отверстий 4-7 этажей

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200х200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.2в	1300х300	+2,200	1	Отв.ЭС
Отв.2в	1000х300	+2,200	2	Отв.ЭС
Отв.2г	700х850	+1,000	3	Отв.ЭС
Отв.6	600х450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700х450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100х700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800х800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600х1100	+1,600	1	Отв.ОВ

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит - 150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 — Марка перемычки
- (1) — Марка дверного проема
- 1 — Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку выводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

							ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
ГАП		Сережкин			05.26		
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460. Монтажный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460	ООО "Артрейдес"
ГИП		Мартенс			05.26		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фрагмент плана на отм. +17,460; +20,460; +23,460 в осях (1/2)-(2/2)/(В/2)



Маркировочный план 4-7 этажей на отм. +14,460; +17,460; +20,460; +23,460



Экспликация помещений 4-7 этажей


Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.4.0.1	Лестница	13,83	
1.4.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.4.0.3	Коридор	18,08	
1.4.0.4	Тамбур	5,30	
1.4.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,06	
Квартира 01			
1.4.1.1	Жилая комната	16,04	
1.4.1.2	Жилая комната	16,01	
1.4.1.3	Кухня	10,01	
1.4.1.4	С/у	1,92	
1.4.1.5	С/у	3,82	
1.4.1.6	Холл	9,18	
1.4.1.7	Лоджия	3,12	
		60,09	
Квартира 02			
1.4.2.1	Жилая комната	21,17	
1.4.2.2	Кухня	10,13	
1.4.2.3	С/у	4,39	
1.4.2.4	Холл	4,65	
1.4.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.4.3.1	Жилая комната	16,08	
1.4.3.2	Жилая комната	15,96	
1.4.3.3	Кухня	10,04	
1.4.3.4	С/у	3,11	
1.4.3.5	С/у	1,42	
1.4.3.6	Холл	11,11	
1.4.3.7	Лоджия	2,68	
		60,39	
Квартира 04			
1.4.4.1	Жилая комната	16,03	
1.4.4.2	Жилая комната	16,02	
1.4.4.3	Кухня	10,02	
1.4.4.4	С/у	4,53	
1.4.4.5	С/у	1,95	
1.4.4.6	Холл	7,41	
1.4.4.7	Балкон	3,25	
		59,21	

Экспликация помещений 4-7 этажей

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.4.0.1	Лестница	14,04	
2.4.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.4.0.3	Коридор	18,77	
2.4.0.4	Тамбур	4,07	
2.4.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.4.1.1	Жилая комната	16,03	
2.4.1.2	Жилая комната	16,02	
2.4.1.3	Кухня	10,31	
2.4.1.4	С/у	4,64	
2.4.1.5	С/у	1,72	
2.4.1.6	Холл	8,21	
2.4.1.7	Балкон	3,23	
		60,15	
Квартира 02			
2.4.2.1	Жилая комната	15,99	
2.4.2.2	Жилая комната	16,99	
2.4.2.3	Кухня	10,04	
2.4.2.4	С/у	1,56	
2.4.2.5	С/у	3,46	
2.4.2.6	Холл	10,16	
2.4.2.7	Лоджия	2,55	
		60,74	
Квартира 03			
2.4.3.1	Жилая комната	21,17	
2.4.3.2	Кухня	10,13	
2.4.3.3	С/у	4,28	
2.4.3.4	Холл	4,92	
2.4.3.5	Лоджия	2,58	
		43,08	
Квартира 04			
2.4.4.1	Жилая комната	16,18	
2.4.4.2	Жилая комната	16,04	
2.4.4.3	Кухня	9,99	
2.4.4.4	С/у	2,02	
2.4.4.5	С/у	3,82	
2.4.4.6	Холл	9,53	
2.4.4.7	Лоджия	3,13	
		60,70	
Общий итог: 62		567,70	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения
  - номер секции
  - этаж
  - номер помещения
  - номер квартиры



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	1	Изм.	10-101		11.26
Разработал		Власов			05.26
ГАП		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 2? (ЗАО, ??:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Маркировочный план 4-7 этажей на отм. +14,460, +17,460, +20,460, +23,460. Фрагмент плана на отм. +17,460, +20,460, +23,460 в осях (1/2)-(2/2)/(В/2)

ООО "Артрейдес"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А1

Кладочный план 8-10 этажей на отм. +26,460; +29,460; +32,460










Монтажный план 8-10 этажей на отм. +26,460; +29,460; +32,460



Спецификация стен и перегородок 8-10 этажей

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	28,19	2,82	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	43,49	6,52	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	183,03	36,60	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	144,93	10,87	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	19,16	1,92	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	14,18	2,41	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	307,04	24,56	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	102,93	20,58	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600х400х250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	6,16	2,46	400

Ведомость перемычек 8-10 этажей

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-1		2
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР4-1		17
ПР4-4		13

Спецификация компонентов элементов перемычек 8-10 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
39	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1300мм)	39	0,514	
36	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1400мм)	51	0,553	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	30	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1250мм)	4	8,613	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	8	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1550 мм)	2	10,680	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	

Спецификация оконных проёмов 8-10 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730х1460	1
3	1730х1560	1
4	1730х1570	1
5	1730х1690	1
7	1730х1900	2
8	1730х1930	1
9	1730х1960	2
10	1730х2090	1
11	1730х2120	1

Спецификация оконных проёмов 8-10 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
12	1730х2230	1
13	1730х2270	1
15	1730х2360	1
17	1730х2410	1
18	1730х2470	1
19	1730х2720	1
20	1730х2850	1

Спецификация дверных проемов 8-10 этажей

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100х750	14
4	2100х900	22
6	2100х1050	1
10	2100х1250	1
11	2100х1450	2


Спецификация отверстий 8-10 этажей

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п, м	Кол.	Примечание
Отв.1	200х200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.2б	1300х300	+2,200	1	Отв.ЭС
Отв.2б	1000х300	+2,200	2	Отв.ЭС
Отв.2г	700х850	+1,000	3	Отв.ЭС
Отв.6	600х450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700х450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100х700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800х800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600х1100	+1,600	1	Отв.ОВ

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³, λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77.07.0004.010.37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460. Монтажный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

ООО "Артрейдес"

Формат А1


Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Фрагмент плана на отм. +29,460; +32,460 в осях (7/2)-(8/2)/(В/2)





Экспликация помещений 8-10 этажей


Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.8.0.1	Лестница	13,83	
1.8.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.8.0.3	Коридор	18,08	
1.8.0.4	Тамбур	5,30	
1.8.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,05	
Квартира 01			
1.8.1.1	Жилая комната	15,98	
1.8.1.2	Жилая комната	16,01	
1.8.1.3	Кухня	10,01	
1.8.1.4	С/у	1,95	
1.8.1.5	С/у	3,82	
1.8.1.6	Холл	9,20	
1.8.1.7	Лоджия	2,90	
		59,86	
Квартира 02			
1.8.2.1	Жилая комната	21,17	
1.8.2.2	Кухня	10,13	
1.8.2.3	С/у	4,39	
1.8.2.4	Холл	4,65	
1.8.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.8.3.1	Жилая комната	16,08	
1.8.3.2	Жилая комната	15,96	
1.8.3.3	Кухня	10,04	
1.8.3.4	С/у	3,12	
1.8.3.5	С/у	1,43	
1.8.3.6	Холл	11,11	
1.8.3.7	Лоджия	2,68	
		60,42	
Квартира 04			
1.8.4.1	Жилая комната	16,03	
1.8.4.2	Жилая комната	16,02	
1.8.4.3	Кухня	10,02	
1.8.4.4	С/у	4,53	
1.8.4.5	С/у	1,95	
1.8.4.6	Холл	7,41	
1.8.4.7	Балкон	3,10	
		59,06	

Экспликация помещений 8-10 этажей

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.8.0.1	Лестница	14,04	
2.8.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.8.0.3	Коридор	18,76	
2.8.0.4	Тамбур	4,07	
2.8.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,35	
Квартира 01			
2.8.1.1	Жилая комната	16,05	
2.8.1.2	Жилая комната	16,03	
2.8.1.3	Кухня	10,31	
2.8.1.4	С/у	4,64	
2.8.1.5	С/у	1,72	
2.8.1.6	Холл	8,17	
2.8.1.7	Балкон	3,23	
		60,15	
Квартира 02			
2.8.2.1	Жилая комната	16,02	
2.8.2.2	Жилая комната	16,94	
2.8.2.3	Кухня	10,04	
2.8.2.4	С/у	1,56	
2.8.2.5	С/у	3,46	
2.8.2.6	Холл	10,18	
2.8.2.7	Лоджия	2,55	
		60,75	
Квартира 03			
2.8.3.1	Жилая комната	18,76	
2.8.3.2	Кухня	10,13	
2.8.3.3	С/у	4,28	
2.8.3.4	Холл	5,59	
2.8.3.5	Лоджия	2,58	
		41,34	
Квартира 04			
2.8.4.1	Жилая комната	23,60	
2.8.4.2	Жилая комната	16,04	
2.8.4.3	Кухня	10,01	
2.8.4.4	С/у	2,02	
2.8.4.5	С/у	3,82	
2.8.4.6	Холл	10,02	
2.8.4.7	Балкон	3,78	
		69,28	
Общий итог: 62		574,18	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции — этаж; номер помещения — номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, ТТ.07.0004.010.37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Маркировочный план 8-10 этажей на отм. +26,460, +29,460, +32,460. Фрагмент плана на отм. +29,460, +32,460 в осях (7/2)-(8/2)/(В/2)
ГИП		Мартенс			05.26	ООО "Артрейдес"

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 11 этажа на отм. +35,460



Монтажный план 11 этажа на отм. +35,460










Спецификация стен и перегородок 11 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	27,07	2,71	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	43,49	6,52	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	182,45	36,49	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	144,95	10,87	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	19,16	1,92	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	14,13	2,40	170
Кладка перегородок из силикатного блока СПП№80, толщиной 80мм 498x80x248	308,18	24,65	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	102,92	20,58	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	5,94	2,38	400

1

Ведомость перемычек 11 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-1		2
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР4-1		17
ПР4-4		13

Спецификация компонентов элементов перемычек 11 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
39	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1300мм)	39	0,514	
36	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1400мм)	51	0,553	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100x200x8 (шаг 500 мм)	30	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1250мм)	4	8,613	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1400мм)	8	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1550 мм)	2	10,680	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1950 мм)	4	13,436	

Спецификация оконных проёмов 11 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730x1460	1
3	1730x1560	1
4	1730x1570	1
5	1730x1690	1
7	1730x1900	2
8	1730x1930	1
9	1730x1960	2
10	1730x2090	1
11	1730x2120	1

Спецификация оконных проёмов 11 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
12	1730x2230	1
13	1730x2270	1
15	1730x2360	1
17	1730x2410	1
18	1730x2470	1
19	1730x2720	1
20	1730x2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 11 этажа

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100x750	14
4	2100x900	22
6	2100x1050	1
10	2100x1250	1
11	2100x1450	2

Спецификация отверстий 11 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200x200	+2,250	22	Отв.ОВ
Отв.2б	1300x300	+2,200	1	Отв.ЭС
Отв.2в	1000x300	+2,200	2	Отв.ЭС
Отв.2г	700x850	+1,000	3	Отв.ЭС
Отв.6	600x450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700x450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100x700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600x1100	+1,600	1	Отв.ОВ


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков P=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков P=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СПП№80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СПП№80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³ - 50мм; ρ=37 кг/м³ - 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)

ПР1 Марка перемычки

(1) Марка дверного проема

(1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2	
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-ых этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, ТТ.07.000410.37)	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 17; Листов:
ГАП		Сережкин			05.26		
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план 11 этажа на отм. +35,460. Монтажный план 11 этажа на отм. +35,460	ООО "Артрейдес"
ГИП		Мартенс			05.26		


Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений 11 этажа


Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.11.0.1	Лестница	13,83	
1.11.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.11.0.3	Коридор	18,08	
1.11.0.4	Тамбур	5,30	
1.11.0.5	Переходной балкон	10,95	
		60,05	
Квартира 01			
1.11.1.1	Жилая комната	15,98	
1.11.1.2	Жилая комната	16,01	
1.11.1.3	Кухня	10,01	
1.11.1.4	С/у	1,95	
1.11.1.5	С/у	3,82	
1.11.1.6	Холл	9,20	
1.11.1.7	Лоджия	2,90	
		59,86	
Квартира 02			
1.11.2.1	Жилая комната	21,17	
1.11.2.2	Кухня	10,13	
1.11.2.3	С/у	4,39	
1.11.2.4	Холл	4,65	
1.11.2.5	Лоджия	2,58	
		42,92	
Квартира 03			
1.11.3.1	Жилая комната	15,68	
1.11.3.2	Жилая комната	15,96	
1.11.3.3	Кухня	10,04	
1.11.3.4	С/у	3,12	
1.11.3.5	С/у	1,43	
1.11.3.6	Холл	11,11	
1.11.3.7	Лоджия	2,68	
		60,02	
Квартира 04			
1.11.4.1	Жилая комната	16,03	
1.11.4.2	Жилая комната	16,02	
1.11.4.3	Кухня	10,02	
1.11.4.4	С/у	4,53	
1.11.4.5	С/у	1,95	
1.11.4.6	Холл	7,41	
1.11.4.7	Балкон	3,25	
		59,21	

Экспликация помещений 11 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.11.0.1	Лестница	14,04	
2.11.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.11.0.3	Коридор	18,77	
2.11.0.4	Тамбур	4,07	
2.11.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.11.1.1	Жилая комната	16,03	
2.11.1.2	Жилая комната	16,02	
2.11.1.3	Кухня	10,31	
2.11.1.4	С/у	4,64	
2.11.1.5	С/у	1,72	
2.11.1.6	Холл	8,21	
2.11.1.7	Балкон	3,23	
		60,16	
Квартира 02			
2.11.2.1	Жилая комната	15,95	
2.11.2.2	Жилая комната	17,02	
2.11.2.3	Кухня	10,04	
2.11.2.4	С/у	1,56	
2.11.2.5	С/у	3,46	
2.11.2.6	Холл	10,18	
2.11.2.7	Лоджия	2,55	
		60,75	
Квартира 03			
2.11.3.1	Жилая комната	21,17	
2.11.3.2	Кухня	10,13	
2.11.3.3	С/у	4,28	
2.11.3.4	Холл	4,92	
2.11.3.5	Лоджия	2,58	
		43,08	
Квартира 04			
2.11.4.1	Жилая комната	23,52	
2.11.4.2	Жилая комната	16,04	
2.11.4.3	Кухня	10,01	
2.11.4.4	С/у	2,02	
2.11.4.5	С/у	3,82	
2.11.4.6	Холл	9,53	
2.11.4.7	Балкон	4,19	
		69,12	
Общий итог: 62		575,54	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения
  - номер секции
  - этаж
  - номер помещения
  - номер квартиры



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР12	
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
ГАП		Сережкин			05.26		
Н. контр.		Клинов			05.26	Маркировочный план 11 этажа на отм. +35,460	ООО "Артрейдес"
ГИП		Мартенс			05.26		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460










Монтажный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460



Спецификация стен и перегородок 12-18 этажей

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	27,07	2,71	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	38,87	5,83	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	193,13	38,62	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	119,13	8,93	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	17,54	1,75	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	25,31	4,30	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	311,78	24,94	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	104,26	20,85	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	2,97	1,19	400

Ведомость перемычек 12-18 этажей

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4		1
ПР1-5		1
ПР4-1		17
ПР4-2		1
ПР4-4		12

Спецификация компонентов элементов перемычек 12-18 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	1	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	24	1,256	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	10	9,646	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	1	2,378	
36	ГОСТ Р 52544-2006	А500С ⌀8 (L=1400мм)	51	0,553	
37	ГОСТ Р 52544-2006	А500С ⌀8 (L=1500мм)	3	0,593	
39	ГОСТ Р 52544-2006	А500С ⌀8 (L=1300мм)	36	0,514	

Спецификация оконных проёмов 12-18 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730x1460	1
3	1730x1560	1
4	1730x1570	1
5	1730x1690	1
7	1730x1900	2
8	1730x1930	1
9	1730x1960	2
10	1730x2090	1
11	1730x2120	1

Спецификация оконных проёмов 12-18 этажей

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
12	1730x2230	1
13	1730x2270	1
15	1730x2360	1
16	1730x2400	1
17	1730x2410	1
18	1730x2470	1
19	1730x2720	1
20	1730x2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 12-18 этажей


Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100x750	13
4	2100x900	20
5	2100x1000	1
6	2100x1050	1
10	2100x1250	1
11	2100x1450	2

Спецификация отверстий 12-18 этажей

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200x200	+2,250	20	Отв.ОВ
Отв.2б	1300x300	+2,200	1	Отв.ЭС
Отв.2в	1000x300	+2,200	2	Отв.ЭС
Отв.2г	700x850	+1,000	3	Отв.ЭС
Отв.6	600x450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700x450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100x700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600x1100	+1,600	1	Отв.ОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков $P=600$ кг/м^3, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков $P=600$ кг/м^3, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный ~150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит ~150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка оконного проема
- (1) Марка дверного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР12
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460. Монтажный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

ООО "Артрейдес"

Согласовано


Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат А1

Фрагмент плана на отм. +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460 в осях (6/2)-(7/2)/(В/2)





Экспликация помещений 12-18 этажей


Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.12.0.1	Лестница	13,83	
1.12.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.12.0.3	Коридор	16,63	
1.12.0.4	Тамбур	5,30	
1.12.0.5	Переходной балкон	10,95	
		58,61	
Квартира 01			
1.12.1.1	Жилая комната	17,75	
1.12.1.2	Жилая комната	17,16	
1.12.1.3	Жилая комната	20,28	
1.12.1.4	Кухня	10,01	
1.12.1.5	С/у	1,85	
1.12.1.6	С/у	4,14	
1.12.1.7	Холл	11,24	
1.12.1.8	Лоджия	2,86	
		85,28	
Квартира 02			
1.12.2.1	Жилая комната	16,64	
1.12.2.2	Жилая комната	13,63	
1.12.2.3	Жилая комната	15,21	
1.12.2.4	Кухня	10,04	
1.12.2.5	С/у	3,98	
1.12.2.6	С/у	1,74	
1.12.2.7	Холл	15,19	
1.12.2.8	Лоджия	2,68	
		79,12	
Квартира 03			
1.12.3.1	Жилая комната	16,03	
1.12.3.2	Жилая комната	16,61	
1.12.3.3	Кухня	10,02	
1.12.3.4	С/у	4,53	
1.12.3.5	С/у	1,95	
1.12.3.6	Холл	7,41	
1.12.3.7	Балкон	3,25	
		59,81	

Экспликация помещений 12-18 этажей

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.12.0.1	Лестница	14,04	
2.12.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.12.0.3	Коридор	18,77	
2.12.0.4	Тамбур	4,07	
2.12.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.12.1.1	Жилая комната	16,04	
2.12.1.2	Жилая комната	16,02	
2.12.1.3	Кухня	10,31	
2.12.1.4	С/у	4,64	
2.12.1.5	С/у	1,72	
2.12.1.6	Холл	8,21	
2.12.1.7	Балкон	3,23	
		60,17	
Квартира 02			
2.12.2.1	Жилая комната	15,95	
2.12.2.2	Жилая комната	17,02	
2.12.2.3	Кухня	10,04	
2.12.2.4	С/у	1,56	
2.12.2.5	С/у	3,46	
2.12.2.6	Холл	10,18	
2.12.2.7	Лоджия	2,55	
		60,75	
Квартира 03			
2.12.3.1	Жилая комната	21,17	
2.12.3.2	Кухня	10,13	
2.12.3.3	С/у	4,28	
2.12.3.4	Холл	5,00	
2.12.3.5	Лоджия	2,58	
		43,15	
Квартира 04			
2.12.4.1	Жилая комната	23,52	
2.12.4.2	Жилая комната	16,04	
2.12.4.3	Кухня	10,01	
2.12.4.4	С/у	2,02	
2.12.4.5	С/у	3,82	
2.12.4.6	Холл	9,53	
2.12.4.7	Балкон	4,19	
		69,12	
Общий итог: 59		576,37	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции, этаж, номер помещения, номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР12	
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, ТТ.07.0004.010.37)	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 20; Листов:
ГАП		Сережкин			05.26		
Н. контр.		Клинов			05.26	Маркировочный план 12-18 этажей на отм. +38,460; +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460. Фрагмент плана на отм. +41,460; +44,460; +47,460; +50,460; +53,460; +56,460 в осях (6/2)-(7/2)/(В/2)	ООО "Артрейдес"
ГИП		Мартенс			05.26		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 19 этажа на отм. +59,460










Монтажный план 19 этажа на отм. +59,460



Спецификация стен и перегородок 19 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	28,19	2,82	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	39,15	5,87	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	208,17	41,62	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	109,85	8,24	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	17,58	1,76	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	25,33	4,31	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498х80х248	291,98	23,36	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	115,44	23,08	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600х400х250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	2,97	1,19	400

Ведомость перемычек 19 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		4
ПР1-3		2
ПР1-4п		1
ПР1-5		1
ПР4-1		16
ПР4-2		1
ПР4-4		11

Спецификация компонентов элементов перемычек 19 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8х80	1	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	24	1,256	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1400мм)	10	9,646	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1950 мм)	4	13,436	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х7 (L=200 мм)	1	2,378	
36	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1400мм)	48	0,553	
37	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1500мм)	3	0,593	
39	ГОСТ Р 52544-2006	А500С d8 (L=1300мм)	33	0,514	

Спецификация оконных проёмов 19 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730х1460	1
3	1730х1560	1
4	1730х1570	1
5	1730х1690	1
6	1730х1860	1
7	1730х1900	2
8	1730х1930	1
9	1730х1960	2
10	1730х2090	1

Спецификация оконных проёмов 19 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
11	1730х2120	1
13	1730х2270	1
15	1730х2360	1
16	1730х2400	1
17	1730х2410	1
18	1730х2470	1
19	1730х2720	1
20	1730х2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 19 этажа


Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100х750	11
4	2100х900	19
5	2100х1000	1
6	2100х1050	1
10	2100х1250	1
11	2100х1450	2

Спецификация отверстий 19 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п., м	Кол.	Примечание
Отв.1	200х200	+2,250	19	Отв.ОВ
Отв.2б	1300х300	+2,200	1	Отв.ЭС
Отв.2г	1000х300	+2,200	2	Отв.ЭС
Отв.2г	700х850	+1,000	3	Отв.ЭС
Отв.6	600х450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.7	700х450	+2,250	1	Отв.ОВ
Отв.10	1100х700	+2,000	3	Отв.ОВ
Отв.12	800х800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600х1100	+1,600	1	Отв.ОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 2г (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клунов			05.26	Кладочный план 19 этажа на отм. +59,460. Монтажный план 19 этажа на отм. +59,460
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

ООО "Артрейдес"


Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




Экспликация помещений 19 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.19.0.1	Лестница	13,88	
1.19.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,89	
1.19.0.3	Коридор	16,63	
1.19.0.4	Тамбур	5,30	
1.19.0.5	Переходной балкон	10,95	
		58,66	
Квартира 01			
1.19.1.1	Жилая комната	17,75	
1.19.1.2	Жилая комната	17,16	
1.19.1.3	Жилая комната	20,28	
1.19.1.4	Кухня	10,01	
1.19.1.5	С/у	1,85	
1.19.1.6	С/у	4,14	
1.19.1.7	Холл	11,24	
1.19.1.8	Лоджия	2,90	
		85,32	
Квартира 02			
1.19.2.1	Жилая комната	16,64	
1.19.2.2	Жилая комната	13,63	
1.19.2.3	Жилая комната	15,21	
1.19.2.4	Кухня	10,04	
1.19.2.5	С/у	3,96	
1.19.2.6	С/у	1,73	
1.19.2.7	Холл	15,17	
1.19.2.8	Лоджия	2,66	
		79,03	
Квартира 03			
1.19.3.1	Жилая комната	16,03	
1.19.3.2	Жилая комната	16,61	
1.19.3.3	Кухня	10,02	
1.19.3.4	С/у	4,53	
1.19.3.5	С/у	1,95	
1.19.3.6	Холл	7,41	
1.19.3.7	Балкон	3,10	
		59,65	


Экспликация помещений 19 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.19.0.1	Лестница	14,04	
2.19.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.19.0.3	Коридор	18,77	
2.19.0.4	Тамбур	4,07	
2.19.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,36	
Квартира 01			
2.19.1.1	Жилая комната	18,52	
2.19.1.2	Жилая комната	16,00	
2.19.1.3	Жилая комната	20,66	
2.19.1.4	Кухня	10,31	
2.19.1.5	С/у	4,31	
2.19.1.6	С/у	1,72	
2.19.1.7	Холл	11,37	
2.19.1.8	Лоджия	2,78	
		85,66	
Квартира 02			
2.19.2.1	Жилая комната	18,05	
2.19.2.2	Кухня	10,04	
2.19.2.3	С/у	4,34	
2.19.2.4	Холл	5,94	
2.19.2.5	Лоджия	2,55	
		40,92	
Квартира 03			
2.19.3.1	Жилая комната	21,19	
2.19.3.2	Кухня	10,13	
2.19.3.3	С/у	4,28	
2.19.3.4	Холл	4,99	
2.19.3.5	Лоджия	2,58	
		43,17	
Квартира 04			
2.19.4.1	Жилая комната	23,54	
2.19.4.2	Жилая комната	16,04	
2.19.4.3	Кухня	10,01	
2.19.4.4	С/у	2,02	
2.19.4.5	С/у	3,82	
2.19.4.6	Холл	9,53	
2.19.4.7	Балкон	4,17	
		69,12	
Общий итог: 58		581,89	



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции / этаж; номер помещения / номер квартиры)



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4

0,000=171,1

					ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	2	Изм.	10-101		11.26
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			05.26
ГАП		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Маркировочный план 19 этажа на отм. +59,460

ООО "Артрейдес"

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план 20 этажа на отм. +62,460



Монтажный план 20 этажа на отм. +62,460








Спецификация стен и перегородок 20 этажа

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	24,97	2,49	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	33,67	5,05	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	108,86	21,76	200
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	44,44	3,33	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	9,02	0,90	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	10,19	1,73	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	152,34	12,19	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	130,83	26,16	200

1

Ведомость перемычек 20 этажа

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-2		1
ПР1-3		1
ПР1-5		1
ПР4-1		9
ПР4-4		6

Спецификация компонентов элементов перемычек 20 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100x200x8 (шаг 500 мм)	9	1,256	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1400мм)	2	9,646	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1750 мм)	2	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1950 мм)	2	13,436	
36	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1400мм)	27	0,553	
39	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1300мм)	18	0,514	

Спецификация оконных проёмов 20 этажа

Поз.	Размер проема, ВхШ	Кол.
1	1730x1460	1
4	1730x1570	1
6	1730x1860	1
7	1730x1900	2
10	1730x2090	1
11	1730x2120	1
14	1730x2310	1
15	1730x2360	1
20	1730x2850	1

Низ оконных проемов на отм. +0,600 м от уровня чистого пола этажа

Спецификация дверных проемов 19 этажа

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
3	2100x750	6
4	2100x900	10
10	2100x1250	1
11	2100x1450	1

Спецификация отверстий 20 этажа

Поз.	Размер отверстия, ШхВ	Отм. низа от уровня ч.п, м	Кол.	Примечание
Отв.1	200x200	+2,250	10	Отв.ОВ
Отв.2б	1000x300	+2,200	2	Отв.ЭС
Отв.2г	700x850	+1,000	2	Отв.ЭС
Отв.6	600x450	+2,250	2	Отв.ОВ
Отв.10	1100x700	+2,000	1	Отв.ОВ
Отв.12	800x800	+1,900	1	Отв.ОВ
Отв.18	600x1100	+1,600	1	Отв.ОВ


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков P=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков P=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм, ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит - 150мм ρ=110-125 кг/м³, λ=0,035-:-0,040 Вт/(м•°С)

ПР1 Марка перемычки

(1) Марка дверного проема

(1) Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, Вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Кладочный план 20 этажа на отм. +62,460. Монтажный план 20 этажа на отм. +62,460
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	23	

ООО "Артрейдес"

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Монтажный план 20 этажа на отм. +62,460



План потолков 20 этажа



Экспликация помещений 20 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 1			
0. МОП			
1.20.0.1	Лестница	13,83	
1.20.0.2	Тамбур	5,30	
1.20.0.3	Переходной балкон	10,95	
		30,08	

Экспликация помещений 20 этажа


Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.20.0.1	Лестница	14,04	
2.20.0.2	Лифтовой холл / ПБЗ	11,85	
2.20.0.3	Коридор	18,75	
2.20.0.4	Тамбур	4,07	
2.20.0.5	Переходной балкон	11,63	
		60,34	
Квартира 01			
2.20.1.1	Жилая комната	18,52	
2.20.1.2	Жилая комната	16,00	
2.20.1.3	Жилая комната	19,67	
2.20.1.4	Кухня	10,31	
2.20.1.5	С/у	4,31	
2.20.1.6	С/у	1,72	
2.20.1.7	Холл	11,37	
2.20.1.8	Лоджия	2,78	
		84,68	
Квартира 02			
2.20.2.1	Жилая комната	21,19	
2.20.2.2	Жилая комната	14,03	
2.20.2.3	Жилая комната	18,98	
2.20.2.4	Кухня	10,13	
2.20.2.5	С/у	1,46	
2.20.2.6	С/у	4,34	
2.20.2.7	Холл	13,55	
2.20.2.8	Лоджия	2,68	
		86,36	
Квартира 03			
2.20.3.1	Жилая комната	23,54	
2.20.3.2	Жилая комната	16,04	
2.20.3.3	Кухня	10,01	
2.20.3.4	С/у	2,02	
2.20.3.5	С/у	3,82	
2.20.3.6	Холл	9,53	
2.20.3.7	Балкон	4,18	
		69,12	
Общий итог: 31		330,59	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции, этаж, номер квартиры, номер помещения)

Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
3. Данный лист см. совместно с листами 33-39
3. Ведомость внутренней отделки помещений см. раздел ГКО-343/25-Р-АР3.2
4. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4



0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	1	Изм.	10-101		11.26
Разработал		Власов			05.26
ГАП		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	24	

Маркировочный план 20 этажа на отм. +62,460. План потолков 20 этажа

ООО "Артрейдес"


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1




Спецификация стен и перегородок этажа на отм. +64,580/ +65,460

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	3,25	0,32	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	3,79	0,57	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	44,50	8,90	200
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	2,24	0,18	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	127,07	25,41	200

Спецификация компонентов элементов перемычек на отм. +64,580/ +65,460

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100x200x8 (шаг 500 мм)	6	1,256	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1750 мм)	4	12,058	

Ведомость перемычек на отм. +64,580/ +65,460


Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-5		2

Спецификация дверных проемов на отм. +64,580; +65,460

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
2	1750x1250	1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Мартенс			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	25	

Кладочный план на отм. +64,580, +65,460

ООО "Артрейдес"


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Ведомость перемычек на отм. +67,600

Тип перемычки	Эскиз	Общее количество
ПР1-5		2

Спецификация компонентов элементов перемычек на отм. +67,600

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100х200х8 (шаг 500 мм)	6	1,256	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 (L=1750 мм)	4	12,058	

Спецификация стен и перегородок этажа на отм. +67,600

Описание	Площадь, м^2	Объем, м^3	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600х100х250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	5,58	0,56	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600х150х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	5,88	0,88	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	30,00	6,00	200
Наружные стены и перегородки			
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600х200х250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	54,18	10,84	200

Примечание:


1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

Спецификация дверных проемов на отм. +67,600

Поз.	Размер проёма, ВхШ	Кол.
10	2100х1250	4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м^3, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м^3, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м^3- 50мм; ρ=37 кг/м^3- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м^3; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР1.2		
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 2? (ЗАО, 77:07:0004010:37)		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Сережкин					Р	26	
Н. контр.		Клинов				Кладочный план на отм. +67,600	ООО "Артрейдес"		
ГИП		Мартенс							


Формат А2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




Спецификация стен и перегородок на отм. +68,270/ +72,270

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600×100×250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	1,44	0,14	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	5,77	0,87	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 А500С	31,67	6,33	200
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	0,64	0,05	80

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитные ж/б конструкции 200-800 мм (см. КР)
- Кладка из газосиликатных блоков Р=600 кг/м³, δ=100 мм/ 150 мм/ 200 мм
- Кладка из газосиликатных гидрофобизированных блоков Р=600 кг/м³, δ=80 мм/150 мм/ 200 мм
- Кладка перегородок из силикатного блока СППо80
- Кладка перегородок из силикатного гидрофобизированного блока СППо80
- Перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу, δ= 75мм/ 100 мм/ 170 мм
- Утеплитель из мин.ватных плит (в составе НВФС) двухслойный -150мм ρ=90 кг/м³- 50мм; ρ=37 кг/м³- 100мм; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- Утеплитель из мин.ватных плит -150мм ρ=110-125 кг/м³; λ=0,035-:-0,040 Вт/(м×°С)
- ПР1 Марка перемычки
- (1) Марка дверного проема
- 1 Марка оконного проема



Примечание:

1. Общие данные см. л. 02
2. Узлы и детали см. раздел ГКО-343/25-Р-АР4
3. Перемычки предварительно окрасить двумя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79* по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 120 мкм.
4. Ручную сварку сталей С245 выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* Катет сварного шва принять не более минимальной толщины свариваемых элементов
5. Кладку возводить с зазором от перекрытий и балок, зазор заполнить негорючей минераловатной изоляцией и шнуром «Вилатерм СП». Диаметр шнура «Вилатерм СП» подбирать с учетом 30% обжатия относительно величины зазора.
6. Отверстия ОВ размером 200 мм выполнить по месту
7. Устройство фахверков см. раздел ГКО-343/25-Р-КМ2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Мартенс			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	27	

План кровли надстроек на отм. +68,270, +71,270

ООО "Артрейдес"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

Формат А2

Маркировочный план на отм. +64,580; +65,460




Экспликация помещений на отм. +64,580/ +65,460

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
2.210.4	Помещение	301,45	
		301,45	
Секция 1			
0. МОП			
1.99.0.1	Лестница	14,02	
		14,02	

Экспликация помещений на отм. +64,580/ +65,460

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Тех. помещения			
1.99.0.2	Помещение СС	24,00	
1.99.0.3	Помещение управления лифтами	21,31	
		45,31	
Секция 2			
0. МОП			
2.210.1	Тамбур	4,43	
2.210.2	Лестница	14,04	
2.210.3	Переходной балкон	11,63	
		30,14	
Общий итог: 7		390,93	


Маркировочный план на отм. +67,600



Экспликация помещений на отм. +67,600

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 2			
0. МОП			
2.222.0.1	Лестница	14,02	
		14,02	
Тех. помещения			
2.222.0.2	Помещение управления лифтами	40,35	
2.222.0.3	Помещение СС	19,10	
		59,44	
Общий итог: 3		73,46	


Маркировочный план на отм. + 68,320; +71,360






Экспликация кровельных зонтов

Поз.	Описание	Габариты, мм
эк-1	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	1400х2440
эк-2	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	1350х2000
эк-3	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	3040х2830
эк-4	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	1595х1850
эк-5	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	2650х1455
эк-6	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	2700х945
эк-7	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	2550х1450
эк-8	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	1790х1950
эк-9	Зонт мет. для вент. шахты: Сталь тонколистовая с непрерывных линий ГОСТ 14918-80 ПК-МТ-1, нормальной точности прокатки, нормальной плотности с обрезной кромкой, на мет. каркасе из уголков 50х50х5 ГОСТ 8509-93, обернутых по периметру сеткой N15 с кв. ячейкой d=2мм ГОСТ 5336-80	3310х2340

Экспликация покрытий кровли

Наименование	Тип покрытия	Схема покрытия	Данные элементов покрытия	Площадь, м²
Покрытие кровли эксплуатируемое	П-1		1. Тротуарная плитка - 30мм 2. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 50 мм 3. Геотекстиль ТехноНИКОЛЬ 300г/м² (или аналог) 4. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR (или аналог) 5. Стеклохолст ТехноНИКОЛЬ 100г/м² (или аналог) 6. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия - 30-230мм 7. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна Техноруф 45 плотностью 140кг/м³ (или аналог) - 220мм 8. Пароизоляция - Биполь ЭПП (или аналог) 9. Ж/б плита, см. КР	85,61
Покрытие кровли неэксплуатируемое над лестнично-лифтовым узлом (ЛУЛ) и техническими помещениями	П-11		1. Гидроизоляция Техноласт ПЛАМЯ СТОП 5мм (или аналог) - 1слой 2. Гидроизоляция Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) 3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 (или аналог) 4. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 50 мм 5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия - 30-180мм 6. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна Техноруф 45 плотностью 140кг/м³ (или аналог) - 220мм 7. Пароизоляция - Биполь ЭПП (или аналог) 8. Ж/б плита, см. КР	566,44
Покрытие кровли неэксплуатируемое над неотапливаемым входом в здание 2 этажа	П-14		1. Гидроизоляция Техноласт ПЛАМЯ СТОП 5мм (или аналог) - 1слой 2. Гидроизоляция Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) 3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 (или аналог) 4. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 50 мм 5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия - 30-180мм 6. Ж/б плита, см. КР	6,15


Ведомость отливов

Поз.	Схема отлива	Наименование	Длина, м.п.	Примечание
Отл-1		Отлив парапетный, оцинкованная сталь 0,5мм, RAL9006	195,10	
Отл-2		Отлив парапетный, оцинкованная сталь 0,5мм, RAL9006	17,23	
Отл-3		Отлив парапетный, оцинкованная сталь 0,5мм, RAL9006	5,34	

Примечания:
1. Общие данные см. л. 2
2. Ограждения кровли см. л. 33
3. Узлы кровли см. л. 4 раздела ГКО-343/25-Р-АР4
3. Данный лист см. совместно с разделом ГКО-343/25-Р-ОВ2.0
4. Привязку и отборотки фундаментов под оборудование см. раздел ГКО-343/25-Р-КЖ2.1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1.12 — Марка пола
- Д-1 — Марка двери
- ОК-1 — Марка окна
- Ог-1 — Марка ограждения
- 1.2.3.4 — Марка помещения (номер секции/этаж; номер помещения; номер «бортца»)



						0.000=171.1
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР1.2
Разработал		Власов				Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-к этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, Вл. 21 (ЗАО), 77:07:0004019:311
ГИП		Сережкин				
Н. контр.		Клинов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГИП		Белых				Маркировочный план на отм. +64,580; +65,460. Маркировочный план на отм. +67,600. Маркировочный план на отм. + 68,320; +71,360

Стадия	Лист	Листов
Р	28	

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А0


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв.№ подл.

Разрез 1-1



Разрез 2-2



Составы конструкций покрытий

П-1 Покрытие кровли для эксплуатации крышного оборудования

1. Тротуарная плитка на морозостойком клею - 30 мм
2. Армированная сеткой цементно-песчаная стяжка - 50 мм
3. Техноэласт 1 слой (или аналог)
4. Гидроизоляция Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) 1 слой
5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (или аналог)
6. Армированная сеткой цементно-песчаная стяжка - 50 мм
7. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия пролитый цементным молочком - 30-270 мм
8. Утеплитель жесткий экструдированный пенополистирол 35-45 кг/м^3 (или аналог) - 160 мм
9. Пароизоляция Биполь ЭПП (или аналог)
10. ЖБ плита перекрытия - 200-250 мм

П-1.1 Покрытие кровли неэксплуатируемое над лестнично-лифтовым узлом (ЛЛУ) и техническими помещениями

1. Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 1 слой (или аналог) - 5 мм
2. Гидроизоляция Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) 1 слой
3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (или аналог)
4. Армированная сеткой цементно-песчаная стяжка - 50 мм
5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия пролитый цементным молочком -30 - 160...180
6. Утеплитель жесткий экструдированный пенополистирол 35-45 кг/м^3 (или аналог) - 160 мм
7. Пароизоляция Биполь ЭПП (или аналог)
18. ЖБ плита перекрытия - 200 мм

П-2 Покрытие кровли рампы и трансформаторной

1. Тротуарная плитка на морозостойком клею - 40 мм
2. Армированная сеткой цементно-песчаная стяжка - 40 мм
3. Техноэласт 1 слой (или аналог)
4. Гидроизоляция Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) 1 слой
5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (или аналог)
6. Армированная сеткой цементно-песчаная стяжка - 50 мм
7. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия пролитый цементным молочком -30 - 130 мм
8. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна Техноруф 45 плотностью 140 кг/м^3 (или аналог) - 150 мм
9. Пароизоляция Биполь ЭПП (или аналог)
10. ЖБ плита перекрытия - 200-250 мм

Составы конструкций перекрытий

ПР-1 Нависающее перекрытие 2-го этажа (над воздухозаборной шахтой 1-го этажа)

1. ЖБ плита перекрытия - 200-250 мм
2. Утеплитель- минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110 - 125 кг/м^3 (или аналог) - 200 мм
3. Штукатурный слой (со стороны шахты) - 20 мм

ПР-1.1 Нависающие участки перекрытй в зоне входных групп 1 этажа

1. ЖБ плита перекрытия - см. КР
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс Н плотностью 37 кг/м^3 (или аналог) - 100 мм
3. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс плотностью 90 кг/м^3 (или аналог) - 100 мм
4. Навесная фасадная система

ПР-2 Покрытие между верхним жилым этажом и неотапливаемым техпрорстранством на отм. +62.460 и +65.460, перекрытие между техпомещением СС (надстройки кровли) и неотапливаемым техпространством на отм. +62.460 и +65.460

1. Армированная цементно-песчаная стяжка -50 мм
2. Утеплитель - жесткий экструдированный пенополистирол плотностью 35-45 кг/м^3 - 50 мм
3. Пароизоляция полиэтиленовая пленка -200 мкн
4. ЖБ плита перекрытия - см. КР

ПР-2.1 Нависающее перекрытие неотапливаемого техпространства на отм. +62.460 и +65.460 над лоджиями

1. ЖБ плита перекрытия - см.КР
2. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка -200 мкн
3. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м^3 - 150 мм
4. Штукатурный слой со стороны лоджии - 20 мм

ПР-3 Полы лоджий квартир 2, 4, 8, 12 этажей

1. Чистовое покрытие лоджии - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Гидроизоляция по праймеру Техноэласт ЭПП (или аналог)
3. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой - 50 мм
4. Утеплитель - плиты из жесткого пенополиизоцианурата (PIR) плотностью 31,1 кг/м^3 - 30 мм
5. ЖБ плита перекрытия - см.КР

ПР-4 Нависающие перекрытия 1 и 1а этажей над неотапливаемыми тамбурами МОП жилой части, ЦИН, БКТ

1. ЖБ плита перекрытия - см.КР
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного воллокна плотностью 110-125 кг/м^3 - 200 мм
3. Пароизоляция 1 слой
4. Подвесной потолок

ПР-5 Перекрытие пад помещениями подземного этажа (техпомещения) в зоне неотапливавемых тамбуров 1-го и -1-го этажа МОП, БКТ, ЦИН

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой - 30 мм
3. Утеплитель плиты из жесткого пенополиизоцианурата (PIR) плотностью 31,1 кг/м^3 - 100 мм
4. ЖБ плита перекрытия - 250 мм

ПР-6 Внутренне перекрытие между помещениями 1-го и 1а-го этажей МОП, ЦИН и отапливаемыми помещениями подземной части автостоянки и техпомещений -1 и -2 уровнгей

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой -80 мм
3. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м^3, защищенные от стяжки слоем пергамина - 50 мм
4. ЖБ плита перекрытия - см.КР

ПР-6.1 Внутреннее перекрытие между мокрыми помещениями 1 и 1а этажей и отапливаемыми помещениями подземной стоянки, техпомещениями -1 и -2 этажей

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой -80 мм
3. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м^3, защищенные от стяжки слоем пергамина - 50 мм
4. Обмазочная гмдроизоляция 1 слой
5. ЖБ плита перекрытия - см.КР

ПР-7 Полы МОП типового этажа

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой -80 мм
3. ЖБ плита перекрытия - см.КР

ПР-7.1 Полы помещений квартир

1. Ламинат классом не ниже 32 толщиной не менее 8 мм на звукоизоляционном слое 20 мм
2.Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированием из стекловолокна -75 мм
3.Звукоизоляция Шуманет (или аналог) - 5 мм
4. ЖБ плита перекрытия - см. КР

ПР-7.2 Полы мокрых помещений квартир

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка с армированием стекловолокном - 75 мм
3. Звукоизоляция Шуманет-100Гидро (или аналог) - 5 мм
4. ЖБ плита перекрытия - см. КР

ПР-7.3 Полы лоджий квартир

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка с армированием стекловолокном - 80 мм
4. ЖБ плита перекрытия - см. КР

ПР-7.4 Покрытие переходных балконов типовых этажей

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка с армированием стекловолокном - 80 мм
3. ЖБ плита перекрытия - см. КР

1

ПР-7.5 Покрытие площадок ЛК

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка с армированием стекловолокном - 30 мм
3. ЖБ плита перекрытия - см. КР

ПР-7.6 Покрытие площадок ЛК

1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-песчаная стяжка с армированием стекловолокном - 50 мм
3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм
4. ЖБ плита перекрытия - см. КР

Составы конструкций стен

Тип-1.1 Вентфасад с 1-го этажа и выше, стены в зоне переходных балконов, стены технических помещений надстойки на кровле

1. Навесной вентфасад - композитные панели
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 90 кг/м^3 (или аналог) - 50 мм
3. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 37 кг/м^3 (или аналог) - 100 мм
4. ЖБ конструкции -200 мм

Тип-1.2 Вентфасад с 1-го этажа и выше, включая стены технических помещений надстройки на кровле

1. Навесной вентфасад - композитные панели
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 90 кг/м^3 (или аналог) - 50 мм
3. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 37 кг/м^3 (или аналог) - 100 мм
4. Кладка из газосиликатных блоков плотностью D 600 кг/м^3, швы на цементном клеевом растворе - 200 мм
5. Штукатурка цементно-песчаным раствором -20 мм

Тип-2.1 ЖБ штукатурный фасад в зоне лоджий квартир

1. Тонкослойная штукатурка по ГОСТ Р 56707-2023 -10 мм
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 110-125 кг/м^3 (или аналог) - 150 мм
3. ЖБ конструкция - 200 - 250 мм

Тип-2.2 Штукатурный фасад в зоне лоджий квартир (блоки)

1. Тонкослойная штукатурка по ГОСТ Р 56707-2023 - 10 мм
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 110-125 кг/м^3 (или аналог) - 150 мм
3. Кладка из газосиликатных блоков плотностью D 600 кг/м^3, швы на цементном клеевом растворе - 200 мм
4. Штукатурка цементно-песчаным раствором -20 мм

Тип-3 Стены между нежилыми 1-го этажа и неотапливаемыми тамбурами МОП жилой части, ЦИН. Стены между нежылыми помещениями -1-го этажа и неотапливаемыми тамбурами МОП, БКТ

1. Штукатурный слой (со стороны тамбура) - 10 мм
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 110-125 кг/м^3 (или аналог) - 150 мм
3. ЖБ конструкция или стены из газосиликатных блоков D 600 кг/м^3, швы на цементном клеевом растворе, с внутренним штукатурным слоем из цементно-песчаного раствора 20 мм - 200 - 300 мм

Тип-4 Стены между квартирами в секции 2 и неотапливаемым техпространством секции 1 на отм.+62.460

1. Штукатурный слой со стороны техпространства - 10 мм
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 110-125 кг/м^3 (или аналог) - 100 мм
3. ЖБ конструкция или стены из газосиликатных блоков D 600 кг/м^3, швы на цементном клеевом растворе, с внутренним штукатурным слоем из цементно-песчаного раствора 20 мм - 200 мм

Тип-4.1 Стены между ванными квартир секции 2 и неотапливаемым техпространством секции 1 на отм. +62.460

1. Штукатурный слой со стороны техпространства - 10 мм
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 110-125 кг/м^3 (или аналог) - 100 мм
3. ЖБ конструкция или стены из газосиликатных блоков D 600 кг/м^3, швы на цементном клеевом растворе, с штукатурным слоем из цементно-песчаного раствора 20 мм

Тип-6 Стены между воздухозаборными шахтами и помещениями 1-го этажа

1. Штукатурный слой (со стороны шахт) - 10 мм
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 110-125 кг/м^3 (или аналог) - 150 мм
3. ЖБ конструкция или стены из газосиликатных блоков D 600 кг/м^3, швы на цементном клеевом растворе, с штукатурным слоем из цементно-песчаного раствора 20 мм - 200 -250 мм

Тип-7 Цокольная часть наружных стен

1. Навесной вентфасад - композитные панели
2. Утеплитель - плиты из пеностекла плотностью 101-120 кг/м^3 - 150 мм
3. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 1 слой
4. ЖБ конструкция - 250 - 300 мм

Тип-7.1 Стены автостоянки

1. Грунт обратной засыпки
2. Профилированная мембрана Planter Extra-geo (или аналог) - 8 мм
3. Плиты Пеноплекс Фундамент 150 мм (см. КР) группа горючести Г4
4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя
5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (или аналог)
6. ЖБ конструкция - 300 мм

Тип-8 Стены между помещениями МОП, ЛЛУ (-1-го этажа) т отапливаемой подземной автостоянкой -1 уровня

1. Штукатурный слой с покраской (со стороны автостоянки) - 10 мм
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 110-125 кг/м^3 (или аналог) - 150 мм
3. ЖБ конструкция или стены из газосиликатных блоков D 600 кг/м^3, швы на цементном клеевом растворе, с штукатурным слоем из цементно-песчаного раствора 20 мм - 200 -250 мм

Тип-9 Стены между помещениями 1-го и -1-го этажей и отапливаемой рампой автостоянки

1. Штукатурный слой с покраской (со стороны автостоянки) - 10 мм
2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс 110-125 кг/м^3 (или аналог) - 50 мм
3. ЖБ конструкция или стены из газосиликатных блоков D 600 кг/м^3, швы на цементном клеевом растворе, с штукатурным слоем из цементно-песчаного раствора 20 мм - 250 мм


Состав конструкции покрытия паркинга

1

К-1

1. Покрытия (верхний слой) - см.ГП
2. Геотекстиль плотностью не менее 300гр/м.кв.
3. Фильтрующий слой гравийного щебня - 150мм
4. Профилированная мембрана Planter Extra-Geo (или аналог) - 8мм
5. Утеплитель - экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Carbon Solid - 100мм
6. Геотекстиль иглопробивной
7. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП - 2 слоя
8. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1
9. Цементно-песчанная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 100х100 - 50мм
10. Керамзитобетон D100; В7,5; W4; F75, керамзит фр.10-20мм - 30-790мм
11. Ж/б плита перекрытия - см.КЖ

Примечание:
1. С внешней стороны наружных окон в составе конструкции фасада монтируется ограждение из сплошного светопрозрачного листа со специально проклеенной пленкой (ударопрочное стекло триплекс 3-3-1). Высота верха ограждения 1,2 м от уровня чистого пола этажа. Данное решение см. ГКО-343/25-Р-АР2




0,000=171,1


						ГКО-343/25-Р-АР1.2
1	1	Изм.	10-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2 — Стадия: Р; Лист: 30; Листов:
ГАП		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Разрез 1-1, Разрез 2-2 — ООО "Артрейдес"
ГИП		Мартенс			05.26	

Формат А0


л1.1 Фрагмент плана на отм. -1,000 в осях (3/2-5/2)-В/2




л1.2 Фрагмент плана на отм. +4,110; +4,200 в осях (3/2-5/2)-В/2




л1.3 Фрагмент плана на отм. +8,460 в осях (3/2-5/2)-В/2




л1.4 Фрагмент плана на отм. +11,460 ... +62,460 в осях (3/2-5/2)-В/2




л1.5 Фрагмент плана на отм. +65,160 в осях (3/2-5/2)-В/2



Разрез Л1-Л1



Разрез Л2-Л2



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

0.000=171,1


						ГКО-343/25-Р-АР12	
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, Вл. 27 (ЗАО, ТПО1000610031)	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 31; Листов:
ГАП		Сережкин					
Н. контр.		Клинов				Лестница 8 осях (3/2-5/2)-(Б/2-В/2). Фрагменты планов. Разрезы	ООО "Артрейдес"
ГИП		Марпенс					

Формат А0


л2.1 Фрагмент плана на отм. -1,000 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)




л2.2 Фрагмент плана на отм. +3,000; +4,560 в осях (8/2-10/2)-(Б/2-В/2)



Разрез Л3-Л3



Разрез Л4-Л4



л2.3 Фрагмент плана на отм. +5,910 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)

л2.4 Фрагмент плана на отм. +8,460 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)

л2.5 Фрагмент плана на отм. +11,460 ... +62,460 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)

л2.6 Фрагмент плана на отм. +65,460; +68,160 в осях (9/2-10/2)-(Б/2-В/2)

Разрез Л1-Л1

Разрез Л5-Л5

Разрез Л6-Л6

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

						0,000=171,1
					ГКО-343/25-Р-АР12	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, вл. 27 (ЗАО, ЗТ.01.0004.010.37)
Разработал		Власов				Стадия: Р; Лист: 32; Листов:
ГИП		Сережкин				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
Н. контр.		Клинов				Лестница В осях (В/2-11/2)-(Б/2-В/2). Фрагменты планов. Разрезы
ГИП		Мартенс				ООО "Артрейдес"

Формат А0

Сводная спецификация стен и перегородок

Описание	Площадь, м²	Объем, м³	Толщина, мм
Внутренние стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	559,43	55,94	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	935,74	140,36	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	4167,58	833,52	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	9,35	3,74	400
Перегородки из полнотелого керамического кирпича марки марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 на цем. песчаном растворе М100, армирование каждые 4 ряда Вр-1 Д4, сетка 50x50	11,06	1,33	120
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 75мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	2725,70	204,43	75
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	394,00	39,40	100
Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу с зазором для прокладки труб 170мм, Двухслойная обшивка 25мм, звукоизоляция 50мм	436,14	74,14	170
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	5805,89	464,47	80
Наружные стены и перегородки			
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 100 мм: 600x100x250 /D500 /B2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	7,56	0,76	100
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 150 мм: 600x150x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	5,77	0,87	150
Кладка стен и перегородок из газосиликатных блоков, толщиной 200 мм: 600x200x250 / D600 / B3,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	2270,67	454,13	200
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной 400 мм: 600x400x250 / D600 / B3,5 / F100 ГОСТ 31360-2007 / ГОСТ 31359-2007 на спец. клеевом составе не ниже М50, с армированием в каждом 4 ряду D8 A500C	84,70	33,88	400
Кладка перегородок из силикатного блока СППо80, толщиной 80мм 498x80x248	0,64	0,05	80

Спецификация материалов стен

Наименование	Длина, м.п.	Ед. изм.	Примечание
Жгут из вспененного полиэтилена "Вилатерм" (или аналог) 50мм с коэффициентом обжатия 15-40%	9912,07	м.п.	
Арматура A500C d8, ГОСТ 34028-2016	21813,26	м.п.	
Перфорированная монтажная лента из оцинкованной стали 30x1,5	2044,17	м.п.	
Сетка сварная из стальной оцинкованной проволоки Ф4мм Вр1 с ячейкой 50x50, ГОСТ 23279-2012	490,90	м²	

Спецификация компонентов элементов перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Анкерный болт М8x80	10	0,049	
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 100x200x8 (шаг 500 мм)	540	1,256	
11	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1250мм)	34	8,613	
12	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1300мм)	2	8,957	
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1400мм)	166	9,646	
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1550 мм)	22	10,680	
19	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1600 мм)	10	11,024	
20	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1750 мм)	48	12,058	
21	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1950 мм)	76	13,436	
22	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 (L=1850 мм)	2	12,747	
26	ГОСТ 8509-93	Уголок 110x110x7 (L=200 мм)	10	2,378	
36	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1400мм)	939	0,553	
37	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1500мм)	33	0,593	
38	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1600мм)	18	0,632	
39	ГОСТ Р 52544-2006	A500C d8 (L=1300мм)	681	0,514	

Спецификация металлических лестниц

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
лм-1	ГОСТ Р 53254-2009	Лестница металлическая П1-1, H=3500мм, B=750мм	2	

Спецификация утеплителя

Наименование	Площадь, м²	Объем, м³	Примечание
Внутренние витражные конструкции			
Стеновая трехслойная сэндвич-панель, толщиной 100мм, утеплитель минеральная вата, порошковая окраска	49,84	4,98	
Внутренние перекрытия			
Звукоизоляция - рулонная по типу Шуманет, в составе пирогов полов	8226,56	41,13	
Утеплитель - жесткий экструдированный пенополистирол, для покрытий, плотностью 35-45кг/м³	711,57	36,18	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 150мм, плотностью 110-125кг/м³	789,88	46,57	
Утеплитель - плиты из жесткого пенополиизоцианурата (PIR), внутренний для перекрытий на стыке техпомещений и неотапливаемых тамбуров, плотностью 31,1кг/м³	122,93	9,78	
Внутренние стены и перегородки			
Звукоизоляция - звукоизоляционная панель КНАУФ-Акуборд толщиной 20мм	561,85	11,24	
Звукоизоляция - минераловатные плиты из каменного волокна, в составе внутренних гипсокартонных перегородок, плотностью 15кг/м³	719,69	79,99	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 50мм, плотностью 90кг/м³	146,72	7,34	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 100мм, плотностью 37кг/м³	882,61	88,26	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 150мм, плотностью 110-125кг/м³	448,84	65,78	
Наружные витражные конструкции			
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 150мм, плотностью 110-125кг/м³	5,50	0,83	
Наружные перекрытия			
Утеплитель - жесткий экструдированный пенополистирол, для покрытий, плотностью 35-45кг/м³	651,85	104,30	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 50мм, плотностью 90кг/м³	49,47	4,95	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 100мм, плотностью 37кг/м³	49,47	4,95	
Наружные стены и перегородки			
Утеплитель - жесткий экструдированный пенополистирол, для покрытий, плотностью 35-45кг/м³	66,43	10,63	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 50мм, плотностью 90кг/м³	6324,02	317,57	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 100мм, плотностью 37кг/м³	6302,84	630,83	
Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна, толщиной 150мм, плотностью 110-125кг/м³	1128,01	169,20	

Спецификация козырьков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Габариты, мм		Высота установки	Примечание
				Длина	Глубина		
к-1	по каталогу производителя	Козырек триплекс, крепление к стойкам витража на вантах	1	2200	1500	+3,000	
к-2	по каталогу производителя	Козырек триплекс, крепление к стойкам витража на вантах	1	2500	1500	+3,000	
к-3	по каталогу производителя	Козырек триплекс, крепление к стойкам витража на вантах	1	2600	1500	+3,000	
к-4	по каталогу производителя	Козырек триплекс, крепление к стойкам витража на вантах	1	2650	1500	+3,000	
к-4.1	по каталогу производителя	Козырек триплекс, крепление к стойкам витража на вантах	1	2650	1500	+6,600	
к-5	по каталогу производителя	Козырек триплекс, крепление к стойкам витража на вантах	1	2800	1500	+6,600	
к-6	по каталогу производителя	Козырек триплекс, крепление к стойкам витража на вантах	2	3000	1500	+3,000	

Ведомость перемычек

Тип перемычки	Общее количество
ПР1-1	16
ПР1-2	75
ПР1-3	38
ПР1-4	10
ПР1-4п	8
ПР1-5	24
ПР1-5п	1
ПР1-6	1
ПР1-7	3

Ведомость перемычек

Тип перемычки	Общее количество
ПР2-1	1
ПР2-2	2
ПР2-3п	1
ПР4-1	313
ПР4-2	11
ПР4-3	6
ПР4-4	227

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Мартенс			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	33	

Ведомость объемов строительных материалов

ООО "Артрейдес"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв № подл.

Формат А2


Ограждение ОГ-1




Ограждение ОГ-2




Ограждение ОГ-3




Ограждение ОГ-4



Ограждение ОГ-5



Ограждение ОГ-7



Спецификация ограждений

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, м.п.	Примечание
Ог-1	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лестниц высотой 1200мм, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Поручень труба круглая Ø50мм, заполнение решетчатое из стержней Ø10мм, граница решетчатого заполнения пластина 5х30мм, стойки труба квадратная 30х30мм. Крепление к лестничному маршу при помощи пластин 5х100х100.	251,91	
Ог-2	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лестниц высотой 1200мм, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Поручень труба круглая Ø50мм, заполнение решетчатое из стержней Ø10мм, граница решетчатого заполнения пластина 5х30мм, стойки труба квадратная 30х30мм. Крепление к лестничному маршу при помощи пластин 5х100х100.	25,53	
Ог-3	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лестниц высотой 1200мм, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Поручень труба круглая Ø50мм, заполнение решетчатое из стержней Ø10мм, граница решетчатого заполнения пластина 5х30мм, стойки труба квадратная 30х30мм. Крепление к лестничному маршу при помощи пластин 5х100х100.	7,5	
Ог-4	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение лестниц высотой 1200мм, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Поручень труба круглая Ø50мм, заполнение решетчатое из стержней Ø10мм, граница решетчатого заполнения пластина 5х30мм, стойки труба квадратная 30х30мм. Крепление к лестничному маршу при помощи пластин 5х100х100.	16,17	
Ог-5	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение парапета, окрашенное в заводских условиях, цвет RAL9006. Стойки и перила из трубы 40х3 ГОСТ 10704-91, дополнительная горизонтальная направляющая из трубы 15х3 ГОСТ 10704-91, шаг стоек 1200мм, высота 915мм. Крепление к парапету при помощи пластин 200х200х5мм	63,82	
Ог-7	ГОСТ 25772-2021	Металлическое ограждение переходных балконов, напольное (поручень непрерывный из трубы прямоугольной 80х50х3мм, стойки из квадратной трубы 40х3мм, метива из прямоугольной трубы 20х2, вспомогательные вертикальные сегменты - трубы прямогольные 20х2). Высота поручня не менее 1.2м от уровня чистого пола. Стойки крепятся к перекрытию. Окрашивается порошковыми эмалями в заводских условиях, RAL 7046.	452,04	

Примечание:
1. Данный лист выполнен как задание на разработку детальных чертежей.
2. Изготовление и монтаж ограждений вести специализированной организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ.
3. Узлы крепления металлических ограждений к стенам и лестничным маршам см. ГКО-343/25-Р-КМ2. Конструкция и узлы крепления ограждений не должны заужать ширину эвакуационных путей.
4. Установку ограждений вести после производства отделочных работ и устройства полов.
5. Схемы ограждений показаны в соответствии с ГОСТ 25772-2021 "Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные" для предварительных расчетов.
6. Ограждения должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 8.3 СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные".
7. Материал ограждений - металл. Кованые изделия не применять.

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР1.2	
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)	
1	1	Изм.	10-101		11.26		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов			05.26	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 34; Листов:
ГАП		Сережкин			05.26		
Н. контр.		Клинов			05.26	Спецификация ограждений	ООО "Артрейдес"
ГИП		Мартенс			05.26		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Формат А2

Спецификация элементов заполнения оверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж: 1	1а	Тех1	2	3	4–7	8–10	11	12–18	19	20	Тех2	Кровля	Всего	Примечание
Секция 1																	
ДВ-1л	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Л, Бра, П2кс, М3, О, EIW60, 2100х1250	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв
ДВ-2	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Дл, Пр, Бра, П2кс, М3, О, EIW60, 2100х1450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Двупольная, проем рабочей створки В свету не менее 900мм, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв
ДВ-2л	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Дл, Л, Бра, П2кс, М3, О, EIW60, 2100х1450	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Двупольная, проем рабочей створки В свету не менее 900мм, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв
ДВ-3	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, E130, 2100х1050	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	34	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E130. Блок алюй металлический с толщиной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми краскми, с порогом, глазком, замком, ручкамы, с телескопическими наличниками и доборными элементами
ДВ-3л	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, E130, 2100х1050	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	0	0	0	28	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E130. Блок алюй металлический с толщиной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми краскми, с порогом, глазком, замком, ручкамы, с телескопическими наличниками и доборными элементами
ДВ-4	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, E130, 2100х1750	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E130. Блок алюй металлический с толщиной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми краскми, с порогом не более 14мм, глазком, замком, ручкамы, с телескопическими наличниками и доборными элементами
ДВ-5	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ М01	0	0	0	3	3	5	5	5	3	3	0	0	0	70	Дверь межкомнатная. Однопольная, алюся, деревянная, Без порога
ДВ-5л	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ М01	0	0	0	4	4	6	6	6	7	7	0	0	0	112	Дверь межкомнатная. Однопольная, алюся, деревянная, Без порога
ДВ-6	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х11 Г ПрБ М01	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Дверь межкомнатная. Однопольная, алюся, деревянная, Без порога
ДВ-7	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х13,5 Г Пр М01	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	0	0	0	50	Дверь санузла. Однопольная, алюся, деревянная, с порогом
ДВ-7л	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х13,5 Г Пр М01	0	0	0	3	3	4	4	4	3	3	0	0	0	62	Дверь санузла. Однопольная, алюся, деревянная, с порогом
ДВ-8	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х10 Г Пр М01	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь санузла. Однопольная, алюся, деревянная, с порогом не более 14мм
ДВ-8л	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х10 Г Пр М01	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	10	Дверь санузла. Однопольная, алюся, деревянная, с порогом не более 14мм
ДВ-9л	ГОСТ 31173-2016	ДСВН, В1, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, E60, 1750х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Дверь В лифтохолле на путях эвакуации. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E60. С порогом, алюся
ДВ-10	ГОСТ 31173-2016	ДСВН, В1, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 1750х1250	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В лифтохолле. Однопольная, с порогом, алюся
ДВ-11	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Пр, Бра, П2кс, М3, О, 2100х1050	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В колясочную. Однопольная, остекленная, металлическая, Без порога
ДВ-12	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В жилые помещения 1, 1а этажей. Однопольная, с порогом, алюся
ДВ-12л	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, 2100х900	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Дверь В жилые помещения 1, 1а этажей. Однопольная, с порогом, алюся
ДВ-13	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В С/У МГН. Однопольная, с порогом менее 14 мм, алюся
ДВ-14	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Л, Бра, П2кс, М3, О, 2100х1000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В служебные помещения. Однопольная, Без порога, алюся
ДВ-15	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1200	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь В технические помещения. Однопольная, Без порога, алюся
Дн-1л	ГОСТ 23747-2015	ДАВ Г Он Л П Р EIW60 2100х1250	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0	38	Дверь наружная переходного балкона. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Металлическая, из алюминиевых профилей, алюсолью, с порогом, утепленная (Rокно2,96м²°C/Вт), с двухкамерным стеклопакетом. Площадь остекления не менее 1,2м.кв.
Дн-2л	ГОСТ 23747-2015	ДАВ Г Он Л П Р EIW60 1750х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Дверь наружная переходного балкона. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Металлическая, из алюминиевых профилей, алюсолью, с порогом, утепленная (Rокно2,96м²°C/Вт), с двухкамерным стеклопакетом. Площадь остекления не менее 1,2м.кв.
Дн-3	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, E60, 2100х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Дверь на кровле на путях эвакуации. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E60. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Дн-4л	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Дн-6	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Дн-7	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Дн-8л	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Лс-2	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 400х300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-3	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1800х800	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-4	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1400х400	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Люк ревизионный, внутриквартирный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-4л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1400х400	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-5	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1400х600	0	2	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	23	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-5л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1400х600	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	36	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-6	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1300х1000	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	20	Люк ревизионный, МОП, двустворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-7	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х400	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Люк ревизионный, внутриквартирный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-7.1	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х400	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8	Люк ревизионный лифтовой канализации, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-7.2л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1400х400	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-7л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х400	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-8	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х600	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-8л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х600	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	10	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-9	по каталогу производителя	Люк нашш ЭС E130 850х500	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-10	по каталогу производителя	Люк нашш ЭС E130 600х600	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-11	по каталогу производителя	Люк нашш ЭС E130 600х800	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Люк ревизионный, двустворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ

Спецификация элементов заполнения оверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж: 1	1а	Тех1	2	3	4–7	8–10	11	12–18	19	20	Тех2	Кровля	Всего	Примечание
Секция 2																	
ДВ-1	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Пр, Бра, П2кс, М3, О, EIW60, 2100х1250	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв
ДВ-2л	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Дл, Л, Бра, П2кс, М3, О, EIW60, 2100х1450	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	Дверь внутренняя на путях эвакуации. Двупольная, проем рабочей створки В свету не менее 900мм, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Без порога, остекленная, площадь остекления не менее 1,2м.кв
ДВ-3	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, E130, 2100х1050	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	57	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E130. Блок алюй металлический с толщиной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми краскми, с порогом, глазком, замком, ручкамы, с телескопическими наличниками и доборными элементами
ДВ-3л	ГОСТ 31173-2016	ДСВк, Б, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, E130, 2100х1050	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	Дверь входная в квартиру. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E130. Блок алюй металлический с толщиной металла не менее 2мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми краскми, с порогом, глазком, замком, ручкамы, с телескопическими наличниками и доборными элементами
ДВ-5	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ М01	0	0	0	5	5	5	5	5	6	6	0	0	0	97	Дверь межкомнатная. Однопольная, алюся, деревянная, Без порога
ДВ-5л	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ М01	0	0	0	6	6	6	6	6	5	5	0	0	0	112	Дверь межкомнатная. Однопольная, алюся, деревянная, Без порога
ДВ-7	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х13,5 Г Пр М01	0	0	0	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	92	Дверь санузла. Однопольная, алюся, деревянная, с порогом
ДВ-7л	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х13,5 Г Пр М01	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	0	0	0	39	Дверь санузла. Однопольная, алюся, деревянная, с порогом
ДВ-9	ГОСТ 31173-2016	ДСВН, В1, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, E60, 1750х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Дверь В лифтохолле на путях эвакуации. Однопольная, В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E60. С порогом, алюся
ДВ-10л	ГОСТ 31173-2016	ДСВН, В1, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, 1750х1250	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В лифтохолле. Однопольная, с порогом, алюся
ДВ-11л	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Л, Бра, П2кс, М3, О, 2100х1050	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В колясочную. Однопольная, остекленная, металлическая, Без порога
ДВ-12	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х900	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь В жилые помещения 1, 1а этажей. Однопольная, с порогом, алюся
ДВ-12л	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, 2100х900	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В жилые помещения 1, 1а этажей. Однопольная, с порогом, алюся
ДВ-13	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В С/У МГН. Однопольная, с порогом менее 14 мм, алюся
ДВ-14	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Л, Бра, П2кс, М3, О, 2100х1000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Дверь В служебные помещения. Однопольная, Без порога, алюся
ДВ-15	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь В технические помещения. Однопольная, Без порога, алюся
Дн-1л	ГОСТ 23747-2015	ДАВ Г Он Л П Р EIW60 2100х1250	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	39	Дверь наружная переходного балкона. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Металлическая, из алюминиевых профилей, алюсолью, с порогом, утепленная (Rокно2,96м²°C/Вт), с двухкамерным стеклопакетом. Площадь остекления не менее 1,2м.кв.
Дн-2л	ГОСТ 23747-2015	ДАВ Г Он Л П Р EIW60 1750х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Дверь наружная переходного балкона. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EIW60. Металлическая, из алюминиевых профилей, алюсолью, с порогом, утепленная (Rокно2,96м²°C/Вт), с двухкамерным стеклопакетом. Площадь остекления не менее 1,2м.кв.
Дн-3	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, E60, 2100х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Дверь на кровле на путях эвакуации. В противопожарном исполнении с пределом огнестойкости E60. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Дн-4л	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Дн-6	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Дн-7	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Пр, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Дн-8л	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Он, Л, Пра, П2кс, М3, О, 2100х1250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Дверь наружная. Однопольная, с порогом, алюся, утепленная, Rокно2,96м²°C/Вт
Лс-2	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 400х300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-3	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1800х800	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	22	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-5	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1400х600	2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	42	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-5л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1400х600	0	3	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	22	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-6	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1300х1000	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	21	Люк ревизионный, МОП, двустворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-7	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х400	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	38	Люк ревизионный, внутриквартирный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-7.1л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х400	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-7л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х400	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	19	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-8	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х600	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	38	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-8л	по каталогу производителя	Люк нашш ВК 1200х600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ
Лс-9	по каталогу производителя	Люк нашш ЭС E130 850х500	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	19	Люк ревизионный, одностворчатый, металлический, распашной, с замком, порошковая окраска по разделу АМ



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

							ГКО-343/2S-Р-АР12
1	3	Изм.	10–101			11.26	Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, вл. 27 (ЗАО), 77:01:0006010:31
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов			09.26		Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2
ГАП		Сережкин			09.26		
Н. контр.		Клинов			09.26		Спецификация элементов заполнения оверных проемов
ГИП		Марпенс			09.26		


Стадия	Лист	Листов
Р	35	

ООО "Артрейдес"

Формат А0

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж: 1	1½	Тех1	2	3	4–7	8–10	11	12–18	19	20	Тех2	Кровля	Всего	Габариты проема ВхШ, мм	Габариты изделия ВхШ, мм	Примечание
Секция 1																			
ДБ-3	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1390П901в70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	2350х1390	2280х1350	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-4	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1500П901в70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПР	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	2350х1500	2280х1460	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-6	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х2150П0901в70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2400х2150	2366х2110	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-9	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1820П901в70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПР	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	2350х1820	2280х1780	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-12	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1930П901в70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	2350х1930	2280х1890	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ОК-1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2760х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2760	1730х2720	Оконный блок наружный трехстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1970х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х1970	1730х1930	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-4.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2560х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2560	1730х2520	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-5	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2310х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2310	1730х2270	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-6	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2450х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х2450	1730х2410	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU BLITZ 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-6.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х3315х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ/Н	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1800х3315	1730х3295	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-6.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1385х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н/Н	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1800х1385	1730х1365	Оконный блок наружный двухстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-7	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2000х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	36	1800х2000	1730х1960	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-8	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2510х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х2510	1730х2470	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-9	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1570х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1800х1570	1730х1530	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-9.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х3300х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х3300	1730х3300	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-9.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х555х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х555	1730х535	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-10	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1600х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х1600	1730х1560	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-11	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1730х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х1730	1730х1690	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-12.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х285х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	1800х285	1730х265	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-12.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2935х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2935	1730х2915	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-12.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х805х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	1800х805	1730х785	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-16.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1025х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	16	1800х1025	1730х1005	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-22.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-25	ГОСТ 30674-2023	О-П-1500х1000х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1500х1000	1460х960	Оконный блок наружный одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Ar-И4-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rзаз0,754м²С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-26	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1400х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-10Ar-И4) ПОТ/Н	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х1400	1730х1360	Оконный блок наружный двухстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-10Ar-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОС-1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2760х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2760	1730х2720	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1970х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х1970	1730х1930	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-4	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2560х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2560	1730х2520	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-5	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2310х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2310	1730х2270	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-6	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2450х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2450	1730х2410	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-22	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой



Примечание:
1. С внешней стороны наружных окон в составе конструкции фасада монтируется ограждение из сплошного светопрозрачного листа со специально проклеенной пленкой Цифропрочное стекло триплекс 3-3-11. Высота верха ограждения 1,2 м от уровня чистого пола этажа. Данное решение см. ГКО-343/25-Р-АР2

0,000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР12	
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-й этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, вл. 27 (ЗАО), ТП.01.000.0.010131	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 36; Листов:
ГАП		Сережкин					
Н. контр.		Клинов				Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Секция 1	ООО "Артрейдес"
ГИП		Марченс					

Формат А0


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация элементов заполнения оконных проемов																			
Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж													Всего	Габариты проема ВхШ, мм	Габариты изделия ВхШ, мм	Примечание
			1	1а	Тех1	2	3	4-7	8-10	11	12-18	19	20	Тех2	Кровля				
Секция 2																			
ДБ-13	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1960(790)х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н/ПР	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	2350х1960	2280х1920	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-16	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х2060(790)х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17	2350х2060	2280х2020	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-19	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1630(790)х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н/ПР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2350х1630	2280х1590	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-21	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1360(790)х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) ПР/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	2350х1360	2280х1320	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ДБ-22	ГОСТ 30674-2023	Б-П-2400х1390(790)х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н/ПР	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	2350х1390	2280х1350	Балконный блок внутренний, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотным механизмом
ОК-13.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х3240х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1800х3240	1730х3200	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-13.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х4030х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	13	1800х4030	1730х4030	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-13.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1020х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) Н	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	1800х1020	1730х1000	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-13.4	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1125х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	11	1800х1125	1730х1105	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-13.5	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х980х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	9	1800х980	1730х960	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-14	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1610х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х1610	1730х1570	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-15	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1500х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) ПОТ/Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х1500	1730х1460	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-16	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1900х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) ПОТ/Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1800х1900	1730х1860	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-16.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х560х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) Н	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	17	1800х560	1730х540	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-16.2	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х3440х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) Н/ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17	1800х3440	1730х3440	Оконный блок наружный четырехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-16.3	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1025х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) Н	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17	1800х1025	1730х1005	Оконный блок наружный одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-17	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х1940х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) ПОТ/Н	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	38	1800х1940	1730х1900	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-18	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2400х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2400	1730х2360	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-19	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2270х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17	1800х2270	1730х2230	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-19.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2920х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1800х2920	1730х2880	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-20	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2160х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2160	1730х2120	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-21	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2350х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н/ПОТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1800х2350	1730х2310	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-21.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2350х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18	1800х2350	1730х2310	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-22.1	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-23	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2130х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2130	1730х2090	Оконный блок наружный двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-24	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2890х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) ПОТ/Н/ПОТ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	1800х2890	1730х2850	Оконный блок наружный трехстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОК-25	ГОСТ 30674-2023	О-П-1500х1000х70 RAL7046 ОСП (СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1500х1000	1460х960	Оконный блок наружный одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПД 4М1-10Аг-И4-10Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, Rок≥0,75м^{2}°С/Вт, ПВХ профиль REHAU DELIGHT 70мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОК-27	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 ОСП (СПО 4М1-16Аг-И4) ПОТ/Н/ПОТ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2440	1730х2400	Оконный блок внутренний трехстворчатый, с однокамерным стеклопакетом с алюминиевыми рамками СПО 4М1-16Аг-И4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 с поворотно-откидным механизмом
ОС-19	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2270х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2270	1730х2230	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-20	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2160х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2160	1730х2120	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-21	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2350х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2350	1730х2310	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-22	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2440х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2440	1730х2400	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-23	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2130х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2130	1730х2090	Оконный блок наружный двухстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой
ОС-24	ГОСТ 30674-2023	О-П-1800х2890х60 RAL7046 О Н	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800х2890	1730х2850	Оконный блок наружный трехстворчатый, с одинарным остеклением, окрашенным в массе RAL7040, с мягким селективным покрытием, ПВХ профиль REHAU BLITZ 60мм (или аналог) RAL7046 глухой



Примечание:
1. С внешней стороны наружных окон в составе конструкции фасада монтируется ограждение из сплошного светопрозрачного листа со специально проклеенной пленкой (ударопрочное стекло триплекс 3-3-1). Высота верха ограждения 1,2 м от уровня чистого пола этажа. Данное решение см. ГКО-343/25-Р-АР2

0,000=171,1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Власов			
ГАП		Сережкин			
Н. контр.		Клинов			
ГИП		Мартенс			

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	37	

Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Секция 2

ООО "Артрейдес"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв № подл.

Формат А0


ВВ-1




ВВ-2




ВВ-3




ВВ-4




ВВ-5




ВВ-6




ВВ-7




ВВ-8




ВВ-9




ВВ-10




ВН-1




ВН-2




ВН-3




ВН-4




ВН-5




ВН-6




ВН-7




ВН-8




ВН-9




ВН-10




ВН-11




ВН-12




ВН-13




ВН-14




ВН-15




ВН-16




ВН-17



ВН-18



ВН-19



Спецификация витражей

Поз.	Обозначение	Наименование	Габариты изделия В×Ш, мм	Кол.	Примечание
Витражи внутренние					
ВВ-1	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	5740х3240	1	
ВВ-2	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6230х2620	1	
ВВ-3	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6230х2295	1	
ВВ-4	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6370х3010	1	
ВВ-5	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6850х2600	1	
ВВ-6	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь в составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	6850х1650	1	
ВВ-7	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4580х2340	1	
ВВ-8	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4580х1900	1	
ВВ-9	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4150х2090	1	
ВВ-10	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок внутренний из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4150х1935	1	

Спецификация витражей

Поз.	Обозначение	Наименование	Габариты изделия В×Ш, мм	Кол.	Примечание
Витражи наружные					
ВН-1	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4440х2830	1	
ВН-2	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	4440х2270	1	
ВН-3	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	4440х2710	1	
ВН-4	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	4780х2410	1	
ВН-5	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4930х1910	1	
ВН-6	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	5950х2720	1	
ВН-7	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; заполнение конструкции в зоне заполоченного пространства преклеиными сэндвич-панелями 100мм с утеплителем из минеральной ваты; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	5100х2860	1	
ВН-8	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5100х2110	1	
ВН-9	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, одностворчатая, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	5515х2400	1	
ВН-10	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5550х2360	1	
ВН-11	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5550х2110	1	
ВН-12	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	5690х2230	1	
ВН-13	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	4270х2110	1	
ВН-14	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, двупольная, полупрозрачная, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	4270х2150	1	
ВН-15	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт; дверь 8 составе витража ГОСТ 23747-2015 из алюминиевых профилей, одностворчатая, остекленная, утепленная (Rок≥0,76м²°С/Вт), с порогом, доводчиком, уплотнителем и устройством экстренного открывания	3990х2510	1	
ВН-16	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	3820х2550	1	
ВН-17	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	3770х550	1	
ВН-18	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	3720х3060	1	
ВН-19	ГОСТ 21519-2022	Витражный блок наружный из светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции AGS (или аналог), из профилей алюминиевых сплавов (порошковая окраска в заводских условиях RAL7046) с двухкамерным стеклопакетом СПД 836-14Аг-6М1-14Аг-И9СМ4 с мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с сопротивлением теплопередаче Rок≥0,80м²°С/Вт	3550х1600	1	

0.000=171,1

						ГКО-343/25-Р-АР12	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, вл. 27 (ЗАО, ТТ-01.0006410.01)	
Разработал		Власов					
ГАП		Сережкин					
Н. контр.		Клинов				Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2	Стадия: Р; Лист: 38; Листов:
ГИП		Мартенс				Спецификации витражей	ООО "Артрейдес"

Согласовано






Взам. инв. №

Подп. и дата






Инв. № подл.

Формат А0

Экспликация перекрытий







Наименование помещений по проекту	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м²
				117,90
Нависающее перекрытие 2-го этажа (над воздухозаборной шахтой 1-го этажа)	ПР-1		1. ЖБ плита перекрытия - 200-250 мм 2. Утеплитель- минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110 - 125 кг/м³ (или аналог) - 200 мм 3. Штукатурный слой (со стороны шахты) - 20 мм	4,10
Нависающие участки перекрытий (в зоне входных групп 1-го этажа)	ПР-1.1		1. ЖБ плита перекрытия - см. КР 2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс Н плотностью 37 кг/м³ (или аналог) - 100 мм 3. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна Венти Баттс плотностью 90 кг/м³ (или аналог) - 100 мм 4. Навесная фасадная система	49,47
Покрытие между верхним жилым этажом и неотапливаемым техпространством на отм. +62.460 и +65.460, перекрытие между техпомещением СС (надстройки кровли) и неотапливаемым техпространством на отм. +62.460 и +65.460	ПР-2		1. Армированная цементно-песчанная стяжка - 50мм 2. Утеплитель жесткий экструдированный пенополистирол 35-45кг/м³ - 50мм 3. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка - 200мкм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	691,43
Нависающее перекрытие неотапливаемого техпространства на отм. +62.460 и +65.460 над лоджиями	ПР-2.1		1. ЖБ плита перекрытия - см.КР 2. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка -200 мкн 3. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м³ (или аналог) - 150 мм 4. Штукатурный слой со стороны лоджии - 20 мм	13,50
Полы лоджий квартир 2, 4, 8, 12 этажей	ПР-3		1. Чистовое покрытие лоджии - керамогранитная плитка на клею - 20 мм 2. Гидроизоляция по праймеру Техноэласт ЭПП (или аналог) 3. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой - 50 мм 4. Утеплитель - плиты из жесткого пенополиизоциануратa (PIR) плотностью 31,1 кг/м³ (или аналог) - 30 мм 5. ЖБ плита перекрытия - см.КР	35,87

Экспликация перекрытий

Наименование помещений по проекту	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м²
Нависающие перекрытия 1 и 1а этажей над неотапливаемым и тамбурами (МОП жилой части, ЦИН, БКТ)	ПР-4		1. ЖБ плита перекрытия - см.КР 2. Утеплитель - минераловатные плиты из каменного воллокна плотностью 110-125 кг/м³ (или аналог) - 200 мм 3. Пароизоляция 1 слой 4. Подвесной потолок	80,19
Перекрытие над помещениями подземного этажа (техпомещения) в зоне неотапливаемых тамбуров 1-го и -1-го этажей (МОП, БКТ, ЦИН)	ПР-5		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой - 30мм 3. Утеплитель плиты из жесткого пенополиизоциануратa (PIR) плотностью 31,1кг/м³ - 100мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	87,06
Внутреннее перекрытие между помещениями 1 и 1а этажа (МОП, ЦИН) и отапливаемыми помещениями подземной части (автостоянки, техпомещения -1 и -2 этажей)	ПР-6		1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм 2. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой -80 мм 3. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м³ (или аналог), защищенные от стяжки слоем пергамина - 50 мм 4. ЖБ плита перекрытия - 250 мм	649,08
Внутреннее перекрытие между мокрыми помещениями 1 и 1а этажа и отапливаемыми помещениями подземной части (автостоянки, техпомещения -1 и -2 этажей)	ПР-6.1		1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм 2. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой -80 мм 3. Утеплитель минераловатные плиты из каменного волокна плотностью 110-125 кг/м³ (или аналог), защищенные от стяжки слоем пергамина - 50 мм 4. Обмазочная гмдроизоляция 1 слой 5. ЖБ плита перекрытия - см.КР	43,00
Полы МОП типового этажа	ПР-7		1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм 2. Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой -80 мм 3. ЖБ плита перекрытия - см.КР	1377,33

1

Экспликация перекрытий

Наименование помещений по проекту	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м²
Полы помещений квартир	ПР-7.1		1. Ламинат классом не ниже 32 толщиной не меньше 8мм на звукоизоляционном слое - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 75мм 3. Звукоизоляция Шуманет (или аналог) - 5мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	7417,99
Полы мокрых помещений квартир	ПР-7.2		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 75мм 3. Звукоизоляция Шуманет-100Гидро (или аналог) - 5мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	808,57
Полы лоджий квартир	ПР-7.3		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 80мм 4. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	398,37
Покрытие переходных балконов типовых этажей	ПР-7.4		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора с армированием из стекловолокна - 80мм 3. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	728,13
Покрытие площадок ЛК	ПР-7.5		1. Керамогранитная плитка на клее - 20мм 2. Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой - 30мм 3. Ж.б. плита перекрытия - см. КР	95,84
Покрытие площадок ЛК	ПР-7.6		1. Чистовое покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм 2. Цементно-песчаная стяжка с армированием стекловолокном - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. ЖБ плита перекрытия - см. КР	20,14

0,000=171,1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

2	1					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Власов				
ГАП		Сережкин				
Н. контр.		Клинов				
ГИП		Мартенс				

ГКО-343/25-Р-АР1.2

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
Р	39	

Экспликация перекрытий

ООО "Артрейдес"

Формат А2