

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения тендера на комплекс строительно-монтажных работ по устройству кровли на объекте: «Многофункциональный общественно – деловой комплекс с апартаментами по адресу: г. Москва, ЦАО, пересечение улицы Садовая-Спасская и проспекта Академика Сахарова»

№ пп	Наименование условий	Содержание условий
1.	Наименование объекта	Многофункциональный общественно – деловой комплекс с апартаментами
2.	Вид работ	Комплекс работ по устройству кровли согласно РД АР5 (Кровля К2; К3; К4) без учёта кровли К1 на отм. 14.800
3.	Место расположения объекта	г. Москва, ЦАО, пересечение улицы Садовая-Спасская и проспекта Академика Сахарова
4.	Заказчик/Генподрядчик	АО Группа Компаний «Основа»
5.	Основание для проведения тендера	Настоящее техническое задание
6.	Сроки выполнения работ по устройству наружных сетей водопровода	90 календарных дней
7.	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание; 2. Укрупненная ведомость объемов работ (представлена на тендерной площадке); 3. Список контактных лиц; 4. Рабочая документация раздел АР (3,5)
8.	Задача претендента	Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса работ по устройству кровель согласно РД АР 5 (Кровля К2; К3; К4) без учёта кровли К1 на отм. 14.800 В предложении должен быть представлен график производства работ.
9.	Объемы работ	Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке
10.	Требования к выполнению работ.	Работы выполнить в соответствии с требованиями норм и правилами действующего законодательства РФ. 1. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: 1. Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и

		согласования со всеми заинтересованными организациями. 2. До начала работ предъявить Заказчику/Генподрядчику на рассмотрение и согласование ППР; 3. Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой; 4. Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика/Генподрядчика, в присутствии представителя авторского надзора с оформлением актов на скрытые работы; 5. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций (ОАТИ, МГСН и др.), самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика. 2. В части выполнения работ: 1. Обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций; 2. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ; 3. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; 4. Обеспечить соблюдение требований безопасности при производстве работ; 5. Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров и соосностей (любое отклонение от проектных решений должно быть предварительно согласовано с Заказчиком/Генподрядчиком и Представителем авторского надзора. В случае допущения ошибок исправление производится подрядчиком за свой счет; 3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: 1. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте. 2. Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ. 3. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в
--	--	--

		отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ. 4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. 5. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
11.	Требования к оформлению документации и сдачи работ.	1. Вся необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм и правил РФ; 2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций; 3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику; 4. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу Заказчику/Генподрядчику и эксплуатирующей организации исполнительной документации. 6. Подрядчик осуществляет проведение необходимого комплекса испытаний и пусконаладочных работ; 7. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику и эксплуатирующей организации; 8. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течении 5 (пяти) лет с момента подписания актов технической приемки объекта.
12.	Особые требования	1. До представления коммерческого предложения Подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную проектную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. 2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком/Генподрядчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть стоимость строительно-монтажных работы по примыканиям к конструкциям в том числе к водосточным

		воронкам, шахтам, парапетам, аэраторам и другим конструкциям с заведением гидроизоляционного ковра на конструкции. 4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть устройство прижимных планок гидроизоляционного ковра, защитных стальных фартуков, кровельных галтелей, при необходимости 5. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. 6. В зимний период работы вести под защитой временного тепляка. 7. <u>В стоимости коммерческого предложения не учитывать стоимость крупноформатной плитки к кровли К2 (террасы/балконы) – материал давальческий, предоставляется Заказчиком. Учитывать только монтаж.</u> 8. Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. 9. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определено в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям с подписанием актов приёмки.
--	--	--